

CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUNADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO: C5/LPN/003/2019, PARA LA "IMPLÉMENTACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO"

SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2019 Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 26, 27 INCISO A, 30 FRACCIÓN I, Y 43 DE LA LEY DÉ ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE REINICIA LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES PARA CONTINUAR CON LA LECTURA A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS CUESTIONAMIENTOS PRESENTADOS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CITADA AL RUBRO, EN AUDITORIO DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CECILIO ROBELO NO. 3, PLANTA BAJA, COL. DEL PARQUE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C. P. 15960, CIUDAD DE MÉXICO, REUNIÉNDOSE LAS PERSONAS QUE MÁS ADELANTE SE INDICAN; DESARROLLÁNDOSE EL ACTO DE LA SIGUIENTE MANERA: ---

EL LIC. MARIO AGUILAR REYES, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE ESTE CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDE A DAR INICIO AL ACTO ACREDITANDO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTEN AL MISMO Y QUE MÁS ADELANTE SE MENCIONAN.-----

EL LIC. MARIO AGUILAR REYES, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE ESTE CENTRO, REQUIERE A LOS LICITANTES PRESENTES SU SOLICITUD DE ACLARACIONES DE ACUERDO AL NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.1. DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CON LA FINALIDAD DE DAR RESPUESTA A DICHOS CUESTIONAMIENTOS, CUYA MAYORÍA FUERON ENVIADAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO PREVIO AL PRESENTE ACTO, A LO QUE LOS LICITANTES PRESENTES ENTREGAN CUESTIONAMIENTOS ADICIONALES RESPECTO DE LAS BASES Y ANEXOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. DÁNDOSE LECTURA Y RESPUESTA EL DÍA 21 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A LOS CUESTIONAMIENTOS REALIZADOS POR LAS EMPRESAS: HEWLETT-PACKARD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., DELL MÉXICO, S.A. DE C.V., SENSTAR LATIN AMÉRICA, S.A. DE C.V., SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V., TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AMÉRICA, S.A. DE C.V., TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V., INFORMÁTICA EL CORTE INGLES, S.A. DE C.V., CEN SYSTEM, S.A. DE C.V., ACUMEN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., AXTEL, S.A.B. DE C.V., ECLESIS SINERGÍA Y TECNOLOGÍA, S.R.L. DE C.V., IKUSI MÉXICO, S.A. DE C.V., HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V., INTERCABLE, S.A. DE C.V., SOLUCIONES PMT, S.A. DE C.V., GRUPO NETFIRE, S.A. DE C.V., EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., COMPAÑÍA INTEGRA SOLUCIONES, S.A. DE C.V., ACCURACY IT CONSULTING, S.A. DE C.V., DRONET CONSULTING, S.A. DE C.V., IGSA, S.A. DE C.V., DAHUA TECHNOLOGY MÉXICO, S.A. DE C.V. Y EL DÍA 22 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SE LE DA RESPUESTAS A LOS CUESTIONAMIENTOS REALIZADOS POR LAS EMPRESAS: TELNORM SERVICES, S.A. DE C.V., TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., TELEMÁTICA LEFIC, S.A. DE C.V., SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TECO, S.A. DE C.V., GRUPO LOGISA, S.A. DE C.V., SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V., AXIS LAC, S.A. DE C.V., EL DÍA 23 DE MAYO SE LE DIO RESPUESTA A LOS CUESTIONAMENTOS REALIZADOS POR LAS EMPRESAS: EMC COMPUTER SYSTEMS MÉXICO, S.A. DE C.V., AYSTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., TECNOLOGÍAS INTERCONECTA, S.A. DE C.V., THALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y LA FORTALEZA ASSET, S.R.L.DE C.V., ASÍ COMO LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS CUESTIONAMIENTOS DEL 01 AL 200 DE LA EMPRESA TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. SIENDO ESTAS RESPUESTAS LAS QUE SUSTITUYEN A LAS EMITADAS EL DÍA 21 DE MAYO DE 2019. Y LAS PREGUNTAS ADICIONALES DE HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V. Y THALES MÉXICO S.A. DE C.V. EL DÍA 24 DE MAYO DE 2019, SE DIO POR TERMINADA LA LECTURA A LOS

Cecilio Lobylo No. 3, Col. Del Parque, Alcantia Venustiano Carranza, C. P. 1570, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

RESPUESTAS A LA PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE "SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.", RECIBIDAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO: ------

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
1	NUMERAL 2 DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA, SUBNUMERAL 2.2, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 8, LITERAL G)	LA CONVOCANTE ACLARA QUE DEBE CUMPLIR CON LOS SUMINISTROS ENLISTADOS.
	LA CONVOCANTE MENCIONA UNA SEIRE DE PUNTOS QUE DEBE CONTENER EL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL, EL LICITANTE PUEDA COMPROBAR SU EXPERIENCIA. SIN EMBARGO, NO SE ESPECIFICA EL MISMO CONTRATO DEBE CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE PUNTOS O EXISTE UN MÍNIMO DE REQUISITOS A CUMPLIR. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL CONTRATO DEBE CONTENER LOS OCHO PUNTOS MENCIONADOS O EXISTE UN MÍNIMO.	
2	NUMERAL 2 DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA, SUBNUMERAL 2.2, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 9, LITERAL O INCICOS J). EN EL APARTADO DE CARTAS DE FABRICANTE, SOLICITAN DOS PUNTOS SIMILARES, SIN EMPARGO EN LOS ENTREGABLES, ESPECIFICAN SOLO 1, ¿SE DEBEN TOMAR LOS PARRAFOS COMO UNO SOLO?	EN APARTADO J) DE LA PÁGINA 9 SE SOLICITAN 2 TIPOS DIFERENTES DE CARTAS EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE, MEDIANTE LA CUAL GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS E INDICADAS EN EL APARTADO DEL ANEXO TÉCNICO. CADA SUMINISTRO, CONFIGURACIÓN, EQUIPO, INTEGRACIÓN, SOLUCIÓN Y/O SISTEMA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADO POR DICHA CARTA DEL FABRICANTE, CUANDO ASÍ SE INDIQUE.
K		EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA DEL INTEGRADOR Y/O PROVEEDOR

Cecílio Robelo No. 3, Col. Del Parque, Alcaldía Venustiano Cytanza, C. P. 15960, Chidad de México.

9



C5

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

CERTIFICADO POR LA MARCA FABRICANTE DEL EQUIPO, MEDIANTE LA CUAL GARANTICE QUE LA MARCA PROPORCIONARÁ TODO EL SOPORTE. GARANTÍAS Y RESPALDO TÉCNICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL APARTADO DEL ANEXO TÉCNICO, CADA SUMINISTRO, CONFIGURACIÓN, EQUIPO, INTEGRACIÓN, SOLUCIÓN Y/O SISTEMA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADO POR DICHA CARTA DEL FABRICANTE, CUANDO ASÍ SE INDIQUE. NUMERAL LA ESPECIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE 3 DESCRIPCIÓN GENERAL. **ANEXO** TÉCNICO. INFORMACIÓN EN EL C5 SE ENCUENTRA EN PAGINA PARRAFO APARTADO 1. INTEGRACIÓN SE SOLICITA AL CONVOCANTE ESPECIFIQUE ¿CUÁL INFORMACIÓN EN EL C5 PAG. 50 SERÁ EL ALCANCE DE LA INTEGRACION DE INFORMACION EN EL C5? NUMERAL 1 DESCRIPCIÓN GENERAL, ANEXO LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN EL C2 TÉCNICO, PÁGINA 10. **PARRAFO** CEDA POR LOS DIFERENTES APLICATIVOS O SISTEMAS QUE LO CONFORMARAN, EL CUAL SE SOLICTIA AL CONVOCANTE INDIQUE ¿CUÁL ES ESTA ESPECIFICADO EN EL APARTADO I. LA INFORMACIÓN SE DEBE GENERAR EN EL C2 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL C5 CEDA? PAG. 50 NUMERAL 1 DESCRIPCIÓN GENERAL, ANEXO LA ESPECIFICACIÓN DE DICHO PUNTO SE TÉCNICO. PÁGINA 10, **PARRAFO** ENCUENTRA EN DETALLE EN EL APARTADO I. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL C5 SE SOLICITA AL CONVOCANTE DETALLAR SI LA PAG. 50 CONEXIÓN CON C5 DEBERA SER ON LINE O BATCH. POR MEDIO DE WEB SEVICE, REPLICA DE BASE DE DATOS, API O ALGÚN OTRO MEDIO. 6 NUMERAL 1 DESCRIPCIÓN GENERAL, ANEXO SI. SE DEBERÁ PERMITIR RECIBIR TECNICO, PAGINA 10, PARRAFO TRANSFERIR INCIDENTES DEL CAD PROPUESTO DE C2 CEDA CON EL CAD SE INDICA QUE LA PLATAFORMA REQUERIDA DEBE EXISTENTE EN EL C5 PERMITIR RECIBIR Y TRANSFERIR INCIDENTES AL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE LE SOLICITA AL CONVOCANTE ESPECIFICAR SI SE REFIERE A LA INTEGRACIÓN CON LA PLATAFORMA EXISTENTE EN EL C5. DESCRIPCIÓN GENERAL, NUMERAL 1 SI HABRÁ HORARIOS Y SE COMUNICARÁN A TÉCNICO, PÁGINA 11, REFERENCIA PLAN DEL LA EMPRESA GANADORA, DE ACUERDO A LA **PROYECTO** NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS DIVERSAS ÁREAS QUE COMPONEN LA CEDA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI TIENE RESTRICCIONES EN HORARIOS Y ZONA PARA EN EL CASO DEL CABLEADO EXTERIOR, EL REALIZAR LA INSTALACIÓN EN SITE Y CAMPO. HORARIO SERÁ ABIERTO PERO DEBERÁ AJUSTARSE A LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN, LA CUALES SERÁN COMUNICADAS A LA

Cecillo Robelo No. 3, Col. Del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.

EMPRESA GANADORA

HORARIOS

EN EL CASO DEL CABLEADO INTERIOR, LOS

DINÁMICA OPERATIVA Y COMERCIAL DE LAS

CORRESPONDERÁN

A



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

DIFERENTES NAVES E INSTALACIONES.

COMO LINEAMIENTO BÁSICO SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES HORARIOS :

ÁREA DE FRUTAS Y LEGUMBRES: 14:00 A 0:00 HORAS.

ÁREA DE ABARROTES: 14:00 A 4:00 HORAS.

ÁREA DE PERNOCTA: 6:00 A 18:00 HORAS.

ÁREAS DE SUBASTA: 6:00 A 18:00 HORAS.

ÁREA DE FLORES Y HORTALIZAS: 8:00 A 22:00 HORAS.

MUROS. 24 HORAS, CON CIERRES PARCIALES DE CARRILES, DE ACUERDO AL FLUJO VEHICULAR.

ÁREA DE BODEGAS DE TRANSFERENCIA Y ENVASES VACÍOS: 6:00 A 18:00 HORAS.

ÁREA DE AVES Y CARNICOS: 6:00 A 18:00 HORAS.

ÁREA DE OFICINAS: 24 HORAS. NEXO EN EL ANEXO TÉCNICO SE E

EN EL ANEXO TÉCNICO SE ESPECIFICA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, LA CUAL PODRÁ SER USADA POR EL LICITANTE PARA SU PROPUESTA TÉCNICA, SI ASÍ LO CONSIDERA. EL BACK BONE DE FIBRA ÓPTICA (FO) ESTÁ CONFORMADO DE TRES ENLACES DE FIBRA MONOMODO:

• ENLACE CENTRO DE COMUNICACIONES-FRUTAS Y LEGUMBRES - ESTACIÓN DE POLICÍA "CENTRAL DE ABASTOS II"; TIENE 4 CANALES EN FRUTAS Y LEGUMBRES Y 4 CANALES EN ESTACIÓN DE POLICÍA; UTILIZA FIBRA OPTICA ADSS SM ARMADA 48 HILOS.

• ENLACE CENTRO DE COMUNICACIONES-PASILLOS AB- IJ; TIENE 20 CANALES A RAZÓN DE 4 POR PASILLO; UTILIZA FIBRA OPTICA SM ARMADA 48 HILOS.

ENLACE CENTRO COMUNICACIONES-PASILLOS KLWX; TIENE 28 CANALES A RAZÓN DE 4 POR PASILLO; UTILIZA FIBRA OPTICA SM ARMADA 96 HILOS. EL LICITANTE PODRÁ REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL ESTADO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, A FIN DE

NUMERAL 2 ALCANCE DEL PROYECTO, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 12, LITERAL O INCISO J)

CON BASE EN LO MENCIONADO EN EL INCISO J) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ALCARAR SI ¿SE PRETENDE QUE EL DISEÑO DE LA NUEVA RED DE COMUNICACIÓN SIRVA PARA ROBUSTECER LA RED ACTUAL? O BIEN SI ¿SE ESTIMA QUE EL DISEÑO SEA TOTALMENTE INDEPENDIENTE Y SUSTITUYA A LA RED EXISTENTE?

4

Cecilio Robelo No 3 Col. Del Parque, Alcaldia Venusti no Carranza, C. P. 15960, Ciugad de México.

LA DE

Alsu



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y INANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO ESERVICIOS

		CONSIDERAR SU USO EN SU PROPUESTA TÉCNICA. SIN EMBARGO, EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR QUE ACTUALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTO HACE USO DE ESTA INFRAESTRUCTURA, POR LO QUE SERÍA UN USO COMPARTIDO DE LA MISMA CON IMPLICACIONES DE RESPONSABILIDAD Y LIMITACIONES. Y SE PLANTEA COMO UNA POSIBILIDAD DE USO, SERÁ DERIVADO DEL DISEÑO Y PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE QUE CONSIDERE SU USO.
9	NUMERAL 5 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPUESTAS, SUBNUMERAL 5.2.3, BASES, PÁGINA 14, INCISO 2. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR ¿EN QUÉ CONSISTE LA ELABORACIÓN DEL ENTREGABLE TÉCNICO DENOMINADO "LUGAR Y PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL "C2 CENTRAL DE ABASTO", DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE ESTAS BASES".	
10	NUMERAL 5 CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 14, REFERENCIA TERCER PÁRRAFO SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEBE ENTREGARSE COMO PARTE INTEGRAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA Ó BIEN, SI SERÁ ENTREGADA DE FORMA POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA CONVOCANTE?	POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN
11	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 14, REFERENCIA PÁRRAFO ÚLTIMO DE LA PÁGINA. SEGÚN ESTE PÁRRAFO, SE ENTIENDE QUE: SE DEBE LLENAR UNA DE LAS DOS CASILLAS SEGÚN SEA EL CASO (INCLUIDO Ó HORAS DESARROLLO), ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO.
12	NUMERAL 5 CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 14 PÁRRAFO SEXTO. SE ENTIENDE QUE POSTERIOR A LA FIRMA DE CONTRATO SE ENTREGARÁ EL LISTADO DEL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LAS MARCAS Y FABRICANTES QUE ESTARÁN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE MANERA FÍSICA, ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO
13	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 15, REFERENCIA QUINTO PÁRRAFO SE ENTIENDE QUE LO MANISFESTADO EN EL PÁRRAFO: "DE MANERA OBLIGATORIA, EL LICITANTE DEBERÁ ENLISTAR Y EXPONER EN UN DOCUMENTO TÉCNICO LAS CARACTERÍSTICAS	EL LICITANTE DEBERÁ ENLISTAR Y EXPONER EN UN DOCUMENTO TÉCNICO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SU SOLUCIÓN, QUE GARANTICEN UNA PROPUESTA TÉCNICA ESCALABLE Y MODULAR PARA UN FUTURO CRECIMIENTO E INTEROPERABLE CON DISTINTAS SOLUCIONES. DICHO DOCUMENTO

Robelo No. 3 Col. Del Parque, Alculdía Venux jany Carranza, C. P. 15960, Viudal de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDADAD DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	TÉCNICAS DEL DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SU SOLUCIÓN, QUE GARANTICEN UNA PROPUESTA TÉCNICA ESCALABLE Y MODULAR PARA UN FUTURO CRECIMIENTO E INTEROPERABLE CON DISTINTAS SOLUCIONES" FORMA PARTE DE LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MENCIONADO EN EL APARTADO 5.2.3 PROPUESTA TÉCNICA, ESPECÍFICAMENTE EN EL NUMERAL 1. ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN.	ES PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL
14	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 17, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 12 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR CUÁLES SERÁN LOS PARÁMETROS DE GRABACIÓN DE VIDEO, RESOLUCIÓN, FPS, BIT RATE.	LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA POR EL LICITANTE SERÁ PARTE DEL DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE, TENDRÁ QUE DEFINIRLO EN TÉRMINOS DEL EQUIPAMIENTO Y DIMENSIONAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO. LA CONVOCANTE ESTIPULA CONDICIONES GENERALES EN EL ANEXO TALES COMO EL ALMACENAMIENTO DE VIDEO POR CUANDO MENOS 60 DÍAS. LAS CONFIGURACIONES DE LA GRBAACIÓN DE VIDEO TALES COMO RESOLUCIÓN, FPS BIT RATE, SERÁN DECISIONES TÉCNICAS DEL LICITANTE.
15	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 17, REFERENCIA TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 17. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LAS ANALÍTICAS PROPIETARIAS DEL VMS Y DE TERCEROS DEBEN ESTAR EMBEBIDAS EN LAS CÁMARAS O EN EL VMS O BIEN, SI SE ACEPTARÁN AMBAS OPCIONES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS FUNCIONALIDADES Y REGLAS DE NEGOCIO ESPERADAS.	SE ESPERAN QUE LAS ANALÍTICAS SE ENCUENTREN EMBEBIDAS EN EL VMS, ESTA ESTIPULADO EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA SECCIÓN DE A. SUMINISTRO, INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DEL VIDEO CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO
16	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 17, REFERENCIA TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 18. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI CUANDO HABLAMOS DE MÓDULOS PATENTADOS SE HABLA DE LAS FUNCIONALIDADES E INTERFACES DE ANALÍTICA EN EL VMS, ¿ES	ES CORRECTO, LAS INTERFACES DE ANALÍTICA DEBERÁN ESTAR EN VMS. EI SISTEMA DEBERÁ PROPORCIONAR LA OPCIÓN DE MÓDULOS PROPIOS PATENTADOS PARA VIDEO ANALÍTICA Y NO SOLAMENTE DAR LA OPCIÓN DE MÓDULOS DE ANALÍTICOS DE TERCEROS. EL SISTEMA DEBE TAMBIÉN SER CAPAZ DE INTEGRAR ANALÍTICAS DE VIDEO DE TERCEROS.
17 }	CORRECTA ESTA APRECIACIÓN? NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 17, REFERENCIA TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE	SE DEBE CONSIDERAR QUE EL VMS PUEDO INTEGRAR ANALÍTICAS PROPIETARIAS. E SISTEMA DEBERÁ PROPORCIONAR L OPCIÓN DE MÓDULOS PROPIOS PATENTADOS PARA VIDEO ANALÍTICA Y NO SOLAMENTE

6

'arranza, C'

Citio Robelo No. 3. Cet. Del Parque, Alcaldía Veny

H. 15960, Ciudad de México. -



C5

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUANZAS NACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

-5

3

	VIDEO (VMS) / FILA 18.	DAR LA OPCIÓN DE MÓDULOS DE ANALÍTICOS
	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI SE REQUIERE PATENTE PROPIETARIAS DE ALGORITMOS DE ANALÍTICAS POR PARTE DEL VMS.	DE TERCEROS. EL SISTEMA DEBE TAMBIÉN SER CAPAZ DE INTEGRAR ANALÍTICAS DE VIDEO DE TERCEROS.
18	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 17, REFERENCIA TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 16. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI SE	DATÓS SEAN OPEN SOURCE PARA VMS, SINO QUE LA ARQUITECTURA SEA LO SUFICIENTEMENTE ABIERTA PARA PERMITIR LA UTILIZACIÓN DE LAS MEJORES HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN.
	REQUIEREN BASES DE DATOS OPEN SOURCE PARA EL VMS.	
19	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 17, REFERENCIA TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 16	EN LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TODA LA PLATAFORMA, YA QUE SE ESPERA QUE LA ARQUITECTURA SEA ABIERTA SIEMPRE Y CUANDO SEA LA MEJOR SOLUCIÓN.
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI LA BASE DE DATOS DEBE DE SER MULT PLATAFORMA.	
20	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 16, REFERENCIA TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 10	YA QUE AL CONTRARIO, SE DEBERÁN CONSIDERAR LA EXPORTACIÓN EN OTROS FORMATOS.
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE LAS EXPORTACIONES SE REALICEN EN FORMATOS PDF, XLS EXCLUYENDO CSV YA QUE ES MUY SIMILAR AL XLS.	
21	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 16, REFERENCIA TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 10	MOVIÓ LA CÁMARA.
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, ACLARAR SI EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS QUE HAM REALIZADO MOVIMIENTO EN CÁMARAS PTZ REQUERIDOS, EL TIEMPO HACE REFERENCIA ES LA HORA EN LA QUE SE MOVIÓ O EL LAPSO DE DURACIÓN.	00
22	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 17, REFERENCIA TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAF DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 16	SISTEMA OPÉRATIVO DONDE SE ENCONTRARÁ LA PLATAFORMA DE VMS. SE ESPERA QUE EL LICITANTE REALICE LA PROPUESTA DE LA MEJOR SOLUCIÓN

Cecilio Robelo No. 3 Lot. Del Parque, Alcaldía Venusiano Carranza, C. P. 15960 Cudad de México.

Mh



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR ¿SOBRE QUÉ SISTEMAS OPERATIVOS DEBERÁ CORRER EL VMS?.	
23	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 17, REFERENCIA TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) FILAS 17 Y 18 SE HABLA DE VMS Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES.	EN LA PÁGINA 17 NUMERAL 17 Y 18 SE HACE MENCIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LOS ANALÍTICOS. NO SE ENTIENDE LA PREGUNTA FAVOR DE REFORMULAR
	SE LE SOLICITA AL CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿QUIÉN SERÁ EL FRONT PARA EL OPERADOR?	
24	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 17, REFERENCIA TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) FILAS 17 Y 18 SE HABLA DE VMS Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR A QUÉ SE REFIERE CON ANALÍTICOS "PROPIETARIOS" Y	EN ESOS PUNTOS NO SE HABLA DEL GESTION DE INCIDENTES, SE HABLA DE GESTION DE VIDEO, Y CON LA FINALIDAD DE QUE LA SOLUCION PROPUESTA SEA TOTALMENTE INTEGRADA, SOLICITAMOS A LOS LICITANTES QUE EL VMS PROPUESTO TENGA INTEGRADO DESDE EL ORIGEN, CON LA FINALIDAD DE QUE TODO ESTE 100% INTEGRADO POR LO QUE NATIVAMENTE DEBERAN SER PROPIETARIOS Y PATENTADOS EN EL VMS PARA ASEGURAR
25	"PATENTADOS". NUMERAL 6, SUBNUMERAL A, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 18, REFERENCIA NUMERAL 21 DE LA TABLA	SU COMPATIBILIDAD RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS
	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR: SI SE DEBE SUMINISTRAR UN NUEVO SISTEMA NOC, O BIEN, SI LA CONVOCANTE CUENTA CON EL LICENCIAMIENTO SUFICIENTE PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE MONITOREO DEL PROYECTO.	SOLICITADAS, SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO. EN LA SECCIÓN H. MONITOREO DE LA PLATAFORMA Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS EN LA CUAL SE ESPECIFICA QUE EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONITOREO DEL ESTADO DE SALUD DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA INCLUYENDO EQUIPAMIENTO, SISTEMAS, BASES DE DATOS E INSTALACIONES COLOCADOS EN EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL CENTRAL DE ABASTO, SE DEBERÁ RECIBIR EN EL CENTRO DE MONITOREO DE LA RED NOO UBICADO EN EL CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO "C5".
D		PARA PODER INTEGRAR EL MONITOREO DE LA NUEVA INSTALACIÓN AL NOC, EL LICITANTE DEBE SABER QUE ACTUALMENTE EL C5 MANTIENE UN ESQUEMA DE MONITOREO DISTRIBUIDO, ES DECIR, EL MONITOREO SE REALIZARÁ DE FORMA LOCAL (DESDE CEDA) Y ÚNICAMENTE LE REPORTA AL LOS SERVIDORES GLOBALES EL INVENTARIO EN C5, CON LAS PLATAFORMAS: NETWORKNODE MANAGER DE HEWLETT PACKARD Y SITESCOPE DE HEWLETT PACKARD, POR LO QUE DE CONSIDERAR NECESARIO DEBE CALCULAR

Cecilio Robelo 3, Col. Del Rarque, Algaldía Venustano Carranza, C. P. 1 6 Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES

Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

		CORRESPONDIENTE.
26	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 18, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 23	SI, SERÁ BAJO DEMANDA. CUANDO EL DESPACHADOR REQUIERA TENER LA VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS, SERÁ A TRAVÉS DEL VMS INSTALADO EN EL CENTRO.
	SE MENCIONAN DIFERENTES PUNTOS DE VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS COMO SON C5 CDMX Y C2 ORIENTE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI ¿LA VISUALIZACIÓN REMOTA EN LOS DIFERENTES SITIOS SERÁ BAJO DEMANDA?	
27	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 18, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 23	NO SE ENTIENDE LA PREGUNTA FAVOR DE REFORMULAR
	SE MENCIONA UNA VISUALIZACIÓN DENTRO DEL VMS EXISTENTE, ¿LA SOLICITUD PARA REVISAR COMPATIBILIDADES EN CASO DE SER DIFERENTE O LA INTERVENCIÓN EN EL VMS DE C5 O C2 ORIENTE SERÁ POR PARTE DE LA CEDA?	
28	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 18, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 23: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI	SI, EL FLUJO DE VIDEO EN VIVO SE DEBERÁ OBSERVAR DESDE EL VMS QUE ACTUALMENTE TIENE EL C5
	¿EL FLUJO DE VIDEO EN VIVO A OBSERVAR EN C5 SERÍA EN EL VMS ACTUALMENTE EN USO EN C5?	
29	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 18, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 23:	CONTROL DE LAS 100 CAMARAS DESDE EL VMS QUE ACTUALMENTE SE TIENE. PARA C2 CEDA SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL FLUJO DE DICHAS CAMARAS SE PUEDAN
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI ¿EN LAS 100 CÁMARAS DE C2 ORIENTE SE PRETENDE VISUALIZAR SÓLO EL VIDEO SIN TENER CONTROL O SI ES VÁLIDO QUE C2 ORIENTE TENGA UN APLICATIVO WEB?	
30	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A. ANEXO TÉCNICO PÁGINA 19, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 28	LOS NIVELES JERÁRQUICOS PARA TOMAR EL CONTROL PTZ DE UNA CÁMARA DEBERÁ SER CONFIGURABLE DESDE EL VMS PROPUESTO, POR LO CUAL LA CONVOCANTE PODRÁ REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE LOS MISMOS
	SE MENCIONA QUE LE CONTROL DE LAS CÁMARAS PTZ PODRÁ SER DESDE DIFERENTES SITIOS	



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDA DE MÉXICO.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	CONFORME A PERFILES ENTRE LOS MISMOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR ¿QUIEN Y CÓMO SE DEFINIRÁN LOS NIVELES GERARQUICOS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS?	
31	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A. ANEXO TÉCNICO PÁGINA 19, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) / FILA 29	EL ESTATUS DE LA CÁMARA "RESERVADA" ES CUANDO UN DESPACHADOR SE ENCUENTRA MANIPULANDO DICHA CÁMARA, PARA EL CASO DE "PÉRDIDA" SE REFIERE A QUE LA CÁMARA TIENE PÉRDIDA DE IMAGEN.
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE ¿A QUÉ SE REFIERE CON LOS SIGUIENTES ESTATUS DE CÁMARA REQUERIDOS "RESERVADA" Y "PERDIDA"? Y ADEMÁS, INDIQUE CUÁLES PODRÍAN SER OTROS ESTATUS EQUIVALENTES QUE FUNCIONALMENTE CUMPLAN CON EL REQUISITO. EN CASO DE NO EXISTIR EQUIVALENCIAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTOS DOS ESTATUS COMO OBLIGATORIOS PARA FINES DE CUMPLIMIENTO.	
32	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 20, TERCERA NOTA	ES CORRECTO, PERO LA CERTIFICACIÓN INICIAL A ENTREGAR POR PARTE DE LOS LICITANTES ES LA DE LOS FABRICANTES QUE CERTIFICAN QUE PODRÁN LLEVAR A CABO
	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ¿ESTE ENTREGABLE SERÁ APLICABLE ÚNICAMENTE PARA EL LICITANTE GANADOR O ADJUDICADO? YA QUE DE OTRA MANERA ¿CÓMO PODRÍA EL LICITANTE CERTIFICAR AL PERSONAL TÉCNICO DE LA CONVOCANTE SIN EL LISTADO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE?	LAS INTEGRACIONES CORRESPONDIENTES. POSTERIORMENTE, EL LICITADOR GANADOR DEBERÁ CERTIFICAR AL PERSONAL DE LA CONVOCANTE DE ACUERDO AL APARTADO Q. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO QUE OPERARÁ EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
33	NUMERAL 12 MODIFICACIÓN AL "CONTRATO", BASES, PÁGINA 21, PÁRRAFO ÚNICO DEL NUMERAL.	EL CONTRATO PODRÍA AMPLIARSE, A CONSIDERACIÓN DEL ÁREA USUARIA.
	EN EL NUMERAL 12 "MODIFICACIÓN DE CONTRATO" SEÑALA QUE DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE, LA "CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS PODRÁ ACORDAR INCREMENTO EN LA CANTIDAD Y/O VIGENCIA DEL CONTRATO, DENTRO DEL DOCUMENTO SI ESPECIFÍCA UN PERIODO DE CONTRATO, SIN EMBARGO NO SE HABLA DEL PRESUPUESTO, DE ACUERDO A ELLO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE ¿CUÁLES SERÍAN LAS CAUSAS POR LAS QUE PODRÍA AMPLIARSE EL CONTRATO?	LAS CAUSALES SERÁN LAS SIGUIENTES: CUANDO SE TRATE DE INCREMENTO A LA CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS SIEMPRE Y CUANDO NO REBASE EL 25% DEL CONTRATO ORIGINAL, TAL Y COMO LO PRECISA EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
34	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 21, ALMACENAMIENTO ÚLTIMO PÁRRAFO	RESPUESTA: LAS CÁMARAS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO SE INCLUYEN EN EL PROYECTO C2 CEDA
17	¿PODRÍA LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL NÚMERO DE CÁMARAS EXISTENTES EN	
	The state of the s	1

lo No. 3 . Col. Del Parque, Al Aldia Veni judad de Méxice ano Carranza, C. P. 15960



C5

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIEN O Y SERVICIOS

	FUNCIONAMIENTO, LOS PARÁMETROS DE GRABACIÓN DE LAS MISMAS Y SI ÉSTAS DEBERÁN SER INTEGRADAS AL VMS?	
35	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 21, ALMACENAMIENTO SE MENCIONA QUE EL ALMACENAMIENTO DEBERÁ SER DE 60 DÍAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR ¿CUÁLES SON LAS CONFIGURACIONES QUE DEBERÁ LLEVAR LA CÁMARA TANTO EN VIVO COMO EN GRABACIÓN Y EL TIPO DE GRABACIÓN ES DECIR, SI ES POR MOVIMIENTO, POR EVENTO, POR ALARMA, POR GRABACIÓN CONTINUA, ETC?	SE SOLICITA EL ALMACENAMIENTO DE VIDEO DE TODAS LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN LA SOLUCIÓN DEL C2 CEDA. EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR EL ALMACENAMIENTO DE GRABACIÓN CONTINUA DE LAS 620 CÁMARAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO. ASÍ MISMO SE PRECISA QUE LA CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LAS CÁMARAS SERÁ PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE TENDRÁ QUE PRESENTAR EL LICITANTE. LA PROPUESTA TÉCNICA DEBE INCLUIR EL TIPO DE EQUIPAMIENTO, CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS Y DIMENSIONAMIENTO Y TIPO DE ALMACENAMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO CONSIDERANDO QUE DEBE ALMACENARSE CUANDO MENOS 60 DÍAS TODO EL VIDEO DE LAS 620 CÁMARAS.
36	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A. ANEXO TÉCNICO PÁGINA 21, ALMACENAMIENTO SE MENCIONA EL ALMACENAMIENTO DE LAS 620 CÁMARAS Y LAS YA EXISTENTES, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SE DEBERÁN MIGRAR LAS CÁMARAS EXISTENTES AL VMS NUEVO?	RESPUESTA: LAS CÁMARAS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO SE DEBEN INCLUIR EN EL PROYECTO C2 CEDA
37	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 21, ALMACENAMIENTO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL LICITANTE REALIZARÁ UN DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR QUÉ CÁMARAS QUE SON PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA CENTRAL DE ABASTO SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE O SI LA CONVOCANTE NOS BRINDARÁ ESTA INFORMACIÓN COMO PARTE DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO.	RESPUESTA: LAS CÁMARAS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO SE DEBEN INCLUIR EN EL PROYECTO C2 CEDA
38	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 23, ALMACENAMIENTO, PARRAFO 1. EN LAS CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO SE EXPRESA LO SIGUIENTE "EL ALMACENAMIENTO DEBERÁ SOPORTAR POR LO MENOS 1000 DISCOS EN EL SISTEMA", SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL DATO ES CORRECTO, DEBIDO A QUE LA CANTIDAD DE DISCOS PARECE NO SER CONGRUENTE.	RESPUESTA: EL LICITANTE DEBE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO TÉCNICO. EL LICITANTE DEBERÁ PROPONER LA SOLUCIÓN QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS.
39	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 27, TABLA DE	SERÁN TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE INTEGRAN EN LA GESTIÓN DE LOS INCIDENTES, VIDEOS, LLAMADAS, IMÁGENES,

Cecilio Rolelo No. 3 . Col. Del Preque, Alcadía Vertudiano Carranda, C. P. 15960, Cirdad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR' GRABACIÓN DE PANTALLAS. DISPONIBLES EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN / ¿PODRÍA LA CONVOCANTE DETALLAR LOS COMPONENTES QUE PARTICIPAN EN UN EVENTO Y MENCIONA COMO "ETC."? NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y 40 LOS FILTROS DE LAS MUESTRAS DE LAS **ESPECIFICACIONES** TÉCNICAS, LLAMADAS TELEFÓNICAS DEBERA SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 27, DINÁMICO, YA QUE SE PUEDEN HACER DE **FUNCIONALIDADES** QUE FILTROS POR UN PERIODO DE TIEMPO, ESTAR DEBERAN DISPONIBLES EN LA HORARIOS, POR ZONA, ETC. PLATAFORMA DE GESTION FILA SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE AMPLIE O DETALLE LOS FILTROS DE LAS MUESTRAS DE LAS LLAMADAS TELEFONICAS 41 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y CONSISTEN EN TOMAR UNA MUESTRA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B., TELEFÓNICAS LLAMADAS QUE TÉCNICO. PÁGINA 27, **TABLA** COMUNICARON AL SERVICIO TELEFÓNICO DE FUNCIONALIDADES CUANDO MENOS A INCLUIR / C2 CEDA, Y APLICAN UN FORMULARIO AL CIUDADANO SOBRE EL SERVICIO DEL NÚMERO DE EMERGENCIA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR ¿EN QUÉ CONSISTEN O CUÁLES SON EVALUACIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS? 42 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y NO SE CUENTA CON UNA PLATAFORMA GPS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B., SE SOLICITA QUE SE REALICE ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 27. TABLA DE INTEGRACIÓN DE DICHOS RECURSOS. **ESTAR** FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO FILA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE EL ORIGEN DE INFORMACIÓN PARA VISUALIZAR LOS RECURSOS GPS, ES UN WEBSERVICE Y SI CUENTA CON UNA PLATAFORMA GPS EXISTENTE? 43 LA FÁTIGA ELECTRÓNICA SE REFIERE AL NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y **ESPECIFICACIONES** TÉCNICAS, PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 27, LAS UNIDADES DE EMERGENCIA, ASÍ COMO FUNCIONALIDADES DE QUE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA QUE SE ENCUENTRAN EN SERVICIO. DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO FILA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE ¿A QUÉ SE REFIERE CON EL TÉRMINO **ELECTRÓNICA"?** NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y 44 LA CONVOCANTE NO CUENTA CON UN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SERVICIO PROPIO, EL LICITANTE PODRÀ SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 27. PROPONER EL SERVICIO. DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO FILA SE SOLICITA ACLARAR A LA CONVOCANTE SI ACEPTARÁ OFERTAS CON BASE EN SERVICIOS

Robelo No. 3 Col. Del Parque, Alcaldía Venus

100.

and Carranza, C. P. 15950, Ciudad



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNIZACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO SERVICIOS

	EXTERNOS O BIEN, SI YA CUENTA CON UN	
	SERVICIO PROPIO A CONSIDERAR?	
45	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 27, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO / FILA 4	SI, LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ LOS PUNTOS DE INTERÉS
	¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI PROPORCIONARÁ LOS PUNTOS DE INTERÉS, REFERENCIAS QUE SE DESEAN VER EN LA CARTOGRAFÍA?	
46	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 27, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO / FILA 5	NO, SE DEBERÁ TENER UN LISTADO DE LOS SÍMBOLOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MAPA CON LA DESCRIPCIÓN QUE AYUDE A IDENTIFICAR CADA ELEMENTO EN EL MAPA.
1900	ENTENDEMOS QUE ESTE REQUISITO SE REFIERE A LA LEYENDA DEL MAPA ES DECIR QUE MUESTRE LA LEYENDA DE CADA UNA DE LAS CAPAS VISIBLES EN EL MAPA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
47	"NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 27, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO, FILA 5.	NO DEBE EXISTIR UN NÚMERO LIMITATIVO DE SÍMBOLOS, DEBIDO A QUE SE DEBERÁN INTEGRANDO SÍMBOLOS CONFORME A LA NECESIDAD DE LA OPERACIÓN DE C2 CEDA
	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR ¿CUÁNTOS SÍMBOLOS SE ESTÁN CONTEMPLANDO EN EL REQUERIMIENTO?.	
48	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO / FILA 10	SE DEBE CONSIDERAR UNA BASE DE DATOS ESPACIAL
	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ESTA FUNCIONALIDAD SE REQUIERE HACER CON UNA BASE DE DATOS ESPACIAL (SQL, ORACLE) O CON UN SERVICIO DE MAPAS(WMS/WFS)?	
49	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRAFICO / FILA 11	LAS HERRAMIENTAS COMENTADAS COMO ARGIS, MAPINFO U AUTOCAD SON OCUPADAS ACTUALMENTE POR LA CONVOCANTE, ES EL MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITA SE CONSIDEREN.
	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LAS CAPAS DE AUTOCAD ESTARÁN GEOREFERENCIADAS?	

POR OTRO LADO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE

ecilio Robelo No. 3 , Col Del Parque, Alcudia Venust po Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

CONFIRME SI ES OBLIGATORIO CONSIDERAR LAS MARCAS INDICADAS (AUTOCAD, ARGIS, MAPINFO, ETC) O BIEN, PUEDEN OFERTARSE SOLUCIONES DE MARCAS DIFERENTES QUE CUMPLAN CON LO REQURIDO, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. 50 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y NO SE TIENE UN LAYOUT DEFINIDO PARA LA **ESPECIFICACIONES** TÉCNICAS. CARGA MASIVA, ESTE DEPENDERÁ DE LA SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE. TABLA DE **FUNCIONALIDADES** QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO FILA SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI YA TIENEN UN LAYOUT, FORMATO DEFINIDO PARA LA CARGA MASIVA O, DE SER POSIBLE, DETALLE CUÁL SERÁ EL MECANISCO DE CARGA MASIVA? NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y SE DEBERÁ PODER INTEGRAR CAPAS O **ESPECIFICACIONES** TÉCNICAS, MAPAS DE OTRAS CARTOGRAFÍAS QUE SEAN SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, PROPORCIONADAS O A LAS CUALES SE **FUNCIONALIDADES** TABLA DE QUE TENGA ACCESO. DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO FILA SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE BRINDAR MAYOR INFORMACIÓN REFERENTE A ESTE REQUERIMIENTO 52 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y SE REQUIEREN EN LA MISMA PLATAFORMA **ESPECIFICACIONES** TÉCNICAS. SEA 2D Y 3D. SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, DE **FUNCIONALIDADES** DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO FILA SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIERE QUE EN LA MISMA PLATAFORMA SEA 2D O 3D SIMULTÁNEAMENTE O BIEN, SI SE UTILIZARÁ EN VISORES DIFERENTES? NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y 53 SE DEBERÁ CONSIDERAR UNA BASE DE **ESPECIFICACIONES** TÉCNICAS, DATOS GEOESPACIAL. SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, DE **FUNCIONALIDADES** QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO FILA SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ESTE REQUERIMIENTO SE DEBE CUBRIR CON UNA BASE DE DATOS GEOESPACIAL O SERVICIOS DE LA OGC (WMS/WFS) 54 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y SE DEBERA CONSIDERAR LA INTEGRACIÓN **ESPECIFICACIONES** TÉCNICAS. DE MAPAS TEMÁTICOS COMO INFORMACIÓN SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, DE LLUVIA (INUNDACIONES), INCENDIOS **FUNCIONALIDADES** TABLA DE QUE FORESTALES, ENTRE OTROS. DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO FILA

Cecilio Robelo No. 3, Col Del Parque, Allaldía Venustiano Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.

SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR QUÉ



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO SERVICIOS

	TIPOS Y CUÁNTOS DE MAPAS TEMÁTICOS	
	REQUIERE INCLUIR LA PROPUESTA (POR EJEMPLO, RANGOS CATEGORIZADOS O NUMERICOS, MAPAS DE CALOR, BARRAS, PIE)?	
55	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO / FILA 20	SE DEBERÁ CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN DEL PUNTO.
	SABEMOS QUE ES POSIBLE HACER LA COMPATIBILIDAD SIN EMBARGO SE REQUIERE QUE LAS CAPAS SEAN REPROYECTADAS A WGS84 Y PARA AMBIENTES WEB A PROYECCIÓN MERCATOR. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE ESTE TIPO DE SOLUCIONES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS FUNCIONALIDADES ESPERADAS.	
56	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO	SE UTILIZARÁN POR PERSONAL ESPECÍFICO PARA LA HERRAMIENTA CARTOGRÁFICA DEFINIDA A TRAVÉS DEL PERFIL "ADMINISTRADOR CARTOGRÁFICO" DEFINIDO EN EL ANEXO TÉCNICO EN EL APARTADO B. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE
	LOS REQUERIMIENTOS EXPUESTOS DEL NUMERAL 1 AL 20 HABLAN DE LA ESPECIFICACIÓN PARA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ESRAS CAPACIDADES LAS UTILIZARÁ EL PERSONAL DE CALLCENTER O USUARIOS ESPECÍFICOS EN OTRA HERRAMIENTA?	INCIDENTES EN TIEMPO REAL, PAG. 36
57	"NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO FILA 11.	SISTEMA CARTOGRÁFICO QUE PUEDA INTEGRAR INFORMACIÓN DE MÁS DE UNA CARTOGRAFÍA QUE PUEDA COMPLEMENTAR
	¿PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE SI REQUIERE DOS CARTOGRAFIAS CON LA MISMA BÚSQUEDA? O CUAL SERIA LA IDEA? BUSCAR UNA DIRECCIÓN EN DOS MAPAS A LA VEZ?.	
58	"NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO, FILA 11.	ES PARA APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS INCIDENTES
E0.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, ¿CUÁL ES EL OBJETO DE MOSTRAR UN MAPA 3D?.	MAINTERNACION CERT DECENDARIO
59	"NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE	LÁ INFÓRMACIÓN SERÁ PROPORCIONADA AL LICITANTE GANADOR.

Cecilio Ro

Col. Del Parque, Algadía Venduano Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FIXANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO FILA 16.	
	¿LA CONVOCANTE ENTREGARÁ O PROPORCIONARÁ LOS MAPAS ESPECÍFICOS CON ORTOFOTOS Y LÍNEAS DE VISTA?	
60	"NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO, FILA 17.	LA CARTOGRAFÍA SE MODIFICARÁ PARA TODOS LOS USUARIOS.
	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI ¿LA CARTOGRAFIA SE MODIFICA POR USUARIO?	
61	"NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 28, TABLA DE FUNCIONALIDADES QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO, FILA 19.	FENÓMENO GEOGRÁFICO SE REFIERE A LLUVIAS (INUNDACIONES), INCENDIOS FORESTALES, ETC
	SE LE SOLICITA À LA CONVOCANTE ACLARE ¿A QUE SE REFIERE CON FENÓMENO GEOGRÁFICO Y COMO SE ESPERA SU REPRESENTACIÓN O VISUAIZACIÓN EN LA APLICACIÓN?.	
62	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 29, TABLA PERFIL OPERADOR TELEFÓNICO, PUNTO 2	UN EVENTO MACRO ES UN INCIDENTE QUE DEBERÁ CUBRIR VARIAS SITUACIONES EN LA CIUDAD, POR EJEMPLO, UN SISMO.
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE ¿A QUÉ SE LE CONSIDERA UN "EVENTO MACRO"?	
63	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 30, TABLA PERFIL OPERADOR TELEFÓNICO, PUNTO 2 SE INDICA QUE LA PLATAFORMA PERMITIRÁ	ESTAN DESCRITAS EN EL APARTADO DE PLATAFORMA DE GESTIÓN ABIERTA QUE PERMITA RECIBIR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES EN TIEMPO REAL, CONECTADO AL C5 PARA LA RESPUESTA INMEDIATA, EN LA
	REGISTRAR, CLASIFICAR Y CANALIZAR EVENTOS PROCEDENTES DE OTRAS FUENTES QUE NO SEAN LLAMADAS TELEFÓNICAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE ¿QUÉ OTRAS Y CUÁNTAS FUENTES TIENEN PLANEADAS CONSIDERAR?	
64	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 30, TABLA PERFIL OPERADOR TELEFÓNICO PUNTO 2	DE LA DIRECCIÓN DEL INCIDENTE O PUNTO DE INTERÉS.
	SE REQUIER QUE LA PLATAFORMA PERMITA INDENTIFICAR LA POSIBILIDAD DE UN INCIDENTE DUPLICADO EN BASE A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA.	
. 13	CONSIDERANDO QUE LA UBICACIÓN NO SIEMPRE ES A TRAVÉS DE LATITUD Y LONGITUD, ¿CUÁL SERA EL ELEMENTO A CONSIDERAR PARA GARANTIZAR QUE SE TRATA DE LA MISMA	

16

Cecilio Il belo No. 3 , Col. Del Jaque, Al Aldia Venusti op Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	UBICACIÓN?	
65	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 30, TABLA PERFIL OPERADOR TELEFÓNICO PUNTO 2. SE REQUIERE QUE LA PLATAFORMA PERMITA TRANSMTIR A UN DISPOSITIVO MÓVIL LA INFORMACIÓN DEL EVENTO Y EN SU CASO VINCULARLA A OTROS MÓDULOS O PROCESOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR ¿CÓMO	LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INTEGRACIÓN CON DISPOSITIVOS MOVILES ESTA DESCRITA EN LA PAG. 37 DEL ANEXO TÉCNICO EN EL APARTADO DE "APLICATIVO MOVIL"
66	ESPERA QUE SE REALICE LA TRANSMISIÓN? Y ¿QUÉ INFORMACIÓN ESPERAN VISUALIZAR EN EL DISPOSITIVO MÓVIL?.	
66	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 30, TABLA PERFIL OPERADOR TELEFÓNICO PUNTO 2. SE REQUIERE QUE LA PLATAFORMA PERMITA	DEBERÁ MOSTRAR MOTIVO DEL INCIDENTE, FECHA, HORA, INVOLUCRADOS, COORDENADAS, DATOS RELEVANTES.
	VISUALIZAR LA INFORMACIÓN DE UN EVENTO AL PASAR EL CURSOR POR ENCIMA DEL MISMO. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ¿QUÉ INFORMACIÓN ES LA QUE SE DEBERÁ DE PRESENTAR DEL EVENTO AL PASAR EL CURSOR?.	
67	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SUBNUMERAL B. ANEXO TÉCNICO, PÁGINAS 30 Y 31 PARA LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES, EN SU MÓDULO PERFIL "OPERADOR DE DESPACHO", REQUIERE DENTRO DE SUS CAPACIDADES EL DESPACHO DE EMERGENCIAS POR MEDIO DE TECNOLOGÍAS INTEGRADAS PARA LA TECNOLOGÍA DE RADIOCOMUNICACIÓN ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR SI SERÁ SUFICIENTE EL PROPONER UN TERMINAL DEL TIPO MULTIMEDIA COMO LOS REQUERIDOS EN EL INCISO K) DE LA PAG. 51?, O SERÁ DEL TIPO DE LOS 72 EXISTENTES? PARA QUE EN ESTE ÚLTIMO	DEBERÁ CONSIDERAR LO SEÑALADO EN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN QUE INTEGRE BOTÓN DE EMERGENCIA TELEFONÍA, RADIOCOMUNICACIÓN OPERATIVA, COMUNICACIÓN POFFRECUENCIAS DE RADIO (TETRA, 4G CONSIDERANDO LAS TERMINALES DE TIPO MULTIMEDIA DEL INCISO K).
	LOS 72 EXISTENTES?, PARA QUE EN ESTE ÚLTIMO CASO, NOS PROPORCIONEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TERMINALES EXISTENTES.	f f
68	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 31, TABLA PERFIL OPERADOR TELEFÓNICO PUNTO 4. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE EN ¿QUÉ MOMENTO SE REALIZA LA INTEGRACIÓN CON IPH?.	HACER EN CUALQUIER MOMENTO DEI DESPACHO DEL INCIDENTE YA QUE LA PLATAFORMA PERMITIRÀ TRANSMITIR A UN DISPOSITIVO MÓVIL INFORMACIÓN DEI EVENTO Y EN SU CASO VINCULARLA A OTROS MÓDULOS O PROCESOS; POR EJEMPLO, EI INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (IPH) POR
69	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 31, TABLA PERFIL OPERADOR TELEFÓNICO PUNTO 4.	MEDIO DE DATOS. NO DEBERÁ EXISTIR UN LÍMITE EN LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN.

17

Cilio Robelo No. 3 . Col Del Parque, Alcal Na Venustia

rranza, C. P. 1590

Ciudad de México.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO DE COMANDO CONTROL. CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDATY DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ¿CUÁNTO SERÍA EL MÁXIMO DE LONGITUD DE CARÁCTERES PARA EL REGISTRO DE NOTAS QUE SE REQUIERE?.	
	¿PODRÍA DEFINIR UN NÚMERO CONCRETO DE NOTAS? LO ANTERIOR ES DESEABLE YA QUE ES NECESARIO PARA DEFINIR UN SIZING PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN.	
70	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 32, TABLA PERFIL OPERADOR TELEFÓNICO, PUNTO 4.	SI, SE DEBERÁ TENER UN HISTÓRICO DE LA INFORMACIÓN DEL INCIDENTE Y SE DEBERÁ PODER REALIZAR CAMBIOS SOBRE CIERTOS CAMPOS DEL INCIDENTE.
	SE REQUIERE QUE LA PLATAFORMA PERMITA LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR EL TIPO DE INCIDENTE CAPTURADO INICIALMENTE. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REALIZARÁ ALGUNA BITÁCORA DE LOS DIFERENTES CAMBIOS QUE SUFRA EL INCIDENTE Y SI EXISTE ALGUNA ETAPA DEL PROCESO DONDE YA NO SE PERMITA CAMBIAR EL DICHO INCIDENTE (REGLAS DE NEGOCIO)?	
71	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 29, TABLA PERFIL OPERADOR TELEFÓNICO PUNTO 4. SE REQUIRE QUE LA PLATAFORMA PERMITIA REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS DE LOS DESPACHADORES, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR ¿CUÁL SERÁ EL MECANISMO POR EL CUAL SE REALIZARÁ EL REGISTRO?	FAVOR DE REFORMULAR LA PREGUNTA.
72	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 33, TABLA PERFIL SUPERVISOR DE OPERADOR DE LLAMADA, PUNTO 6. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE ¿A QUÉ SE REFIERE CON EL TÉRMINO "EXTENSIÓN ACTIVA"?	EXTENSIONES TELEFÓNICAS ACTIVAS
73	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 34, TABLA PERFIL ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA, PUNTO 9.	SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL APARTADO PLATAFORMA DE EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN, TABLEROS DE INDICADORES Y ANALISIS PREDICTIVO EN LA PAGINA 37
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE LO SIGUIENTE:	
1_	¿PARA CONSIDERAR LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ANALISIS, SE ESTÁ CONSIDERANDO ALGÚN FORMATO EN ESPECÍFICO? ¿LA EXTRACCIÓN DEBERA DE SER CONFIGURABLE?	of p

Cecilio Robelo No. 3 , Col. Del Parque, Alcadia Veni gano Carranza, C. P. 15960, Ciudad



Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDADA E MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MAYERIALES, ABASTECIMIENT O SERVICIOS

	¿QUÉ MECÁNICA SE APLICARÁ PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN?.	
74	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 35, TABLA PERFIL ADMINISTRADOR, PUNTO 11.	SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL APARTADO PLATAFORMA DE EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN, TABLEROS DE INDICADORES Y ANALISIS PREDICTIVO EN LA PAGINA 37
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI ¿LAS PLANTILLAS SERÁN QUERYS QUE SE PODRÁN ALMACENAR PARA SU UTILIZACIÓN POSTERIOR O SE REFIEREN TEMPLATES QUE LA SOLUCIÓN DEBERÁ DE PROCESAR POSTERIORMENTE?	
75	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 35, TABLA PERFIL ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA, PUNTO 10.	SON TODAS LAS BASES DE DATOS CONSIDERADAS DENTRO DEL PROYECTO DE C2 CEDA
	SE REQUIERE QUE LA PLATAFORMA PERMITA LA CONSULTA A BASES LOCALES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR ¿A QUÉ BASES DE DATOS LOCALES SE REFIEREN? Y SI ¿SE REQUIRE QUE TENGAN LA MISMA FUNCIONALIDAD DE EXPORTAR SOLICITADA PARA LOS REPORTES?.	
76	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 35, TABLA PERFIL ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA, PUNTO 10.	CON RESPECTO AL TERMINO ORGANIZAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN SE REFIERE A LA GENERACIÓN DE LOS REPORTES DESCRITOS EN EL MISMO NUMERAL.
	SE REQUIERE QUE LA PLATAFORMA PERMITA ORGANIZAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN, SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACLARE ¿QUÉ FUNCIONALIDADES ESPERAN DE ORGANIZAR Y PROCESAR?.	
77	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 35, TABLA PERFIL ADMINISTRADOR, PUNTO 12.	LA LISTA DE VALORES ES LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN CADA UNO DE LOS CATÁLOGOS CON LOS QUE CUENTE LA PLATAFORMA.
	SE REQUIERE QUE LA PLATAFORMA PERMITA QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LISTA DE VALORES PARA CATÁLOGOS, SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACLARE ¿A QUÉ SE REFIERE CON LISTA DE VALORES?	
78	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 35, TABLA PERFIL ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA, PUNTO 10.	TODO DEBERÁ SER A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES.
	SE SOLICITA AL CONVOCANTE INDICAR SI ¿VAN MANEJAR CONSULTAS DE REPORTES, SERÁN MEDIANTE ASISTENTE, O EN UN FORMATO DE ANSII SQL?	
79	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 36, PLATAFORMA DE BOTONES DE EMERGENCIA	BOTÓN DE EMERGENCIA. EL LICITANTE DEBERÁ CONTEMPLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 100 BOTONES DE EMERGENCIA PREVISTOS PARA SER COLOCADOS DENTRO Y FUERA DE LA

A. Del Parque, Acaldía Vanus iano Carranza, C. P. 15960, Ciudad Ve México belo No. 3 Cecil



COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

CONVOCANTE BRINDAR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO DE INFRAESTRUCTURA EN QUE SE MONTARÁN LOS BOTONES DE EMERGENCIA?

CENTRAL DE ABASTO.

EL LICITANTE DEBERA REALIZAR UN DISEÑO ANTI-VANDALISMO PARA LOS BOTONES DE EMERGENCIA, UTILIZANDO MATERIALES QUE RESISTAN LA INTEMPERIE, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO Y EL FÁCIL ACCESO PARA SER UTILIZADO POR LOS USUARIOS. EL BOTÓN DE EMERGENCIA PODRÁ ESTAR UBICADO EN LOS POSTES QUE CONTIENEN LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA O EN ESTRUCTURAS ESPECÍFICAS PARA ESTE PROPÓSITO. LA RECOMENDACIÓN ES QUE SE LE LOCALICE A UNA ALTURA NO MAYOR A 1.4 METROS, DEBERÁ SER UN BOTÓN FÍSICO EL CUAL PERMITE EL ENVÍO DE ALERTAS AL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL CENTRAL DE ABASTO.

PARA EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SE DEBERA CONSIDERAR QUE DENTRO DE LAS NAVES INDUSTRIALES DE LA CENTRAL DE ABASTO LAS CANALIZACIONES PARA LAS AS (ELECTRICA Y DATOS) Y
DE TIERRAS DEBERATOR ACOMETIDAS SISTEMA ADOSADAS SOBRE MUROS, TRABES Y LOSAS. LA DISTRIBUCIÓN POR CUBRIR ES LA SIGUIENTE:

DISTRIBUCIÓN DE BOTONES UBICACIÓN CANTIDAD FRUTAS Y LEGUMBRES 38 PENSIÓN Y PERNOCTA 2 ABARROTES Y VÍVERES 11 FLORES Y HORTALIZAS 7 ZONA DE TRANSFERENCIA 3 SUBASTA Y PRODUCTORES 7 AVES Y CÁRNICOS VIALIDADES PRINCIPALES **FUENTES** 3 AÉREOS 13 **PARADEROS** 2 TOTAL 100

LA FORMA EN LA QUE EL BOTÓN DE EMERGENCIA DEBE FUNCIONAR ES QUE CUALQUIER PERSONA QUE REQUIERA AYUDA, APOYO, SOPORTE O ATENCIÓN. SOLAMENTE DEBERÁ PRESIONAR EL BOTÓN Y EL SISTEMA AUTOMÁTICAMENTE ENVIARÁ LAS ALERTAS A LOS OPERADORES EN EL C2 CENTRAL DE ABASTO. EL OPERADOR UBICADO EN EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEBERÁ RECIBIR, MONITOREAR, VISUALIZAR Y GESTIONAR EN EL MAPA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN TODAS LAS ALERTAS EMITIDAS POR LOS BOTONES DE EMERGENCIA, ASÍ COMO ASEGURARSE DE LA

20 arque, Alcaldia Vei Cecilio Robello Col. D. ustiano Carranza, C. P. 15960/ Viudad de México.



Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE REPURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

		VINCULACIÓN DE APOYO CON EL SERVICIO DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE.
		EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA A NIVEL CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES DEBERÁ SER ACCESIBLE DESDE C5.
80	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 37,	NO, DEBERÁ SER PROPUESTA DEL LICITANTE LA MEJOR OPCIÓN
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI EXISTE ALGUNA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y DESPLIEGUE DE TABLEROS DE INDICADORES QUE PREFIERA EL CONVOCANTE.	
81	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 37, PLATAFORMA DE EXPLOTACION DE INFORMACION, TABLEROS DE INDICADORES Y ANALISIS PREDICTIVO	SOLO SE DEBERÁ BASAR EN TABLEROS DE CORRELACIÓN: ASOCIANDO LA INFORMACIÓN DE UN MOTIVO CON: UBICACIÓN, INSTITUCIÓN RESPONSABLE, OPERADORES, FECHAS.
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI LAS PREDICCIONES O MÉTRICAS DE PREDICCIÓN DEBEN DE ESTAR BASADAS EN ALGÚN MODELO EN PARTICULAR, REGRESIÓN LINEAL, ARBOL DE DESICIÓN, ETC.	
82	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 37, PLATAFORMA DE EXPLOTACION DE INFORMACION, TABLEROS DE INDICADORES Y ANALISIS PREDICTIVO	SOLO SE DEBERÁ BASAR EN TABLEROS DE CORRELACIÓN: ASOCIANDO LA INFORMACIÓN DE UN MOTIVO CON: UBICACIÓN, INSTITUCIÓN RESPONSABLE, OPERADORES, FECHAS.
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR ¿CUÁLES SON LOS MODELOS PREDICTIVOS A UTILIZAR QUE DESEAN INCLUIR EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN?.	
83	NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 37, PLATAFORMA DE EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN, TABLEROS DE INDICADORES Y ANÁLISIS PREDICTIVO	SE PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN AL LICITANTE GANADOR Y SERÁ DEFINIDO POR LAS ÁREAS OPERATIVAS
	SE SOLICITA AL CONVOCANTE INDIQUE ¿CUÁLES SON LOS PARÁMETROS QUE SE TOMAN EN CUENTA PARA EXPLOTAR INFORMACIÓN Y OBTENER INDICADORES BASADOS EN EL COMPORTAMIENTO DELICUENCIAL?	
84	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 37, REFERENCIA PLATAFORMA DE EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN, TABLEROS DE INDICADORES Y ANÁLISIS PREDICTIVO.	NO DEBERÁ EXISTIR UN LIMITE DE OBTENCIÓN DE REPORTES DE COMPORTAMIENTO DELICUENCIAL
to	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR ¿CUÁL SERÁ LA FRECUENCIA DE OBTENCIÓN DE REPORTES DE COMPORTAMIENTODELICUENCIAL?	01 15

Cecilio Robelo No. 3 , Col. Del Parque, Alcania Venus iano Carranza.

15960, Ciuda de México.



C5

CENTRO DE COMANDO CONTROL. CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO SERVICIOS

5	85	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 37, REFERENCIA PLATAFORMA DE EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN, TABLEROS DE INDICADORES Y ANÁLISIS PREDICTIVO.	NO HAY UN NÚMERO DE USUARIOS DETERMINADO PARA USAR O VISUALIZAR LOS TABLEROS DE INDICADORES Y ANÁLISIS PREDICTIVO.
		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE ¿CUÁNTOS USUARIOS USARÁN LOS TABLEROS DE INDICADORES Y ANÁLISIS PREDICTIVO?.	
	86	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 37, REFERENCIA PLATAFORMA DE EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN, TABLEROS DE INDICADORES Y ANÁLISIS PREDICTIVO.	NO DEBERÁ EXISTIR UNA RESTRICCIÓN DE DISPOSITIVOS MOVILES A ACCEDER A LOS TABLEROS DE INDICADORES.
/		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE ¿CUÁNTOS DISPOSITIVOS MÓVILES ACCEDERÁN A LOS TABLEROS DE INDICADORES Y ANALISISPREDICTIVO?.	
	87	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 38, REFERENCIA APLICATIVO MÓVIL.	NO SE TIENE UN ESTIMADO
		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE TIENE ALGÚN TAMAÑO MÁXIMO PARA LAS IMÁGENES, VIDEOS Y AUDIOS ENVIADOS DESDE EL APLICATIVO MÓVIL.	A.
	88	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 38, REFERENCIA APLICATIVO MÓVIL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR ¿QUÉ CAMPOS DE TEXTO DEBEN SER EDITADOS POR LOS USUARIOS?.	LOS CAMPOS MÍNIMOS QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS PARA EDICIÓN EN EL APLICATIVO MÓVIL SON: UBICACIÓN, MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS. CABE SEÑALAR QUE LOS CAMPOS A MODIFICAR NO SON LIMITATIVOS Y SIEMPRE SE DEBERÁ CONSERVAR UN HISTÓRICO DE LO CAPTURADO ANTES DE LA EDICIÓN.
	89	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMEAL D, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 39. SE INDICA QUE EL LICITANTE DEBERÁ	EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL VIDEO WALL DEBE PROCESAR LAS SEÑALES DE VIDEO PROVENIENTES DE TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS EN EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL CENTRAL DE ABASTO,
	ħ	CONSIDERAR QUE EL VIDEO WALL DEBE PROCESAR LAS SEÑALES DE VIDEO PROVENIENTES DE TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS EN EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL CENTRAL DE ABASTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE ¿CUÁNTAS SEÑALES DEBERÁ PROCESAR EL VIDEO WALL EN SIMUNLTÁNEO?	ENTRE OTROS: 1) SEÑAL CAPTURADA DEL ESCRITORIO O PARTE DEL ESCRITORIO DE LOS OPERADORES, SUPERVISOR, JEFE DE TURNO 2) SEÑAL RECIBIDA DIRECTAMENTE DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL VIDEO. 3) PRESENTACIÓN DE LOS MAPAS DEL SISTEMA DE MANEJO DE INCIDENTES 4) SEÑALES DE TELEVISIÓN POR CABLE. 5) IMÁGENES PROVENIENTES DE
A	1		SISTEMAS EXTERNOS QUE SE RECIBAN EN

Cecilio Robio No. 3 , Col Bel Parque, Alcaldía Ven Stan Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.

A S



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA VIUDAD DE MÉXICO,
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

		LAS POSICIONES DE LOS OPERADORES, SUPERVISOR, JEFE DE TURNO
90	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMEAL D, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 39.	EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR UN ARREGLO DE 3 X 2 PANTALLAS Y DEBERÁ CONSIDERAR LOS MONTAJES NECESARIOS, PARA CADA UNA DE LAS PANTALLAS, LOS
	SE INDICA QUE EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL VIDEO WALL DEBE PROCESAR LAS SEÑALES DE VIDEO PROVENIENTES DE TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS EN EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL CENTRAL DE ABASTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE ¿SOLO SERÁ 1 AEGLO DE 3X2 O ACTUALMENTE SE CUENTA CON EQUIPO	CUALES DEBERÁN QUEDAR EMPOTRADOS Y COMPLETAMENTE ALINEADOS A LA SUPERFICIE DE LAS PAREDES DONDE SE MONTARÁ EL VIDEO WALL. NO HAY NINGÚN TIPO DE EQUIPO EXISTENTE QUE ACTUALMENTE DEBA AGREGARSE. EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL
	QUE SE AGREGARÁ AL SEVIDOR?	VIDEO WALL DEBE PROCESAR LAS SEÑALES DE VIDEO PROVENIENTES DE TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS EN EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL CENTRAL DE ABASTO, ENTRE OTROS:
		SEÑAL CAPTURADA DEL ESCRITORIO PARTE DEL ESCRITORIO DE LOS OPERADORES, SUPERVISOR, JEFE DE TURNO SEÑAL RECIBIDA DIRECTAMENTE DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL VIDEO. PRESENTACIÓN DE LOS MAPAS DEL SISTEMA DE MANEJO DE INCIDENTES SEÑALES DE TELEVISIÓN POR CABLE.
		5) IMÁGENES PROVENIENTES DE SISTEMAS EXTERNOS QUE SE RECIBAN EN LAS POSICIONES DE LOS OPERADORES, SUPERVISOR, JEFE DE TURNO
91	NUMERAL 6, SUBNUMERAL C, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 39. EN ESTE SUBNUMERAL LA CONVOCANTE NO SOLICITA NINGÚN TIPO DE DOCUMENTACIÓN ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR DE QUÉ MANERA SE VALIDARÁ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA TECNOLOGÍA? ¿QUE ENTREGABLES SE CONSIDERAN?	SE SOLICITA AL LICITANTE EL DETALLE DE CUAL ES EL CONCEPTO AL QUE NO SE LE SOLICITA NINGÚN TIPO DE DOCUMENTACIÓN. NO SE IDENTIFICA EL NUMERAL 6, SUBNUMERAL C, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 39
92	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 41 REFERENCIA CABLEADO HORIZONTAL COBRE, INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	ESTOS NODOS PARA FINES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, SIN EMBARGO SE CONFIRMA QUE NO SE CUENTA CON NINGÚN TIPO DE DOCUMENTACIÓN,
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE SÍ ¿SERÁ POSIBLE REUTILIZAR ESTOS NODOS PARA FINES DE LA IMPLEMNTACIÓN DEL PROYECTO? EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA AFIRMATIVA, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LOS PLANOS DE CABLEADO ESTRCUTURADO Y SEMBRADO DE ESTOS 192 NODOS?	PLANOS, DIAGRAMAS, SEMBRADO DE DICHOS NODOS, POR LO QUE PODREMOS PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN AL NO CONTAR CON ELLA.
	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y	



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDADOS MÉXICO. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO SERVICIOS

	ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 39, SUMNISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DEL VIDEO WALL SE SOLICIDTA A LA CONVOCANTE INDICAR ¿CUÁL ES LA RESOLUCIÓN A LA QUE DEBERÁN VISUALIZARSE LAS CÁMARAS 4K?	SER: LCD - IPS Y LA RESOLUCIÓN MÍNIMA SOLICITADA ES DE MÍNIMO FULL HD A 1920 X 1080. TAMBIÉN DEBE CONSIDERARSE QUE EL VIDEO WALL DEBE PROYECTAR LA SEÑAL QUE RECIBE DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA ESTACIÓN DE TRABAJO PUEDEN CAMBIAR LA RESOLUCIÓN DEL VIDEO PROYECTADO.
		DE MANERA ADICIONAL SE SOLICITA EN EL ANEXO TÉCNICO QUE EL LICITANTE OFREZCA UN CONTROLADOR DE VIDEOWALL QUE REPRESENTE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL VMS Y EN EL VMS SE TIENEN INTEGRADAS CÁMARAS CON TECNOLOGÍA 4K, POR LO QUE SU RESOLUCIÓN ES A UN MAYOR A LA FULL HD. EN ESTE SENTIDO EL LICITANTE DEBE PRESENTAR UNA PROPUESTA QUE CUBRA COMO MÍNIMO CON ESTAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
94	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 42 REFERENCIA SITE PRIMARIO.	SE CONFIRMA QUE ES EL ÚNICO SITE CON QUE SE CUENTA ACTUALMENTE
	¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI ÉSTE ES EL ÚNICO SITE CON QUE SE CUENTA ACTUALMENTE O EXISTE ALGÚN OTRO?	
95	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E, ANEXO TÉCNICO, PAG. 43, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO C2, CONDUCTORES Y ESCALERAS DE CABLES DE COMUNICACIÓN INCISO 2,	SE ACLARA AL LICITANTE QUE ACTUALMENTE EL TECHO ES CORRIDO
	SE DESCRIBE COMO DEBEN INSTALARSE DE ESCALERAS Y BANDEJAS INDICANDO QUE DEBERÁ SER DEBAJO DE PISOS FALSOS Y SOBRE EL PLAFÓN (TECHO FALSO) EN TODO EL EDIFICIO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ¿EL TECHO FALSO ES CORRIDO O ES MODULAR?	
96	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 43, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO C2, CONDUCTORES Y ESCALERAS DE CABLES DE COMUNICACIÓN INCISO 2,	ACTUALMENTE NO HAY
	SE DESCRIBE CÓMO DEBEN INSTALARSE LAS ESCALERAS Y BENDEJAS INDICANDO QUE DEBERÁ SER POR DEBAJO DE PISOS FALSOS Y SOBRE EL PLAFÓN (TECHO FALSO) EN TODO EL EDIFICIO. EN EL CASO DE SER CORRIDO ¿TIENE REGISTROS Y DE QUE MEDIDAS SON?	
97/7	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y	LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES

Robajo No. 3 . C. Del Parque, AllAldía Vantistjano Carranza, C. P. 15960. Cidad de México.



98

CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIMPAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SUBNUMERAL E., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 43. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO C2/ PÁRRAFO 2

ENTENDEMOS QUE LA FIRMA QUE SE REQUIERE ES DEL INGENIRO RCDD Y EL SELLO DEL FABRICANTE

¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?

SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL REQUISITO CONSISTENTE EN QUE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL CONCURSANTE DEBA ESTAR AVALADA POR UN INGENIERO RCDD RECONOCIDO POR BICSI, TODA VEZ QUE DICHO ES ILEGAL Y RESTRINGE REQUISITO PARTICIPACIÓN DE LOS CONCURSANTES REQUERIR UNA CERTIFICACIÓN ESPECÍFICA QUE NO TIENE SUSTENTO TÉCNICA NI JURÍDICAMENTE, Y MÁS AÚN, DIRIGE EL PRESENTE PROCESO A UNA UNA ENTIDAD EXTRANJERA (BICSI) SIN RELACIÓN ALGUNA CON LA PRESENTE LICITACIÓN. POR OTRO LADO, ESTA CERTIFICACIÓN ES REQUERIDA DE FORMA USUAL EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, DE FORMA ESPECÍFICA EN PROYECTOS ASOCIADOS CON LA MILICIA Y TEMAS AEROESPACILES, POR LO QUE NO SE JUSTIFICA LA SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO EN EL PRESENTE PROCESO. EN CASO DE NO ELIMINAR DICHA RESTRICCIÓN, LA PRESENTE LICITACIÓN PODRÁ SER FÁCILMENTE IMPUGNABLE. TODA VEZ QUE NO EXISTE FUNDAMENTO ALGUNO EN LA NORMATIVA APLICABLE PARA INCLUIR ESTE TIPO DE LIMITACIÓN POR MARCA ENTREGANDO PRÁCTICAMENTE LA CALIFICACIÓN TÉCNICA A LAS PERSONAS QUE DICHA EMPRESA EXTRANJERA (BICSI) DECIDA CERTIFICAR PARA EL PRESENTE PROCESO, Y VIOLENTANDO ASÍ EN PERJUICIO DE LOS REPRESENTADA **TRATADOS** INTERNACIONALES EN MATERIA REGULACIONES TÉCNICAS AL COMERCIO. ESPECIALMENTE CONSIDERANDO QUE MENOS DE **EMPRESAS** CUENTAN CON RECONOCIMIENTO BICSI EN EL MERCADO. EN SU LUGAR, LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR SUSCRITA UN INGENIERO EN SISTEMAS CON EXPERIENCIA EN EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN QUE VALIDE QUE TÉCNICAMENTE LA OFERTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ¿ES CORRECTA **NUESTRA APRECIACIÓN?**

QUE PROPUESTA TÉCNICA CONCURSANTE REFERENTE AL PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL EDIFICIO C2 CEDA, DEBERÁ ESTAR AVALADA POR UN INGENIERO RCDD DEL FABRICANTE Y RECONOCIDO POR BICSI. DICHA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA Y SELLADA EN CADA UNA DE SUS PÁGINAS POR EL RCDD.

LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES QUE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL CONCURSANTE REFERENTE AL PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL EDIFICIO C2 CEDA, DEBERA ESTAR AVALADA POR UN INGENIERO RCDD DEL FABRICANTE Y RECONOCIDO POR BICSI, DICHA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA Y SELLADA EN CADA UNA DE SUS PÁGINAS POR EL RODD. EN TECNOLOGÍA ES FRECUENTEMENTE SOLICITADO EL AVAL TÉCNICO ASOCIACIONES **PROFESIONALES** RECONOCIDAS EN LA INDUSTRIA DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE INFORMACIÓN (STI), TECNOLOGÍAS, REDES, COMUNICACIONES Y ESTANDARES TÉCNICOS RESPALDAR Y CUBRIR IMPLEMENTACIONES TÉCNICAS. ESTE ES EL CASO Y POR NINGÚN MOTIVO SE PERSIGUE PERJUDICAR A NINGÚN PARTICIPANTE DEL PRESENTE PROCESO.

NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 43, SISTEMAS DE CABLEADO INFRAESTRUCTURA DE

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI SE ACEPTA EL PROPONER CHAROLA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA CONDUCCIÓN DE LA CONVOCANTE ESPECIFICA QUE SI SE ACEPTA EL PROPONER CHAROLA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES

99

Cecilio Robero No. 3 . Col Parque, Alcaldía Vend stiand Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUI AD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

CABLES 100 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO EN EL APARTADO DE INFRAESTRUCTURA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E, EXISTENTE. EN LA SECCIÓN DE SERVICIOS ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 44, INFAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EXISTENTE LO QUE SERVICIOS DE COMUNICACIONES EXISTENTE, COMO CONVOCANTE ESTAMOS ENLISTANDO EXISTENTE, SON PRECISAMENTE EL TIPO DE INFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE SE ACTUALMENTE SE TIENE UN TOTAL DE 72 RADIOS TIENE EN LA CENTRAL DE ABASTO Y SE DÁ PARA LA OPERACIÓN, TAMBIÉN SE CUENTA CON 8 DE CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES EN EL TORRES DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LAS CUALES CASO EN EL QUE QUIERAN HACER USO DE SOLO ESTÁ LA ESTRUCTURA. SE SOLICITA A LA ELLA. POR LO QUE LA CONVOCANTE ACLARA CONVOCANTE ACLARAR SI ¿LA PROPUESTA QUE NO SE ESTÁ SOLICITANDO COMO PARTE DEBERÁ CONSIDERAR DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA LICITANTE EL EQUIPAMIENTO: PARARAYOS, TIERRA FISICA, LUZ DE MERGENCIA, CONSIDERAR EL EQUIPAMIENTO: ILUMINACIÓN, UPS, BANCO DE BATERIAS, PLANTA PARARAYOS, TIERRA FISICA, LUZ DE DE EMERGENCIA, ETC.? MERGENCIA, ILUMINACIÓN, UPS, BANCO DE BATERIAS, PLANTA DE EMERGENCIA, ETC. UNICAMENTE SE ESTÁ ENLISTANDO LO EXISTENTE EN EL CASO EN EL QUE LA LICITANTE REQUIERA HACER USO DE DICHA INFRAESTRUCTURA. NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y 101 RESPUESTA: ES UNA LÍNEA COMERCIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E, ANALOGA. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 44, INFAESTRUCTURA EXISTENTE, SERVICIOS DE COMUNICACIONES EXISTENTE. INDICA QUE EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR QUE LA LÍNEA DE EMERGENCIA (01 800 123 0000) SE DEBERÁ RECIBIR EN LAS POSICIONES DE DESPACHO DEL C2 CEDA EN LOS PERFILES DE OPERADORES. ¿PODRÍA LA LÍNEA INDICAR SI DICHA LÍNEA ES DIGITAL O ANÁLOGA? 102 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO SE ACLARA AL A LICITANTE QUE EL DISEÑO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E, LA RED DE COMUNICACIÓN ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 44, INFAESTRUCTURA CONSIDERANDO EL USO DE LA ACTUAL FO EXISTENTE, SERVICIOS DE COMUNICACIONES INSTALADA PARA SU PROPUESTA TÉCNICA, SI EXISTENTE, BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA, ASÍ LO CONSIDERA, ESTÁ DISPONIBLE PARA QUE EL LICITANTE REALICE EL DIAGNÓSTICO SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ¿SERA POSIBLE INSTALAR DISTRIBUIDORES DE EXISTENTE, A FIN DE CONSIDERAR SU USO FIBRA ÓPTICA DENTRO DE IDF'S PARA UNA MEJOR EN SU PROPUESTA TÉCNICA. SIN EMBARGO. DISTRIBUCIÓN DE LA RED? EL LICITANTE DEBE CONSIDERAR QUE ACTUALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTO HACE USO DE ESTA INFRAESTRUCTURA, POR LO QUE SERÍA UN USO COMPARTIDO DE LA MISMA CON IMPLICACIONES DE RESPONSABILIDAD LIMITACIONES. DE SER ASÍ SE ACLARA QUE EL LICITANTE TIENE LA LIBERTAD DE PLANTEAR INSTALAR DISTRIBUIDORES DE FIBRA ÓPTICA DENTRO DE IDF'S PARA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA RED, SIEMPRE Y CUANDO CONSIDERE EL USO COMPARTIDO DE DICHA FO. NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y SE CONFIRMA QUE LA CONVOCANTE NO

Cecilia Robelo No. 3 , Col. De Parque, Alcaldia Venuvilina Carranza, C. P. I 60. Ciudad de México



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MEXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO SERVICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E., CUENTA CON EL LISTADO DF DIDS ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 44, SERVICIOS DE VINCULADOS A ESTA LÍNEA DE EMERGENCIA COMUNICACIONES EXISTENTE / PÁRRAFO 4 POR QUE NO SE TIENE DIDS, AL MOMENTO SE TIENE UNA LÍNEA COMERCIAL ANÁLOGA AL RESPECTO DE LA LÍNEA DE EMERGENCIA 01 800 ¿LA CONVOCANTE CUENTA CON EL LISTADO DE DIDS VINCULADOS A ESTA LÍNEA DE **EMERGENCIA** 104 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y EN EL APARTADO DE INFRAESTRUCTURA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E, EXISTENTE, EN LA SECCIÓN DE SERVICIOS ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 44, INFAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EXISTENTE LO QUE EXISTENTE, SERVICIOS DE COMUNICACIONES COMO CONVOCANTE ESTAMOS ENLISTANDO EXISTENTE, ACTUALMENTE SE TIENE UN TOTAL DE PRECISAMENTE EL TIPO 72 RADIOS PARA LA OPERACIÓN, TAMBIÉN SE INFRAESTRUCTURA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON 8 TORRES DE RADIOCOMUNICACIÓN TIENE EN LA CENTRAL DE ABASTO Y SE DÁ DE LAS CUALES SOLO ESTÁ LA ESTRUCTURA. DE CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES EN EL ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INFORMAR SI LAS CASO EN EL QUE QUIERAN HACER USO DE TORRES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO PARA ELLA. SIN EMBARGO EL LICITANTE PODRÁ LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS (RETENIDAS, REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PINTURA, ESTABILIZACION, ETC.)? LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, A FIN DE CONSIDERAR SU USO EN SU PROPUESTA TÉCNICA. POR LO QUE LA CONVOCANTE NO PUEDE INOFMRAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS TORRES PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ESTA SERÁ TAREA DEL LICITANTE, EVALUAR DICHA INFRAESTRUCTURA PARA SU USO. 105 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO LA CONVOCANTE ACLARA QUE LA LICITANTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E. DEBE INSTALAR, MANTENER Y REPARAR LA ANEXO TÉCNICO PÁGINA 46, SERVICIO PARA RED DE FIBRA ÓPTICA EN CASO DE SER INTERCONECTAR POR NECESARIO. ALGÚN INCIDENTE OCASIONADO POR FACTORES NATURALES O SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA HUMANOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN GARANTÍA EN LA INSTALACIÓN DE LA FIBRA DEL PROYECTO, ADEMÁS CUBRIRÁ SU ÓPTICA DEBE CONSIDERAR INCIDENTES DE SOPORTE Y GARANTÍA UNA VEZ HAYA SIDO FACTORES NATURALES Y HUMANOS. ENTREGADO EL PROYECTO. DICHA GARANTÍA SOLO CUBRIRA DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y GARANTÍA POR INSTALACIÓN 106 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y LA CONVOCANTE CONFIRMA QUE PARA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL H. ESTE PROPÓSITO, ES POSIBLE UTILIZAR EL ANEXO TÉCNICO PÁGINA 49. MONITOREO DE LA ANILLO DE FIBRA ÓPTICA, PARTE DE LA PLATAFORMA Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS INFRAESTRUCUTRA DE LA CONVOCANTE. SE MENCIONA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LA CEDA Y EL CENTRO DE MONITOREO DEL NOC DE C5 ¿ES POSIBLE UTILIZAR EL ANILLO DE FIBRA QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONA? 107 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN QUE SE LE

27 o Robelo No. 3 , Col. Del Parque, Aldadia Ver ustime Carranza, C. P. 15960 Cindad de Méx So

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL H.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI ¿EL

ELNACE ENTRE CENTRAL DE ABASTOS Y CENTRO

DE MONITOREO DE LA RED NOC SE DEBE

PÁGINA

TÉCNICO

CONSIDERAR LANTO LAN?

ANEXO

LA

SOLICITA AL LICITANTE EN ESTE ANEXO

TÉCNICO ES QUE DIMENSIONE, DISEÑE,

CONECTIVIDAD ENTRE EL CENTRO DE

COMANDO Y CONTROL DE LA CENTRAL DE

ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL

CENTRO DE COMANDØ\ CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO

GARANTICE

Y

IMPLEMENTE



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTICIMIENTO Y SERVICIOS

		DE LA CIUDAD DE MÉXICO "C5" Y EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 ORIENTE A TRAVÉS DEL ACTUAL ESQUEMA DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA PROPIEDAD DE LA CONVOCANTE. CON ESTA SOLUCIÓN SE CUBRE EL ENLACE CON EL CENTRO DE MONITOREO DE LA RED NOC UBICADO EN EL C5.
108	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL H. ANEXO TÉCNICO PÁGINA 49 EN ELNACE ENTRE CENTRAL DE ABASTOS Y CENTRO DE MONITOREO DE LA RED NOC LA CONEXIÓN ENTRE ELLOS ES VPN? EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA AFIRMATIVA, PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI SE DEBE CONSIDERAR Y OFERTAR ALGÚN FIREWALL EN ESPECÍFICO?	COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN QUE SE LE SOLICITA AL LICITANTE EN ESTE ANEXO TÉCNICO ES QUE DIMENSIONE, DISEÑE, IMPLEMENTE Y GARANTICE LA CONECTIVIDAD ENTRE EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO "C5" Y EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 ORIENTE A TRAVÉS DEL ACTUAL ESQUEMA DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA PROPIEDAD DE LA CONVOCANTE. CON ESTA SOLUCIÓN SE CUBRE EL ENLACE CON EL CENTRO DE MONITOREO DE LA RED NOC UBICADO EN EL C5.
109	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL K. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 51. PARA LA CONFIGURACIÓN SOLICITADA EN ESTE NUMERAL, ¿LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ LOS PARÁMETROS A CONFIGURAR, O SE REALIZARÁ CON INTERVENCIÓN DE LA SSC QUIEN BRINDA EL SERVICIO A TRAVÉS DE SU PLATAFORMA TETRA DXT-A, COMO SE MENCIONA EN LA PÁGINA 44?	LA CONVOCANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE GESTIONAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS FRECUENCIAS Y PARÁMETROS NECESARIOS.
110	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL K. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 51. DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS GENERALES, SE INDICA A LA LETRA LO SIGUIENTE: "EL LICITANTE DEBERÁ PROPONER LA SOLUCIÓN COMPLETA PARA LA INTERCONEXIÓN E INTEROPERABILIDAD PERMITIENDO A LOS USUARIOS DE LTE COMUNICARSE CON LOS USUARIOS DE LA RADIO TRONCAL TERRESTRE (TETRA)"; ENTENDEMOS CON ESTA ACEVERACIÓN QUE SE PUEDEN PROPONER TERMINALES MULTIMEDIA DEL TIPO DUAL O MULTIMODO, ES DECIR QUE EL MISMO TERMINAL OPERARÁ EN LAS PLATAFORMAS LTE Y TETRA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
111	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL K. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 52.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LAS 100 TERMINALES REQUERIDAS, ADEMÁS DE INTEGRARSE A LA RADIO TRONCAL TETRRESTRE (TETRA) DEBERÁ TENER

28

Cecilio Robelo No. 3 , Col. Del Porque Alcandía Venuttano Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMPNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇÃO Y FINANZAS COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

EL PUNTO 6. DE LOS REQUERIMIENTOS GENERALES, INDICA LO REFERENTE A "LA INTEGRACIÓN", MENCIONANDO A LA LETRA LO SIGUIENTE: "ESTE SISTEMA DE LTE BANDA ANCHA	COMUNICACIOÓN CON LA RED PÚBLICA DE ALGÚN OPERADOR Y EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR EL MÓDULO SIM CORRESPONDIENTE
DE COMUNICACIÓN ACTUAL LA RED PÚBLICA"; DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A QUE LOS 100 TERMINALES REQUERIDOS, ADEMÁS DE INTEGRARSE A LA RADIO TRONCAL TETRRESTRE (TETRA) DEBERÁ TENER COMUNICACIOÓN CON LA RED PÚBLICA DE ALGÚN OPERADOR COMO	
CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DE SER AFIRMATIVA ¿SE DEBERÁ PROPORCIONAR EL MÓDULO SIM CORRESPONDIENTE, Y DE SER ASI, QUÉ ANCHO DE BANDA PARA EL SERVICIO DE DATOS DEBERÁ INCLUIRSE?	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL K. EN RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 100 RADIOS, ENUNCIADAS EN LA PAG. 53 Y 54 DEL ANEXO TÉCNICO EN EL SUBUNMERAL K ENTENDEMOS QUE ÉSTAS SON ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS, ES DECIR QUE SE PUEDE PROPONER EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O EQUIVALENTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIÓN, EL LICITANTE PUEDE PROPONER EQUIPAMIENTOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL L., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 5, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 620 CÁMARAS IP, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LAS CÁMARAS FIJAS IP DEBEN TENER ESPECIFICADA UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -40°C Y +55°C, SOBRE TODO REVISANDO EL LÍMITE INFERIOR DE ESTE PARÁMETRO, YA QUE NO ES UNA TEMPERATURA QUE COMUNMENTE SE PRESENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ¿ACEPTA LA CONVOCANTE CÁMARAS QUE CUMPLAN CON -30°C Y + 50°C?	NO SE ACEPTA, YA QUE EL LICITANTE PUEDE PROPONER CUALQUIER EQUIPAMIENTO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES PERO NO PUEDE CONSIDERAR CARACTERÍSTICAS INFERIORES.
NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL L., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 59, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 620 CÁMARAS IP.	SE ACEPTA
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL ESTÁNDAR SUNAPI (HTTP API) REQUERIDO PARA LAS CÁMARAS FIJAS IP, TODA VEZ QUE LOS ESTÁNDARES ONVIF S Y G SON LOS MÁS RECONOCIDOS PARA LOGRAR LA INTEROPERABILIDAD. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTO PERMITIRÍA UNA MAYOR VARIEDAD DE MARCAS Y MODELOS A OFERTAR EN BENFICIO DE	
	GENERALES, INDICA LO REFERENTE A "LA INTEGRACIÓN", MENCIONANDO A LA LETRA LO SIGUIENTE: "ESTE SISTEMA DE LTE BANDA ANCHA AL MENOS PUEDE INTEGRARSE CON EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN ACTUAL LA RED PÚBLICA"; DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A QUE LOS 100 TERMINALES REQUERIDOS, ADEMÁS DE INTEGRARSE A LA RADIO TRONCAL TETRRESTRE (TETRA) DEBERÁ TENER COMUNICACIOÓN CON LA RED PÚBLICA DE ALGÚN OPERADOR COMO TELCEL; ATT, MOVISTAR POR EJEMPLO?; ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DE SER AFIRMATIVA ¿SE DEBERÁ PROPORCIONAR EL MÓDULO SIM CORRESPONDIENTE, Y DE SER ASI, QUÉ ANCHO DE BANDA PARA EL SERVICIO DE DATOS DEBERÁ INCLUIRSE? NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL K. EN RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 100 RADIOS, ENUNCIADAS EN LA PAG, 53 Y 54 DEL ANEXO TÉCNICO EN EL SUBUNMERAL K. ENTENDEMOS QUE ÉSTAS SON ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS, ES DECIR QUE SE PUEDE PROPONER EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O EQUIVALENTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL L., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 5, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 620 CÁMARAS FIJAS IP DEBEN TENER ESPECIFICADA UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -40°C Y +55°C, SOBRE TODO REVISANDO EL LÍMITE INFERIOR DE ESTE PARÁMETRO, YA QUE NO ES UNA TEMPERATURA QUE COMUNMENTE SE PRESENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ¿ACEPTA LA CONVOCANTE CÁMARAS FIJAS IP DEBEN TENER ESPECIFICADA UNA TEMPERATURA QUE COMUNMENTE SE PRESENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ¿ACEPTA LA CONVOCANTE CÁMARAS QUE CUMPLAN CON -30°C Y +55°C? NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL L., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 59, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GES ENTENCE SENTENCE ELIMINAR EL ESTÁNDAR SUNAPI (HTTP API) REQUERIDO PARA LAS CÁMARAS FIJAS IP, TODA VEZ QUE LOS ESTÁNDARES ONVIF S Y G SON LOS MÁS RECONOCIDOS PARA LOGRAR LA INTEROPERABILIDAD. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTO PERMITIRÍA UNA MAYOR VARIEDAD DE



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO X SERVICIOS

		7
	LA MISMA CONVOCANTE SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CUMPLIENDO CON EL REQUISITO DE INTEROPERABILIDAD E INTEGRACIÓN TRANSPARENTE AL VMS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
115	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL L., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 59, 5) SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 100 BOTONES DE AUXILIO.	NO SE ACEPTA, YA QUE EL LICITANTE PUEDE PROPONER CUALQUIER EQUIPAMIENTO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES PERO NO PUEDE CONSIDERAR CARACTERÍSTICAS INFERIORES.
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LAS LOS BOTNES DE AUXILIO DEBEN TENER ESPECIFICADA UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -40°C Y +70°C, YA QUE NO SON TEMPERATURAS LÍMITE QUE COMUNMENTE SE PRESENTEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE LOS BOTONES CUMPLAN CON -30°C Y + 50°C?	
116	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL L, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 69, STE SURVEY SE ENTIENDE QUE LA INVESTIGACIÓN Y LA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA EN ESTE APARTADO ES POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
117	DOCUMENTACIÓN MENCIONADA EN ESTE APARTADO ES POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO, ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN? NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y	SE CONFIDMA CHE EL LIGITANTE DEDERA
111	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL O., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 78, REFERENCIA ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DESIGNADO COMO CENTRO DE COMANDO CONTROL DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	SE CONFIRMA QUE EL LICITANTE DEBERÁ EVALUAR CUALQUIER TIPO DE ADECUACIÓN DE ÁREAS, OBRA CIVIL, DE INSTALACIONES Y DEL SITE DEPENDIENDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE. LA CONVOCANTE NO ESTÁ SOLICITANDO MODIFICACIONES EN
	SE MENCIONA QUE EL EDIFICIO DEL C2 CENTRAL DE ABASTOS ES EXISTENTE PERO QUE ESTÁ FUERA DE OPERACIÓN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE O INDIQUE SI ¿SE HARÁ ALGÚN TIPO DE ADECUACIÓNA DE OBRA CIVIL O ARQUITECTÓNICA EN LAS ÁREAS DE ESTE INMUEBLE QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALCANCE DEL PROYECTO? (SITE, OFICINAS, CTOS DE MÁQUINAS ETC)? EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, FAVOR DE INDICAR DE QUÉ TIPO SERÁN.	EL ANEXO TÉCNICO DEL PRESENTE PROCESO, SI NO QUE DICHAS ADECUACIONES SERÁN DERIVADAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE Y TENDRÁN QUE BASARSE TAMBIÉN EN EL RESULTADO DE LA VISITA QUE LOS LICITANTES LLEVARON A CABO. LOS LICITANTES GENERARÁN TODO EL DISEÑO DE SU PROPUESTA TÉCNICA DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA Y A PARTIR DE ESTO PODRÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERE.
118	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL O, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 80, REFERENCIA SALA FUERZA	SUPRESIÓN FM200. ÚNICAMENTE EL LICITANTE DEBERÁ
	LA CONVOCANTE PRESENTA UN PLANO DENOMINADO PROPUESTA DE SALA DE FUERZA C2 CEDA, DONDE SE OBSERVAN Y UBICAN TRES CONTENEDORES DE AGENTE DE SUPRESIÓN FM 200, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI ¿ESTOS TRES TANQUES CORRESPONDERÍAN AL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE LA PROPIA SALA, DE	CONTEMPLAR GAS FM200 PARA LAS ÁREAS: SITE Y MONITOREO.

Cecivo Robelo No. 3 . H. Del Parque, Alcaldía Venivano Carranza, C. P. 15960 Ciudad de México.



Ceclio Robelo

:5

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOY SERVICIOS

47 11 10	FUERZA? YA QUE EN LA PÁGINA 92 DEL MISMO ANEXO TÉCNICO EXTINTORES Y SISTEMA DE EXTINCIÓN SOLO HACE REFERENCIA A INSTALAR EL AGENTE FM 200 EN EL INTERIOR DEL SITE.	
119	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL O. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 81, EL DESPACHO. SE MENCIONA SERÁ NECESARIO SUMINISTAR ENERGÍA ELÉCTRICA POR LA PARTE INFERIOR DE UN NUEVO PISO FALSO, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DICHO PISO FALSO NUEVO SERÁ PARTE DEL ALCANCE DE ESTA LICITACIÓN? EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS INDIQUEN LA ESPECIFICACIÓN QUE ÉSTE DEBERÁ CUMPLIR	SI LA PROPUESTA DEL LICITANTE REQUIERE MODIFICACIONES A LAS INSTALACIONES Y SU DISEÑO IMPLICA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR LA PARTE INFERIOR DE UN NUEVO PISO FALSO, ESO DEBERÁ CONSIDERARLO EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA. CUALQUIER MODIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO QUE SERÁ SEDE DEL C2 CEDA SERÁ PÁRTE DEL ALCANCE DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE.
120	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL O. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 83, EL VIDEOWALL SE MENCIONAN LAS DIMENSIONES DEL MURO Y EL TIPO DE ARREGLO DE PANTALLAS, PERO NO ESPECIFICA SI SERÁ NECESARIO LA COLOCACIÓN DE UN ACABADO. ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR SI SERÁ NECESARIO CONTEMPLAR ESTE ACABADO COMO PARTE DEL PROYECTO? Y EN CASO DE SER ASÍ ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBERÁ CUMPLIR?	EL LICITANTE DEBERÁ CONTEMPLAR TODOS LOS ACABADOS COMO PARTE DE SU PROYECTO, CONSIDERANDO LOS ACABADOS SIMILARES O SUPERIORES EXISTENTES EN EL INMUEBLE. EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR TODO TIPO DE CABLEADO YA SEA UTP, SEÑALES DE VIDEO O ELÉCTRICAS DEBEN SER CANALIZADAS EN DUCTERÍAS POR SEPARADO Y QUEDAR CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS. EL CABLEADO DE ENERGÍA Y VIDEO, DEBERÁ REALIZARSE DESDE EL RACK CORRESPONDIENTE
		DEBERÁ CONSIDERAR TODOS LOS ACCESORIOS, CONECTORES, INTERFACES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA IMAGEN DE TODOS LOS SISTEMAS EN EL VIDEO WALL. EL LICITANTE SERÁ RESPONSABLE DE REALIZAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS NECESARIAS, A PARTIR DEL PUNTO DE CONEXIÓN ASIGNADO POR LA CONVOCANTE, PARA QUE CADA DISPOSITIVO FUNCIONE DE LA MANERA CORRECTA
121	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL O. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 84, OFICINAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS. EN LA TABLA DE MOBILIARIO, NO SE MENCIONAN DIMENSIONES MÍNIMAS O MÁXIMAS, ASÍ COMO CANTIDAD DE SALIDAS ELÉCTRRICAS (CONTACTOS NORMALES O REGULADOS POR POSICIÓN), ASÍ COMO CANTIDAD DE NODOS DE VOZ DATOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE MANIFIESTA ¿QUÉ SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ELABORACIÓN DE	EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN TOTAL DOS DOBLES CONTACTOS NORMALES Y DOS DOBLES REGULADOS. ASÍ COMO LOS NODOS NECESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO SOLICITADO.
17	DEBERÁ CONSIDERAR PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA EN RELACIÓN A ESTOS ASPECTOS?	\ \

tiano Carranza. P 15960, Ciudad de México.



5 COORDINACIÓN

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇÃO Y FINANZAS
IÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

0

122	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL O, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 86 CLIMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN.	SI SE REQUIERE SISTEMA REDUNDANTE DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION DE SITE
100	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI ¿SE REQUERIRÁ SISTEMA REDUNDANTE EN EL AIRE ACONDICONADO DE PRECISIÓN EN EL SITE?	
123	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL O, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 86, CLIMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN.	NO NO SE PODRÁ OCUPAR CONFORT COMO REDUNDANCIA EN SITE
	¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI SE PODRÁ UTILIZAR UN EQUIPO AIRE ACONDICONADO DE CONFORT COMO REDUNDANCIA EN EL SITE?	
124	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL O. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 88, SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO CEDA C2. EL ANEXO MENCIONA TRABAJOS RELACIONADOS A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, VOCEO Y ALARMA, AUTOMATIZACIÓN, CONTROL DE ACCESO, INTRUSIÓN Y CCTV; PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS DE ES PROBABLE QUE SEAN NECESARIAS MODIFICACIONES O CAMBIOS EN EL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO ASOCIADOS CON OBRA CIVIL, ¿PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE SI ESTOS TRABAJOS ESTARÁN EN EL ALCANCE DEL PROYECTO Y CUÁL SERÁ EL ALCANCE DE ESTOS TRABAJOS EN CASO DE SER ASÍ?	SI DEBERÁN ESTAR EN EL ALCANCE DEL PROYECTO QUE PRESENTARÁN LOS LICITANTES, TODA LA AUTOMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ESTÁ PRECISADA EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA SECCIÓN O.ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DESIGNADO COMO CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN CUYA SECCIÓN SE ESPECIFICA CUANDO MENOS LO SIGUIENTE: SISTEMAS POR CONSIDERAR *SALA FUERZA *EL SITE *EL DESPACHO *CANTIDAD DE CONTACTOS DE ENERGÍA REGULADA Y NO REGULADA *EL VIDEOWALL *CANTIDAD DE CONTACTOS DE ENERGÍA REGULADA Y NO REGULADA *OFICINAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS *GENERALIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA REGULADA *GENERALIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE TIERRAS *SISTEMA DE CLIMA *CLIMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN *SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS *DESCARGAS ATMOSFÉRICAS *SISTEMA DE BOMBEO
125	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL O, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 92, REFERENCIA.	SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO CEDA C2 EXTINTORES Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN SERVICIO GENERAL QUE CONSIDERAR PARA C2 – CENTRAL DE ABASTOS NO, TAMBIÉN HAY QUE CONSIDERAR EL ÁREA DE MONITOREO
1		

Cecilio Rolfelo No. 3 . Col. Del Jarque, Al Aldia Verastia lo Carranza, C. P. 159 . diudad de México.

11)



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMONICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDADDE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

-		
	EXTINTORES Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN	
	SE MENCIONA: EN ESTA ETAPA EL LICITANTE DEBARA GARANTIZAR LA EXTINCIÓN DE FUEGO PARA EQUIPOS INSTALADOS EN EL SITE, VIDEO WALL, SALAS DE FUERZA, ASÍ COMO EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO C2 CENTRAL DE ABASTOS CONFORMEA NORMAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CDMX. ADEMÁS, SE INDICA QUE EL LICITANTE DEBERÁ SUMINISTRAR A INSTALAR EL AGENTE FM 200 EN EL INTERIOR DEL SITE. PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR SI ¿SE PUEDE CONSIDERAR QUE SOLO SE VA A INSTALAR EL AGENTE FM 200 EN EL SITE Y EN LOS OTROS SITIOS MENCIONADOS SOLO SE VAN A COLOCAR EXTINTORES PORTÁTILES?	
126	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL O, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 92, LITERAL A, SECCIÓN HARDWARE & SOFTWARE, TABLA HARDWARE & SOFTWARE, FILA 4	LA ÚLTIMA VERSIÓN EN C5 ES R410, LA LICITANTE DEBERÁ GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD.
	SE MENCIONA SOFTWARE PLATAFORMA EBI ÚLTIMA VERSIÓN R500 CON COMPATIBILIDAD A EQUIPAMIENTO EN C5. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE ¿CUAL ES LA VERSIÓN DE PLATAFORMA EBI DE C5 Y COMO SE CONOCE LA COMPATIBILIDAD ENTRE AMBAS VERSIONES EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES?	
127		
128	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL O, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 92, EXTINTORES Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE SI EXISTE PLANO ARQUITECTONICOS EN AUTOCAD DEL EDIFICIO Y SI PODRÍA PROPORCIONARLO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.	SE ENTREGARÁN PLANOS EN PDF
129	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL P., PÁGINA 93, CAPACITACIÓN OPERATIVA PARA EL PERSONAL QUE OPERARÁ EL CENTRO DE COANDO Y CONTROL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS FINALES QUE VAN A OPERAR LA PLATAFORMA Y TODO EL SISTEMA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO.
	PARA LA CAPACITACIÓN OPERATIVA ¿SE REQUIERE QUE EL LUGAR DE LA CAPACITACIÓN SEA EN EL PUESTO DE TRABAJO O EN AULA? ¿QUÉ HORARIOS DE PREFERENCIA? Y ¿SE ACEPTA LA MODALIDAD E-LEARNING?	LA CAPACITACIÓN INCLUIRÁ CUANDO MENOS LOS SIGUIENTES MÓDULOS: CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO MONITOREO. PLATAFORMA DE VIDEO CON IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES CÁMARAS, CARACTERÍSTICAS, MODOS DE USO. CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO, CASOS PRÁCTICOS DE EXTRACCIÓN DE VIDEO, TIEMPOS DE ALMACENAMIENTO, FORMA DE
	7 (1 33 (1)	CONSULTAR EL VIDEO GUARDADO.

Cecilio Robolo No. 3, Col Del Parque, Alcania Venuxiano Carranza, C. P. 0, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMI Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

CAPACITACIÓN DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ANÁLISIS INTELIGENTE DE VIDEO (INCLUYENDO RECONOCIMIENTO FACIAL). CAPACITACIÓN DE USO DE VIDEO ANALÍTICOS, FILTRO, CASOS DE USO, CONFIGURACIÓN, CAPACIDADES.

CAPACITACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES

CAPACITACIÓN SOBRE EL ENVÍO DE IMÁGENES Y POSICIONES DE DESPACHO AL DEL SISTEMA DE VIDEO WALL

CAPACITACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN QUE INTEGRA BOTONES DE EMERGENCIA, ALARMAS, TELEFONÍA, RADIOCOMUNICACIÓN OPERATIVA, COMUNICACIÓN POR FRECUENCIAS DE RADIO

CAPACITACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES Y CONFIGURACIÓN DE LAS TERMINALES DE RADIO COMUNICACIÓN MULTIMEDIA.

CAPACITACIÓN SOBRE LAS DIVERSAS INTERACCIONES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO "C5" Y EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 ORIENTE. ENTRENAMIENTO SOBRE LOS DIVERSOS ESCENARIOS DE PRIORIDADES ENTRE LOS 3 SITIOS.

CAPACITACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE SUS MÓDULOS DE ANÁLISIS

LA CAPACITACIÓN SERÁ ORGANIZADA DE ACUERDO AL GRUPO DE USUARIOS FINALES CONFIGURADOS SEGÚN LOS DIFERENTES PERFILES DE LA PLATAFORMA IMPLEMENTADA.

LOS HORARIOS DE LAS CAPACITACIONES SERÁN TALES QUE TODO EL PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO AL C2 CENTRAL DE ABASTO RECIBIRÁ UN ENTRENAMIENTO COMPLETO, SUFICIENTE, INTEGRAL PARA QUE SE INCORPORE A LAS LABORES DE VIDEOVIGILANCIA DE MANERA FÁCIL. EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR CAPACITACIÓN CUANDO MENOS PARA 200 ELEMENTOS.

DURANTE LA INTEGRACIÓN DE LOS USUARIOS OPERATIVOS AL USO DE LA

34

Cecilio R Me. Alca dia Venus Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

PLATAFORMA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA, EL LICITANTE SE COMPROMETE A MANTENER PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PARA CUALQUIER TIPO DE APOYO Y CAPACITACIÓN QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA. ESTO DE MANERA ADICIONAL AL PERÍODO DE CAPACITACIÓN.

EL LICITANTE GENERARÁ EL USO DE CUALQUIER RECURSO PEDAGÓGICO A FIN DE LOGRAR EL ÉXITO EN LA CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS.

EL LUGAR DE LA CAPACITACIÓN SERÁ EN EL PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DEL C2 CEDA Y NO SE ACEPTA LA MODALIDAD E-LEARNING

NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO 130 **ESPECIFICACIONES** TÉCNICAS. SUBNUMERAL P., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 93. CAPACITACIÓN OPERATIVA PARA EL PERSONAL QUE OPERARÁ EL CENTRO DE COANDO CONTROL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/ PARRAFO

> SE MENCIONA QUE POSTERIOR AL PERIDO DE CAPACITACIÓN SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO ¿PODRÍA INDICAR LA CONVICANTE SI EL OBJETIVO DE DICHO ACOMPAÑAMIENTO ES EL DE CAPACITAR A PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN O CÓMO SOPORTE EN CASO DE DUDAS POSTERIORES? ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO SE REQUIERE ESTE ACOMPAÑAMIENTO?

DURANTE LA INTEGRACIÓN DE LOS USUARIOS OPERATIVOS AL USO DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA, EL LICITANTE SE COMPROMETE A MANTENER PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PARA CUALQUIER TIPO DE APOYO Y CAPACITACIÓN QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA. ESTO DE MANERA ADICIONAL AL PERÍODO DE CAPACITACIÓN Y SOLO COMO SOPORTE EN CASO DE DUDAS POSTERIORES. EL TIEMPO EN EL QUE SE DEBE CONSIDERAR ESTE ACOMPAÑAMIENTO DEBE SER EL SUFICIENTE PARA CUBRIR TODOS LOS TURNOS QUE COMPONEN LA PLANTILLA OPERATIVA, UNA VEZ CUBIERTO ESTE TIEMPO EL LICITANTE PUEDE DAR POR TERMINADO DICHO ACOMPAÑAMIENTO.

131 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SUBNUMERAL Q., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 94. Y CAPACITACIÓN TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA PRA EL PERSONAL TÉCNICO QUE OPERARÁ EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PÁRRAFO

> PARA LA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL PERSONAL TÉCNICO SE MENCIONA QU SE REQUIEREN CERTIFICACIÓN PARA 2 PERSONAS . ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AMPLIAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO SE ESPECÍFICA PARA ELABORAR LA PROPUESTA?

EN EL ANEXO TÉCNICO SE ESPECIFICA QUE PARTE DE LOS ENTREGABLES EN LOS QUE SE ESPECIFIQUE A LO LARGO DEL ANEXO TÉCNICO, EL PERSONAL TÉCNICO DE LA CONVOCANTE DEBERÁ SER CERTIFICADO DIRECTAMENTE POR LA MARCA O FABRICANTE DEL SUMINISTRO COMO PARTE DEL TRASPASO DE CONOCIMIENTO TÉCNICO. SERÁ UNA CERTIFICACIÓN PARA MÍNIMO 2 PERSONAS POR SUBSISTEMA, CON LA CUAL SE GARANTICE EL SUFICIENTE NIVEL DE CONOCIMIENTO PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE: INSTALADOR DEL SISTEMA (EQUIPO), INGENIERO DE SOPORTE, ADMINISTRADOR DE SISTEMAS (EQUIPO).

EN CADA APARTADO QUE SE REQUIERE ESTÁ ESPECIFICADO CUANDO LA CERTIFICACIÓN ES REQUERIDA. TODA ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN LAS PÁGINAS 94 Y 95.

o Carranza, CM, 15960, Ciudad de México.

35

Cecilio Ro eque. Alcal Na Venu



CENTRO DE COMANDO CONTROL. CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

32	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL Q., ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 95, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL PERSONAL TÉCNICO QUE OPERARÁ EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO / PÁRRAFO 1 PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REQUIERE QUE SEA OBLIGATORIAMENTE EN AULA O PUEDE REALIZARSE EN EL CENTRO DE TRABAJO?	LA CAPACITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN LOS SITIOS DE LA CONVOCANTE CON ACCESO COMPLETO A LAS PLATAFORMAS SISTEMAS, CONFIGURACIONES COMPONENTES, SERVIDORES, MÓDULOS Y EQUIPOS DE LOS QUE SE TRATE LA CAPACITACIÓN. EL LICITANTE ORGANIZARÁ GRUPOS PARA NO AFECTAR LA OPERACIÓN DEL SITIO (C2 CEDA). SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA LICITANTE EL ACCESO COMPLETO A LAS PLATAFORMAS SISTEMAS, CONFIGURACIONES COMPONENTES, SERVIDORES, MÓDULOS Y EQUIPOS DE LOS QUE SE TRATE LA CAPACITACIÓN. DE REQUERIRSE, EL LICITANTE PODRÁ PROPONER OTROS SITIOS PARA LA CAPACITACIÓN
33	PREGUNTA SIN REFERENCIA EN ANEXO TÉCNICO ¿LA CONVOCANTE CUENTA CON CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS DE TELEFONÍA?	LA CONVOCANTE NO CUENTA CON CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS DE TELEFONÍA
34	PREGUNTA SIN REFERENCIA EN ANEXO TÉCNICO ¿EN QUÉ TIPO DE TRONCALES O TENCOLOGÍA SE RECIBE EL ENLACE TELEFÓNICO Y CUÁL ES LA CANTIDAD?	LA LÍNEA TELEFÓNICA SE ENTREGARÁ EN EL SITE Y SE TRATA DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA ANÁLOGA
35	PREGUNTA SIN REFERENCIA EN ANEXO TÉCNICO ¿CUÁNTO ES EL TIEMPO REQERIDO DE ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES DE LLAMADAS?	RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS, SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO.
36	¿LA CONVOCATE CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS DE BASE DE DATOS?	LA CONVOCATE NO CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS DE BASE DE DATOS
37	VISITA A CAMPO: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BOTONES, SI EL LICITANTE GANADOR REALIZARÁ LA PROPUESTA DE LAS POSICIONES, O LA CONVOCANTE DEFINIRÁ LAS UBICACIONES.	SE ENTREGARA EL SEMBRADO Y LA DISTRIBUCIÓN PROPUESTA DE BOTONES CÁMARAS Y POSTES A TODOS LOS LICITANTES DURANTE EL PERÍODO DE JUNTA DE ACLARACIONES.
38	VISITA A SITIO: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE MIGRARÁ EQUIPAMIENTO ACTUAL DEL CENTRO DE MONITOREO Y SITE A LAS INSTALACIONES DEL C2 CEDA	NO SE MIGRARÁ EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO Y SITE A LAS INSTALACIONES DEL C2 CEDA
	VISITA A CAMPO:	LA CONVOCANTE NO TIENE INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO DE TRANSMISIÓN DE LA
139	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR ¿CUÁL ES EL MEDIO DE TRANSMISIÓN DE LA TORRE MÁS CERCANA AL C2 CEDA?	TORRE MÁS CERCANA AL C2 CEDA

Cecili Robelo No. 3 , Col. Del Parque, Alcaldía Valistiano Carranza, C. P. 15900, diudad de Masco.



ecilio Robelo No.

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y GINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	LICITANTE SERÁ RESPONSABLE DE REALIZAR LA GESTIÓN ANTE CFE PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL C2 CEDA?	
141	VISITA A CAMPO: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE DE REALIZAR LOS TRÁMITES ANTE CFE PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LAS CÁMARAS, LPRS Y EQUIPOS DE TRANSMISIÓN?	LA RESPONSABLE DE REALIZAR TRÁMITES PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ES LA CONVOCANTE
142	VISITA A CAMPO Y SITIO: ENTENDEMOS QUE PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS CÁMARAS DE VIDEO, CÁMARAS ALPR Y EQUIPOS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO DEL C2 CEDA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE, ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?	SE CONFIRMA QUE EL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS CÁMARAS DE VIDEO, CÁMARAS ALPR Y EQUIPOS DE TRANSMISIÓN, ASÍ COMO DEL C2 CEDA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE
143	VISITA A SITIO: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI EL LICITANTE PODRÁ REALIZAR CAMBIOS EN LA INSTALACIÓN, CABLEADO Y DISTRIBUCIÓN DE CARGA TANTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA COMO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DEL C2 CEDA, DERIVADO DE LAS NUEVAS IMPLEMENTACIONES DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y AIRE CONDICIONADO QUE REQUIEREN ADECUACIONES EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (TABLEROS, CABLEADO, ETC).	SI, SE CONFIRMA QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN ELECTRICA
144	VISITA A SITIO: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI, EN CASO DE QUE EL ÁREA DESIGNADA COMO SITE EN C2 CEDA NO TUVIESE LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA ALMACENAMIENTO, SERÁ POSIBLE DISPONER DE OTRA ÁREA DENTRO DEL MISMO EDIFICIO.	SE CONFIRMA Y ACLARA QUE, EN CASO DE QUE EL ÁREA DESIGNADA COMO SITE EN C2 CEDA NO TUVIESE LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA ALMACENAMIENTO, SERÁ POSIBLE DISPONER DE OTRA ÁREA DENTRO DEL MISMO EDIFICIO.
145	VISITA A CAMPO: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LOS BRAZOS RETRÁCTILES PARA LAS CÁMARAS QUE SE UBICARÁN EN LOS PASILLOS ¿DEBERÁN SER MANUALES O AUTOMATIZADOS?	NO HABRÁ BRAZOS RETRÁCTILES
146	VISTA A CAMPO: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA LPR (LECTURA DE PLACAS) Y RECONOCIMIENTO FACIAL EN LOS ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES DEBERÁ SER ESTANDARIZADA PARA TODOS LOS ACCESOS?	SE PIDE AL LICITANTE ACLARA SU PUNTO YA QUE NO SE ENTIENDE QUÉ SIGNIFICA QUE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA LPF (LECTURA DE PLACAS) Y RECONOCIMIENTO FACIAL EN LOS ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES DEBERÁ SER ESTANDARIZADA PARA TODOS LOS ACCESOS
147	VISITA A SITE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA LA VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS DEL C2 CEDA EN C2 ORIENTE Y C5, ¿DEBERÁ DESARROLLARSE ALGUNA INTEGRACIÓN DEL VMS EN LOS SITIOS	SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL FLUJO DE VIDEO DE LAS CÁMARAS DEL C2 CEDA DEBERÁ SER VISUALIZADO EN EL VMS QUE SE TENGA ENC5 Y C2 ORIENTE

37

. Col. Del Parque, Alcaldia Venust arranza, C. P.

1500, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y KINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO VSERVICIOS

EXISTENTES (C2 ORIENTE Y C5) O QUEDARÁ COMO UNA EXTENSIÓN DEL VMS DE C2 CEDA? 148 NUMERAL 5, SUBNUMERAL 5.2.4 PROPUESTA PROPUESTA **ECONÓMICA** ECONÓMICA, BASES. PÁGINA ELABORARSE CONFORME A LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA EN LA SECCIÓN II DEL ANEXO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, CON LA TÉCNICO DE LAS BASES DE LICITACIÓN. FINALIDAD DE QUE TODOS LOS LICITANTES PÚBLICA NACIONAL. LA COTIZACIÓN DEBERÁ COTICEN EN IGUALDAD DE CIRCUNSTACIAS Y BAJO SEPARARSE POR HARDWARE, SOFTWARE Y CRITERIOS **EQUIPARABLES** SERVICIOS EN SUS COSTOS. DURANTE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAA. SE ESTABLEZCA Y PROPORCIONE UN CATÁLOGO DE CONCEPTOS ÚNICO PARA ELABORAR PROPUESTA ECONÓMICA. 149 NO SE INSTALARÀ EL APLICATIVO VMS DE C2 VISITA ORIENTE EN C2 CEDA, LA VISUALIZACIÓN DE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR PARA LA LAS CAMARAS DE C2 ORIENTE SERÁ A VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS DE C2 ORIENTE TRAVÉS DEL VMS PROPUESTO PARA C2 CEDA EN C2 CEDA, ¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DE INSTALAR EL APLICATIVO VMS DE C2 ORIENTE EN C2 CEDA? 150 VISITA SI ES **NECESARIO** CONSIDERAR REDUNDANCIA DE ENERGÍA REGULADA EN C2 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI COMO CEDA PARTE DE LA PROPUESTA ¿ES NECESARIO CONSIDERAR REDUNDANCIA DE REGULADA EN C2 CEDA? 151 VISITA NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN ACTUAL DE DESCARGAS O SISTEMAS DE TIERRA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI CUENTA CON INFORMACIÓN ACTUAL DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SISTEMA TIERRA DE C2 CEDA. 152 VISITA A SITIO DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO C2 CEDA SERÁ ENTREGADO AL LICITANTE EL DIA DE LA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI CUENTA EL DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA JUNTA DE ACLARACIONES EN C5. ELÉCTRICO DEL EDIFICIO C2 CEDA. EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ¿PODRÍA LA CONVOCANTE PROPORCIONAR ESA INFORMACIÓN A LOS LICITANTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA? 153 NUMERAL 5 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LAS PROPUESTAS; SUBNUMERAL 5.2.4 PROPUESTA ECONÓMICA, INCISO 2, PRECIOS UNITARIOS POR COMPONENTES Y BIENES QUE CONFORMAN LA SOLUCIÓN, DESGLOSADOS POR SUBSISTEMAS Y AL INCISO 3) PRECIOS UNITARIOS POR SERVICIOS Y SUBTOTALES POR SUBSISTEMAS PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR UNA PROPUESTA ECONÓMICA QUE REÚNA LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y QUE SEA LA PROPUEESTA ECONOMICA DEBERA MÁS ÁGIL AL CONSIDERAR UN MISMO PARÁMETRO REALIZARSE CONFORME A LA ESTRUCTURA DE LA SECCION II DEL ANEXO TECNICO, SE DE TODOS LOS PARTICIPANTES, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI DEBERA SEPARAR POR HARDWARE, SUFICIENTE CON PRESENTAR PRECIOS SOFTWARE Y SERVICIOS SU PROPUESTA

Cecilio Robely No. 3

Cecilio Robely No. 3, Col. Del Parque, Alcaldía Vellas jano Carranza

15960, Ciuday de México



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO SERVICIOS

	UNITARIOS EN LOS RUBROS DEL INCISO DEL (A AL R) ÚNICAMENTE Y LA SUMA DE LOS 18 RUBROS REPRESENTE EL TOTAL DE LA PROPUESTA?	~
154	5.1. INSTRUCCIONES PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	
	E) TODA LA DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE ELABORACIÓN.	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
š.	PREGUNTA: ¿CON LA FINALIDAD DE HOMOLOGAR Y SIMPLIFICAR LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN, LA FECHA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN PODRÁ PRESENTARSE CON FECHA ESTABLECIDA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS?	
155	G) LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LOS MANIFIESTOS DE	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, REFERENTE A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL
	LOS PARTICIPANTES, SE DEBERÁN PRESENTAR IMPRESAS Y EN ORIGINAL.	SOLICITADA, SE DEBERÁN ENTREGAR DENTRO DEL SOBRE ÚNICO ORIGINALES Ó COPIAS CERTIFICADAS Y COPIAS
	PREGUNTA: ¿EN EL CASO DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, SÍ SE DEBERÁ PRESENTAR UNA COPIA SIMPLE PARA COTEJO Y EL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA?	FOTOSTÁTICAS LEGIBLES PARA SU COTEJO, LOS ORIGINALES SERÁN DEVUELTOS UNA VEZ CONCLUIDA LA ETAPA DE APERTURA DE LA PROPUESTA
156	11, A, BASES, PAG. 21	EAT NOT DEDTA
	CONDICIONES NO NEGOCIABLES DEL "CONTRATO".	
	PENA CONVENCIONAL EN CASO DE QUE EL "LICITANTE" NO PROPORCIONE LA IMPLEMENTACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO, ESTARÁ OBLIGADO AL PAGO DE UNA PENA CONVENCIONAL DEL 2% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL "C2 CENTRAL DE ABASTO", DEJADA DE PRESTAR Y/O ENTREGAR, CON DEFICIENCIA O MALA CALIDAD SIN INCLUIR EL I.V.A., PORCENTAJE QUE SE APLICARÁ POR CADA DÍA NATURAL DE INCUMPLIMIENTO Y SERÁ CON CARGO DIRECTO A LA FACTURACIÓN; LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁN EXCEDER EL MONTO TOTAL DE LA	
	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO" O EN SU CASO SE HARÁ EFECTIVA LA MISMA.	
	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA PENA CONVENCIONAL SE PAGA SOBRE EL VALOR	LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES SERÁ EN RAZÓN AL INCUMPLIMIENTO EN PLAZO, MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL C2 CENTRAL DE ABASTO, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE
157,	TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN O SOBRE EL SERVICIO DEJADO DE PRESTAR Y/O ENTREGAR. 13.3, BASES, PAG. 22	TRABAJO PROPUESTO POR EL LICITANTE PARTICIPANTE. LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES

Cecila Rabelo No. 3 , Col. Del Carque, Alcania Vern no Carranza, C 960. Ciudad de Mexico.

0



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIVIDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAZ JON Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

6

13.3. PENAS CONVENCIONALES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA "LEY", EN CASO DE QUE EL "PROVEEDOR", EN LAS FECHAS SEÑALADAS, NO LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACIÓN OBJETO DE ESTA "LICITACIÓN", LA PROPORCIONE CON DEFICIENCIAS, MALA CALIDAD O FUERA DE **PLAZOS** REQUERIDOS. CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE ESTAS BASES, ESTARÁ OBLIGADO AL PAGO DE UNA PENA CONVENCIONAL DEL 2% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL "C2 CENTRAL DE ABASTO" DEJADOS DE PRESTAR Y/O ENTREGAR, SIN INCLUIR EL I.V.A., PORCENTAJE QUE SE APLICARÁ POR CADA DÍA NATURAL DE INCUMPLIMIENTO Y SERÁ CON CARGO DIRECTO A LA FACTURACIÓN: LAS PENAS CONVENCIONALES NO EXCEDERÁN EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO".

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR:

SI LA PENA CONVENCIONAL SE PAGA SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN O SOBRE EL SERVICIO DEJADO DE PRESTAR Y/O ENTREGAR.

158 13.3, BASES, PAG. 22

13.3. PENAS CONVENCIONALES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA "LEY". EN CASO DE QUE EL "PROVEEDOR", EN LAS FECHAS SEÑALADAS, NO LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACIÓN OBJETO DE ESTA "LICITACIÓN", LA PROPORCIONE CON DEFICIENCIAS, MALA CALIDAD O FUERA DE PLAZOS REQUERIDOS, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DE ESTAS BASES, ESTARÁ OBLIGADO AL PAGO DE UNA PENA CONVENCIONAL DEL 2% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL "C2 CENTRAL DE ABASTO" DEJADOS DE PRESTAR Y/O ENTREGAR, SIN INCLUIR EL I.V.A., PORCENTAJE QUE SE APLICARÁ POR CADA DÍA NATURAL DE INCUMPLIMIENTO Y SERÁ CON CARGO DIRECTO A LA FACTURACIÓN: LAS **PENAS** PLAZO, MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL C2 CENTRAL DE ABASTO, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO POR EL LICITANTE PARTICIPANTE.

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERÁ CON CARGO A LA FACUTURA CORRESPONDIENTE.

40

Hio Robeld No 3, Col. Del Parque, Alculdia Venusiano Carranza, C. P. 15960, Gustad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, OMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA VIVDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRATIÓN Y FINANZAS

COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

CÓNVENCIONALES NO EXCEDERÁN EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO".

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR:

SI LA PENA CONVENCIONAL SE PAGA A LA TESORERÍA O SE APLICARÁ CARGO DIRECTO A LA FACTURACIÓN.

159

SE ESPECIFICA QUE LA BICSI (BUILDING INDUSTRY CONSULTING SERVICE INTERNATIONAL POR SUS SILGAS EN INGLÉS) ES LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL MÁS RECONOCIDA EN LA INDUSTRIA DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE INFORMACIÓN (STI), RESPALDADA CON EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA INDIVIDUOS Y EMPRESAS. BICSI SIRVE EN TODO EL MUNDO A MÁS DE 24,000 PROFESIONALES DE LA STI, INCLUYENDO DISEÑADORES, INSTALADORES Y TÉCNICOS

6 ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 43 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO C2.

SOLICITAN QUE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL CONCURSANTE DEBERÁ ESTAR AVALADA POR UN INGENIERO RCDD DEL FABRICANTE Y RECONOCIDO POR BICSI. DICHA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA Y SELLADA EN CADA UNA DE SUS PÁGINAS POR EL RCDD. ASÍ MISMO LA LEY ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN SU ARTÍCULO 33 MENCIONA:

"LAS BASES QUE EMITAN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES PARA LAS LICITACIONES PÚBLICAS, CONTENDRÁN LOS MISMOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES, LOS CUALES DEBERÁN SIN EXCEPCIÓN ALGUNA CUMPLIRSE EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS ..."

PREGUNTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO TOMAR EN CUENTA ESTE REQUISITO YA QUE NO SE CUMPLE LO EXPRESADO EN LA LEY Y SE CONSIDERE LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE COMO INTEGRADOR EN PROYECTOS SIMILARES QUE AVALEN SU CUMPLIMENTO.

EL PROGRAMA RCDD (REGISTERED COMMUNICATIONS DISTRIBUTION DESIGNER) DESARROLLADO POR BICSI, ES UNA DESIGNACIÓN PROFESIONAL QUE SE OTORGA A INDIVIDUOS QUE HAN DEMOSTRADO UN CONOCIMIENTO SUPERIOR EN DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE STI Y LA INFRAESTRUCTURA RELACIONADA.

LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO ES QUE SE REQUIERE QUE PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TODO EL PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL EDIFICIO C2 CEDA SE LE PIDE AL LICITANTE QUE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL CONCURSANTE DEBERÁ ESTAR AVALADA POR UN INGENIERO RCDD DEL FABRICANTE Y RECONOCIDO POR BICSI. DICHA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA Y SELLADA EN CADA UNA DE SUS PÁGINAS POR EL RCDD Y SOLAMENTE APLICA PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL EDIFICIO C2 CEDA.

NO SE VÉ NINGUNA INCONGRUENCIA EN SOLICITARLO EN EL ANEXO SEGÚN ESPECIFICA EL LICITANTE MENCIONANDO "LAS BASES QUE EMITAN LAS QUE DEPENDENCIAS, **ÓRGANOS** DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES **ENTIDADES** PARA LAS LICITACIONES CONTENDRÁN LOS MISMOS PÚBLICAS. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA TODOS

41

Del Parque, Alcardía Venustiano Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIZDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

> LOS PARTICIPANTES. LOS CUALES DEBERÁN SIN EXCEPCIÓN ALGUNA CUMPLIRSE EN **IGUALDAD** DE CIRCUNSTANCIAS ..."

DE HECHO SE LE ESTÁ SOLICITANDO LOS LICITANTES TODOS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN, NO SE ESTÁ HACIENDO NINGÚN TIPO DE DISTINTINCIÓN SOLICITÁNDOLE A ALGUNOS LICITANTES O ALGUNOS NO.

DE MANERA ADICIONAL EN EL ANEXO TÉCNICO SE HA SOLICITADO DOCUMENTACIÓN PRECISA PARA VALIDAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE COMO INTEGRADOR EN PROYECTOS SIMILARES AL SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN QUE AVALEN SU CUMPLIMENTO Y ESTO NO TIENE QUE VER CON QUE SE SOLICITE QUE UN TERCERO CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL MÁS RECONOCIDA EN LA INDUSTRIA DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE INFORMACIÓN (STI), AVALE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL CABLEADO QUE A SU VEZ ES PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE.

POR LO ANTERIOR NO SE OBSERVA NINGÚN TIPO DE INCONGRUENCIA EN LO SOLICITADO Y NO VEMOS IMPEDIMENTO ALGUNO EN QUEL SE SOLICITE A LOS LICITANTES PRESENTEN DICHO AVAL.

160 6 ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 43 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO C2.

> SOLICITAN QUE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL CONCURSANTE DEBERÁ ESTAR AVALADA POR UN INGENIERO RCDD DEL FABRICANTE Y RECONOCIDO POR BICSI. DICHA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA Y SELLADA EN CADA UNA DE SUS PÁGINAS POR EL RCDD

DE ACUERDO AL PUNTO 5.1. INCISO C) DE LAS BASES, DONDE SE MENCIONA:

5.1. INSTRUCCIONES PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA LA PROPUESTA ADMINISTRATIVA. TÉCNICA ECONÓMICA, DEBERÁN SER ELABORADAS EN HOJA MEMBRETADA PARTICIPANTE. DEL SIN EL LICITANTE PARECE CONFUNDIR 2 REQUERIMIENTOS QUE SE ESTABLECEN EN BASES Y ANEXO TÉCNICO.

POR LO QUE SE ACLARA DE LA SIGUIENTE MANERA: SE PIDE EN EL ANEXO TÉCNICO QUE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL CONCURSANTE DEBERÁ ESTAR AVALADA POR UN INGENIERO RCDD DEL FABRICANTE Y RECONOCIDO POR BICSI. DICHA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA Y SELLADA EN CADA UNA DE SUS PÁGINAS POR EL RCDD. Y ESTO SE REFIERE PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TODO EL PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL EDIFICIO C2 CEDA.

ESTO NO SE CONTRAPONE NI TIENE RELACIÓN CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN EN DONDE SE SOLICITA EN EL NUMERAL 5.1. EN LAS INSTRUCCIONES PARA ELABORACIÓN Y

liano Carranza, C. P. 1900. Ciudad de Mé llig Robelo No. 3 . Col. Del Parque, Alcaldía Venu



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FENANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIEN V Y SERVICIOS

TACHADURAS, NI ENMENDADURAS Y FIRMADOS EN FORMA AUTÓGRAFA POR LA PERSONA QUE TENGA

PODER LEGAL PARA ELLO.

PREGUNTA:

¿DE QUE MANERA, SI NO ES CON LA FIRMA AUTÓGRAFA, UN INGENIERO RCDD DEL FABRICANTE Y RECONOCIDO POR BICSI, (QUE NO TIENE PODER LEGAL EN LA EMPRESA LICITANTE). PUEDE AVALAR UNA PROPUESTA?

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA LA PROPUESTA ADMINISTRATIVA. TÉCNICA Y ECONÓMICA, DEBERÁN SER ELABORADAS EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE, SIN TACHADURAS, NI ENMENDADURAS Y FIRMADOS EN FORMA AUTÓGRAFA POR LA PERSONA QUE TENGA PODER LEGAL PARA ELLO.

LAS 2 SOLICITUDES PUEDEN Y DEBEN SER CUBIERTAS POR EL LICITANTE SIN NINGÚN TIPO DE CONFUSIÓN O MEZCLA DE ALCANCES.

NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y 161 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCISO A, PAGINA 20 DEL ANEXO TÉCNICO

> NOTA: EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR, EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA FOLLETERÍA COMPLETA EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS.

PREGUNTA:

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INFORMAR SI BASTARÁ CON PRESENTAR PARA ESTE NUMERAL Y TODOS LOS INCISOS DONDE SOLICITAN EL MISMO REQUISITO, EL PRESENTAR UN FOLLETO QUE SE OBTIENE DE INTERNET Y/O CUALQUIER OTRO MEDIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO REQUISITO, YA QUE SE CONSIDERA QUE UN FOLLETO ORIGINAL Y UN FOLLETO BAJADO DE UNA PAGINA DE INTERNET, NO INCIDE DIRECTAMENTE EN LA PROPUESTA A PRESENTAR.

EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR. EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA FOLLETERÍA COMPLETA EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS.

0. Ciudad de Méxicot

RESPUESTAS A LA PREGUNTAS ADICIONALES DEL PARTICIPANTE "SEGURITECH PRIVADA S.A. DE C.V.": -----

PREGUNTA RESPUESTA NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ES LA ÚNICA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E. CUENTA CON LA TRAYECTORIA DE LA FO. NO ANEXO TÉCNICO, PÁGINAS 44 Y 45, BACK BONE DE SE TIENE OTRO DOCUMENTO. FIBRA ÓPTICA, INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. **PREGUNTA** LA CONVOCANTE INCLUYE EN EL CUERPO DEL DOCUMENTO, UNA IMAGEN QUE, ASUMIMOS, CONTIENE LA TRAYECTORIA PARA PLANTA EXTERNA DE LA FIBRA ÓPTICA EXISTENTE. DEBIDO A QUE LA IMAGEN NO ES CLARA Y SE INDICA QUE PODEMOS CONSIDERARLA PARA LA ELABORACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROPORCIONE UN ARCHIVO DONDE SEA POSIBLE VISUALIZAR CORRECTAMENTE DICHA oflio Robelo Ko. 3 /Col. Del Parque, Alcaldia Venusti

arranza, C. P



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Ý CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	TRAYECTORIA	
2	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 46, "SERVICIO PARA INTERCONECTAR CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA", ESPECIFICACIONES, NO. 7	EL LICITANTE DEBERÁ REALIZAR UN ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA F.O. PARA DETERMINAR SU ESTADO Y USO EN SU PROPUESTA TÉCNICA. LA F.O. TIENE UN AÑO DE INSTALACIÓN.
	PREGUNTA SE INDICA QUE "LA FIBRA ÓPTICA CON LA QUE SERÁN ENTREGADOS LOS SERVICIOS DEBE SER PROPIEDAD DEL LICITANTE, POR NINGÚN MOTIVO PODRÁ SER RENTADA O PROVISTA POR UN TERCERO, TENER EN CUENTA LA FO QUE SE TIENE ACTUALMENTE INSTALADA EN LA CENTRAL DE ABASTOS Y SI ES NECESARIO EL LICITANTE DEBERÁ SUMINISTRAR EL TENDIDO DE LA F.O." 1 . SE PIDE A LA CONVOCANTE QUE BRINDE MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL DE LA F.O. ACTUAL. 2 . SE PIDE A LA CONVOCANTE INDIQUE EL TIEMPO QUE TIENE INSTALADO SU SISTEMA DE F.O. CON LA INTENCIÓN DE ASEGURAR QUE LOS SISTEMAS A INTEGRAR NO TENDRÁN DIFICULTADES EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS DERIVADOS DEL CICLO DE VIDA ÚTIL DE LA F.O.	
3	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL G. ANEXO TÉCNICO, PÁGINAS 48 Y 49, PÁRRAFO ÚLTIMO Y PRIMERO RESPECTIVAMENTE. PREGUNTA SE INDICA QUE PARA TENER CONECTIVIDAD ENTRE C5, C2 ORIENTE Y CEDA SERÁ EMPLEADO EL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA DE LA CONVOCANTE MISMO QUE TOCA LAS ESTACIONES DEL METRO GUERRERO, CUAUHUTÉMOC, TACUBAYA, CENTRO MÉDICO, CHABACANO, JAMAICA, PUEBLA Y MARTÍN CARRERA; ASÍ MISMO EL DOCUMENTO INDICA QUE C2 CEDA SE CONECTARÁ A LA ESTACIÓN DEL METRO PUEBLA, COMO PRIMERA PROPUESTA MEDIANTE UN PAR DE FIBRAS DEL ANILLO. CONFORME A LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE, EN CASO DE NO EXISTIR VIABILIDAD PARA CONEXIÓN EN EL METRO PUEBLA, PODREMOS CONSIDERAR LA CONEXIÓN CON OTRA ESTACIÓN DEL METRO, DONDE SE PROPORCIONARÁ TAMBIÉN UN PAR DE FIBRAS DE DICHO ANILLO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EN CASO DE NO EXISTIR VIVILIDAD PARA CONEXIÓN A METRO PUEBLA, EN EL ANEXO TÉCNICO SE INDICA QUE LA CONEXIÓN SE PUEDE REALIZAR A METRO JAMAICA Y A METRO CHABACANO COMO CONEXIÓN REDUNDANTE.
4	NUMERAL CAPÍTULO 5, SUBNUMERAL 5.2.4, BASES, PÁGINA 15. PROPUESTA ECONÓMICA.	LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ ELABORARSE CONFORME A LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA EN LA SECCIÓN II DEL ANEXO



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

MATERIALES, ABI

PREGUNTA
DE ACUERDO CON LAS BASES, LA CONVOCANTE
SOLICITA LOS PRECIOS UNITARIOS POR
COMPONENTES Y BIENES QUE CONFORMAN LA
SOLUCIÓN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
FACILITAR, PROPORCIONE MÁS INFORMACIÓN
SOBRE EL DETALLE PARA CADA COMPONENTE Y
SUBSISTEMA A FIN DE QUE LAS OFERTAS
PRESENTADAS CUBRAN LOS MISMOS

TÉCNICO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. LA COTIZACIÓN DEBERÁ SEPARARSE POR HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN SUS COSTOS.

8

5 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL K, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 52, ESTACIÓN BASE.

REQUERIMIENTOS.

RESPUESTA: EL LICITANTE DEBERÁ
CONSIDERAR EN SUS PROPUESTAS DE
SOLUCIÓN INCLUSO SI TIENE QUE PROPONER
MÁS DE UN EQUIPO DEPENDIENDO DE LAS
BANDAS SOLICITADAS (EQUIPO POR
FRECUENCIA).

PREGUNTA
POSTERIOR A UN ANÁLISIS DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN BASE, SE
IDENTIFICA QUE ÉSTAS CORRESPONDEN A LA
ESTACIÓN BASE DE LA MARCA HUAWEI, MODELO

LA BANDA A USAR DE MANERA DEFINITIVA SERÁ DE CONOCIMIENTO DEL LICITANTE GANADOR, SIN EMBARGO PARA LAS PROPUESTAS LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR TODAS LAS BANDAS SOLICITADAS.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ASÍ MISMO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ADMITA PROPUESTAS CON ESTACIONES BASE QUE OPEREN CON ALGUNA DE LAS BANDAS **MENCIONADAS** LAS CARACTERÍSTICAS, ASÍ COMO SE PERMITA QUE MANEJE CUANDO MENOS UN TIPO MODULACIÓN DE LOS SOLICITADOS.

6 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL K, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 52, ESTACIÓN BASE. SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE.

PREGUNTA

PARA LA ESTACIÓN BASE RELACIONADO CON LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN QUE SOLICITAN PARÁMETROS DE -50° A +55° C; SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE ESTACIONES BASE QUE OPEREN DE -40° A +55°C, CONSIDERANDO QUE EN LA CDMX NO SE PRESENTAN TEMPERATURAS TAN BAJAS.

NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL K, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 53, TERMINALES.

EL LICITANTE PODRÁ PROPONER UN EQUIPO IGUAL O SUPERIOR EN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE CUMPLA CON EL REQUERIMIENTO.

PREGUNTA

POSTERIOR A UN ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TERMINALES DE RADIO, OBSERVAMOS CORRESPONDEN A UNA TERMINAL DE LA MARCA HUAWEI, MODELO EP 821: DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ASÍ MISMO SE SOLICITA A

44

Cecilio Robello 76.3, Col. Del Parque, Alcaldía Venustrano Garranza, C. P. 1500, Ciudad de México.

A

- 1

The



Cecilio Robelo

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIARES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

CONVOCANTE ADMITA PROPUESTAS CON TERMINALES DE RADIO QUE OPEREN CON ALGUNA BANDAS MENCIONADAS EN LAS CARACTERÍSTICAS ADEMÁS DE QUE EN EL MERCADO ES LA ÚNICA TERMINAL QUE CUENTA CON PROTECCIÓN IP68 POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE TERMINALES CON PROTECCIÓN IP67 PARA GARANTIZAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA. ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, EL NUMERO 8 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL K, DE VOCES SIMULTANEAS NO DEBE SER ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 54. EL NÚCLEO. INFERIOR A 1024. PREGUNTA SE MENCIONA QUE EL NÚMERO DE MÁXIMO DE VOCES SIMULTANEAS NO ES INFERIOR A 1024. ENTENDEMOS ENTONCES QUE ACTUALMENTE TIENEN CONVERSACIONES SIMULTANEAS DE MÁS DE 1024 A LA VEZ, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ES CORRECTA LA APRECIACIÓN. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL K. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 53, TERMINALES. **PREGUNTA** EN EL NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL E. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 44, INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SE MENCIONA QUE CEDA CUENTA CON EQUIPOS OPERANDO EN LAS FRECUENCIAS DE LA SSC, DEBEMOS DE ENTENDER QUE LOS EQUIPOS A PROPONER DEBERÁN OPERAR DE MANERA TRANSPARENTE EN ESA MISMA BANDA DE FRECUENCIAS (380-400 MHZ) ASIGNADA EN EL CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN FRECUENCIAS DE LA IFETEL PARA USO EXCLUSIVO SEGURIDAD PUBLICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 10 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y EL VMS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL A, INSTALADO EN C5 ES SATHI DE LA EMPRESA ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 14, SISTEMA DE GESTIÓN THALES DE VIDEO VMS PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA MARCA DEL VMS QUE ESTA INSTALADO EN EL C5 CDMX 11 NO SE INCLUYE PREGUNTA EN EL TEXTO. LOS RADIOS QUE SOLICITAN OPERAN EN UNA BANDA DE QUE NO ES DE MISIÓN CRÍTICA ES DECIR QUE NO OPERA BAJO LOS ESTÁNDARES DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR OTRO LADO TAMBIÉN SE PIDE QUE INTERACTUE CON LA RED DE QUÉ TIENEN DE TIPO TETRA Y ESO NO ES COMPATIBLE

, Col. Del Parque, Alcaldía Venustiano

5960, Ciudad



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIVDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇIÓN Y FINANZAS VACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIZATO Y SERVICIOS

SE DEBEN SOLICITAR QUE SE ABRAN LOS CRITERIOS PARA QUE SEAN COMPATIBLES CON LOS RADIOS DE MISIÓN CRÍTICA QUE YA SE MANEJAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO O BIEN EN LA BANDA DE OPERACIÓN FEDERAL

QUE PERMITAN OFRECER SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA LTE CON CARACTERÍSTICAS QUE CUMPLAN LAS MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO Y NO SEA DIRIGIDA A UNA MARCA

12 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA18, FILA 23.

PREGUNTA

SE REQUIERE PRESENTAR EN VIVO LA SEÑAL DE VIDEO PROVENIENTE DE CUALQUIERA DE LAS CÁMARAS QUE EL LICITANTE INSTALARÁ EN CEDA TANTO EN C2 ORIENTE COMO EN C5 CDMX. ASÍ MISMO EN EL PRESENTE ACTO SE ESPECIFICÓ QUE ESTOS FLUJOS DE VIDEO DEBERÁN INTEGRARSE AL VMS DEL QUE DISPONE ACTUALMENTE LA CONVOCANTE. DADO QUE ESTE VMS DE LA CONVOCANTE ES UN SISTEMA INDEPENDIENTE A LA SOLUCIÓN REQUERIDA, PROPONEMOS QUE LA INTEGRACIÓN DE LAS SEÑALES DE VIDEO PROVENIENTES DE CEDA SEA GESTIONADA Y REALIZADA POR PARTE DE LA MISMA CONVOCANTE, QUEDANDO ÚNICAMENTE EN EL ALCANCE LA PROPUESTA DEL LICITANTE LA ENTREGA EN PUNTA O SITIO DEL FLUJO DE VIDEO. TANTO PARA C2 ORIENTE COMO PARA C5 CDMX. OTRA OPCIÓN PARA LAS VISUALIZACIONES REQUERIDAS, ES COLOCAR UNA ESTACIÓN DE TRABAJO TANTO EN C2 ORIENTE COMO EN C5 CDMX QUE OPEREN COMO CLIENTES DEL VMS DE C2 CEDA Y QUE, MEDIANTE LA CONFIGURACIÓN DE PRIVILEGIOS DE LOS USUARIOS DE C2 ORIENTE Y C5 CDMX, LES PERMITA SUS OPERADORES LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS (CONFIGURACIONES, EXTRACCIONES DE CLIPS DE VIDEO, MANIPULACIÓN DE PTZ, ETC), QUEDANDO LIBRE DE AJUSTARSE A LOS CRITERIOS OPERATIVOS Y DE COLABORACIÓN DE LA CONVOCANTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PRONUNCIE AL

SE SOLICITA QUE EL LICITANTE CONSIDERE EN SU PROPUESTA LA INTEGRACIÓN DEL FLUJO DE VIDEO DE LAS CÁMARAS DE C2 CEDA EN EL VMS CON EL QUE CUENTE C5, CON EL FIN DE QUE OPERATIVAMENTE SEA VIABLE EL SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS INCIDENTES.

13 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA18, FILA 23.

RESPECTO DE AMBAS PROPUESTAS.

PREGUNTA ...

ASÍ MISMO LA CONVOCANTE REQUIERE LA VISUALIZACIÓN DE 100 CÁMARAS ADSCRITAS A C2 ORIENTE EN EL VMS DE C2 CEDA; ENTENDEMOS

NO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA PROPUESTA DE LOS LICITANTES EL ASEGURAR EL FLUJO DE VIDEO EN C2 CEDA.

Cecilio Robely Ny 3, Col. Del Parque, Alcaldía Ven suano Carranza, J. P. 15960, Ciudas de México.

Men



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMÚNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

A

2

		CF 2	
	QUE SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE LAS GESTIONES Y CONFIGURACIONES NECESARIAS PARA ENTREGAR AL LICITANTE GANADOR EL FLUJO DE VIDEO EN CEDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
14	NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL D. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 39, FILA 13 VIDEO WALL. PREGUNTA LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LAS PANTALLAS QUE INTEGRARÁN EL ARREGLO MATRICIAL PARA CONFORMACIÓN DEL VIDEO WALL CUMPLAN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0°C A 40°C; SIN EMBARGO Y EN ATENCIÓN A QUE LA SALA DE MONITOREO DEBE TENER TEMPERATURAS APTAS PARA LA ESTADÍA DEL PERSONAL DE C2 CEDA (OPERADORES, DESPACHADORES, MONITORISTAS, SUPERVISORES), SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ADMITA PANTALLAS CUYA TEMPERATURA DE OPERACIÓN SER DE 5°C A 40°C.	EL LICITANTE PODRÀ PROPONER PANTALLAS QUE OPEREN EN EL RANGO DE +-5°C A MÁXIMO 40°C DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN.	7
15	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE, QUE CONSIDERE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33, 34 Y 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE A LA LETRA DICE: **ARTÍCULO 33 LAS BASES QUE EMITAN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES PARA LAS LICITACIONES PÚBLICAS, CONTENDRÁN LOS MISMOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES **ARTÍCULO 34 TANTO EN LICITACIONES NACIONALES COMO INTERNACIONALES, LOS REQUISITOS Y CONDICIONES QUE CONTENGAN LAS BASES DE LICITACIÓN, DEBERÁN SER LOS MISMOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES Y SIN EXCEPCIÓN ALGUNA TODOS LOS DEBEN CUMPLIR EN IGUALDAD DE CONDICIONES. **ARTÍCULO 36 TODO INTERESADO QUE CUBRA EL COSTO DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, TENDRÁ DERECHO A PRESENTAR SU PROPUESTA. LA CONVOCANTE NO PODRÁ EXIGIR REQUISITOS ADICIONALES A LOS	EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SE ATIENDE DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LA CIRCULAR UNO 2015, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ASÍ MISMO TODAS LAS DUDAS O ACLARACIONES QUE TENGAN LOS PARTICIPANTES, SERÁN ATENDIDAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.	

48

BASES;

CONVOCANTE

LAS

ΕN

PROPORCIONARÁ A TODOS LOS INTERESADOS IGUAL ACCESO A LA

ESTABLECIDOS

ASIMISMO,

Cecilio Rober NA 3, Col. Del Parque, Alcadia Venustino Casranza, C. P 5960, Ciudad de Mexico.



CENTRO DE COMANDO CONTROL. CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIO

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA LICITACIÓN, A FIN DE EVITAR CON ELLO, FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE.

ARTÍCULO 134. LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE QUE DISPONGAN LA FEDERACIÓN. LOS ESTADOS, LOS MUNICIPIOS, EL DISTRITO FEDERAL Y LOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS ÓRGANOS SUS **DEMARCACIONES** TERRITORIALES, SE **ADMINISTRARÁN** CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÉN DESTINADOS.

LO ANTERIOR, OBEDECE A QUE EXISTEN DIVERSOS REQUISITOS QUE LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y QUE CARECEN DE SUSTENTO TÉCNICO Y JURÍDICO, COMO LA PREGUNTA 98 QUE SE ESTABLECE EN MI ESCRITO DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019, RECIBIDO POR ESA CONVOCANTE.

NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL K, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 52 Y 53, ESTACIÓN BASE.

PREGUNTA:

16

SE HACE NOTAR QUE REFERENTE QUE LAS ESPECIFICACIONES QUE LIMITAN LA LIBRE COMPETENCIA PUES NO SE APEGAN A LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA ESTACIÓN BASE SE REQUIERE QUE ÉSTA SOPORTE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES BANDAS: LTE-TDD 400 MHZ, 1.4 GHZ, 1.8 GHZ, 2.3 GHZ Y LTE-FDD 800 MHZ.

PARA EVITAR AMBIGÜEDAD, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR ¿CUÁLES "CLASES DE BANDA" (BAND CLASS) DEFINIDAS POR EL 3GPP PARA LTE A LA QUE SE REFIERE LA ESPECIFICACIÓN?

SE INFORMA A LA CONVOCANTE QUE ACTUALMENTE NO EXISTEN "CLASES DE BANDA" DEFINIDAS POR 3GPP PARA LTE-TDD CERCANAS A LOS 400 MHZ; Y POR OTRO LADO, HAY MÚLTIPLES "CLASES DE BANDA" CERCANAS A LOS 1.8 GHZ, 2.3 GHZ Y 800 MHZ, RAZÓN POR LA CUAL SE DEBE ESPECIFICAR EXACTAMENTE CUAL "CLASE DE BANDA" O RANGO ESPECÍFICO DE FRECUENCIAS SE ESTÁ SOLICITANDO.

EL LICITANTE DEBE PROPONER LAS CLASES DE BANDA QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE BANDAS DE FRECUENCIA.

EL LICITANTE PROPONDRÁ LAS CLASES DE BANDA QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES.

NO SE EXIGEN SOLUCIONES PROPIETARIAS, DEBEN PRESENTAR SOLUCIONES CON LA COMPATIBILIDAD SOLICITADA.

EL LICITANTE PUEDE INCLUSO PROPONER MÁS DE UN EQUIPO, INCLUSO UN EQUIPO POR FRECUENCIA Y EN SU MOMENTO, EN LA IMPLEMENTACIÓN LA CONVOCANTE DEFINIRÁ LA FRECUENCIA

5

49

Cecilio Robelo 70. 3, Col Al Parque, Alcaldía Venustiano Carranza. C. 15960, Ciudad de México.



17

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA OUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ASÍ MISMO, CUALOQUER SOLUCIÓN QUE UTILICE BANDAS DE FRECUENCIA NO DEFINIDAS POR LOS ESTÁNDARES 3GPP, ES CONSIDERADA UNA SOLUCIÓN PROPIETARIA, NO COMPATIBLE CON EQUIPOS 3GPP ESTÁNDAR, LO CUAL LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA.

NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL K, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 53, TERMINALES DE RADIO COMUNICACIÓN MULTIMEDIA.

PREGUNTA:

SE HACE NOTAR QUE REFERENTE QUE LAS ESPECIFICACIONES QUE LIMITAN LA LIBRE COMPETENCIA PUES NO SE APEGAN A LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 100 TERMINALES DE RADIO, SE PIDE QUE ÉSTAS SOPORTEN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES BANDAS: TDD 400 MHZ, 1.8 GHZ, 2.3 GHZ. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PARA EVITAR AMBIGÜEDAD, ACLARE ¿CUÁLES "CLASES DE BANDA" (BAND CLASS) DEFINIDAS POR EL 3GPP PARA LTE SON A LAS QUE SE REFIERE LA ESPECIFICACIÓN?

TAMBIÉN, SE INFORMA A LA CONVOCANTE QUE ACTUALMENTE NO EXISTEN "CLASES DE BANDA" DEFINIDAS POR 3GPP PARA LTE-TDD CERCANAS A LOS 400 MHZ; Y POR OTRO LADO, HAY MÚLTIPLES "CLASES DE BANDA" CERCANAS A LOS 1.8 GHZ, 2.3 GHZ, RAZÓN POR LA CUAL SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE EXACTAMENTE ¿CUAL "CLASE DE BANDA" O RANGO ESPECÍFICO DE FRECUENCIAS SE ESTÁ SOLICITANDO?

ASÍ MISMOS, CUALQUIER SOLUCIÓN QUE UTILICE BANDAS DE FRECUENCIA NO DEFINIDAS POR LOS ESTÁNDARES 3GPP, ES CONSIDERADA UNA SOLUCIÓN PROPIETARIA, NO COMPATIBLE CON EQUIPOS 3GPP ESTÁNDAR, LO CUAL LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA Y VA EN CONTRA DE LAS ECONOMÍAS DE ESCALA OFRECIDAS POR LA TECNOLOGÍA LTE.

POR OTRO LADO, EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LAS TERMINALES DE RADIO SE REQUIERE QUE ÉSTAS SOPORTEN LA FUNCIÓN

RESPUESTA: EL LICITANTE DEBE PROPONER LAS CLASES DE BANDA QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE BANDAS DE FRECUENCIA. EL LICITANTE PROPONDRÁ LAS CLASES DE BANDA QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES. NO SE EXIGEN SOLUCIONES PROPIETARIAS, DEBEN PRESENTAR SOLUCIONES CON LA COMPATIBILIDAD SOLICITADA. EL LICITANTE PUEDE INCLUSO PROPONER MÁS DE UN EQUIPO, INCLUSO UN EQUIPO POR FRECUENCIA Y EN SU MOMENTO, EN LA IMPLEMENTACIÓN LA CONVOCANTE DEFINIRÁ LA FRECUENCIA

50

Cecilio Robello Vo. 3 Col. Del Parque, Alcaldia Venusiano Carranza, C. P. 15950, Ciudad de México.

OBJERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, ODMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

DMO DIGITAL (OPERACIÓN DE MODO DIRECTO) EN 380-470 MHZ. ACTUALMENTE NO EXISTEN "CLASES DE BANDA" DEFINIDAS POR 3GPP PARA LTE EN EL RANGO 380-470 MHZ POR LO QUE CUALQUIER SOLUCIÓN QUE UTILICE BANDAS DE FRECUENCIA NO DEFINIDAS POR LOS ESTÁNDARES 3GPP O IMPLEMENTE SU PROPIA VERSIÓN DEL MODO DIRECTO, ES CONSIDERADA UNA SOLUCIÓN PROPIETARIA, NO COMPATIBLE CON EQUIPOS 3GPP ESTANDAR, LO CUAL LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA Y VA EN CONTRA DE LAS ECONOMÍAS DE ESCALA OFRECIDAS POR LA TECNOLOGÍA LTE.

18 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL K. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 53, TERMINALES DE RADIO COMUNICACIÓN MULTIMEDIA.

PREGUNTA:

FINALMENTE, Y CON EL PROPÓSITO ESCLARECER EL REQUERIMIENTO DE BANDAS DE OPERACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME ¿CUÁL ES EL RANGO ESPECÍFICO DE FRECUENCIAS ASIGNADO POR EL IFT PARA EL PRESENTE PROYECTO?

ASÍ MISMO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE SI ¿SERÁ REQUERIMIENTO QUE ESTAS TERMINALES ESTÉN HOMOLOGADAS ANTE EL IFT TAL Y COMO SE REQUIERE EN LA NOM-084-SCT1-2002.

NOTA:

Cecilia R

ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y EJECUCIÓN DE OBRA Y CONFORME AL ARTÍCULO 90. DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN DONDE SE CONSIDERA QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, LOS TITULARES DE DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES, SERÁN LOS RESPONSABLES EN LA ADOPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, LEGALIDAD, EFICIENCIA, SUSTENTABILIDAD, HONRADEZ Y DE LA UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS; ASUMIMOS QUE LA CONVOCANTE REALIZÓ EL

LOS RANGOS DE 821-824 / 866-869 MHZ SON LOS ATRIBUIDOS A LAS BANDAS EN USO.

SI ES NECESARIO QUE ESTÉ HOMOLOGADA ANTE EL IFT Y COMO SE REQUIERE EN LA NOM-084-SCT1-2002.

No. 3 , Col. Del Parque, Alcalda Venustiza . P. 15960, Ciudad de México.

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAJ DE MEXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECLESOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ESTUDIO DE MERCADO RESPECTIVO PARA DEFINIR EL ALCANCE DEL REQUERIMIENTO QUE NOS OCUPA Y CONSTATÓ QUE AL MENOS 3 MARCAS EXISTENTES EN EL MERCADO CUMPLEN CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE FABRICANTES Y MODELOS DE DISPOSITIVOS CON LOS **MENCIONADOS** REQUISITOS CON LA INTENCIÓN DE SER CONSIDERADOS COMO POSIBLE SOLUCIÓN DE NUESTRAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

19 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALB, ANEXO TÉCNICO, PÁGINAS 15 A LA 21, TERMINALES DE RADIO COMUNICACIÓN MULTIMEDIA.

PREGUNTA:

Cecilio Ro

EN EL PUNTO 18 DE LA PÁGINA 17, LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL VMS DEBE PROPORCIONAR LA OPCIÓN DE MÓDULOS PROPIOS PATENTADOS PARA VIDEO ANALÍTICA Y NO SOLO DAR OPCIÓN DE MÓDULO DE ANALÍTICOS DE TERCEROS. EVALUANDO LAS DIFERENTES SOLUCIONES DEL MERCADO QUE CUENTAN CON CAPACIDADES PARA RECONOCIMIENTO FACIAL Y DETECCIÓN DE PLACAS, SE DETECTA QUE SOLO UN CUENTA FABRICANTE CON EL MÓDULO PATENTADO Y QUE, ADEMÁS, CUENTE CON EL CONTROLADOR PARA VIDEO WALL NATIVO EN EL VMS.

CONFORME A LO ANTERIOR, SE CONCLUYE QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS APUNTAN A LA SOLUCIÓN SECUROS DEL FABRICANTE ISS CON LOS MÓDULOS SECUROS VIDEO WALL, SECUROS AUTO Y SECUROSFACE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

EN ESTE SENTIDO, EN LA NOTA (SEGUNDA) QUE SE ENCUENTRA AL PIE DE LA TABLA EN LA PÁGINA 20, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA DE INTEGRADOR Y/O PROVEEDOR CERTIFICADO POR LA MARCA DEL FABRICANTE MEDIANTE LA CUAL GARANTICE QUE LA MARCA PROPORCIONARÁ TODO EL SOPORTE Y RESPALDO TÉCNICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN

NO ES CORRECTA, EXISTEN MUCHAS SOLUCIONES PARA LAS FUNCIONALIDADES SOLICITADAS, ASIMISMO EN ESE SENTIDO, SE SOLICITA LA CARTA DEL INTEGRADOR Y/O PROVEEDOR, TENIENDO EN CUENTA QUE NO EXISTA UNA SOLA SOLUCIÓN QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO, PERO QUE SI PUEDA REALIZAR LA INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE QUE SE REQUIERA, SIEMPRE TENIENDO EN

CUENTA EL RESPALDO DE LOS FABRICANTES.

iudad de México Venustiar



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CUIDAD DE MEXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

EL APARATADO DEL ANEXO TÉCNICO. **ESTO** PODRÍA DAR LUGAR A NO PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TODA VEZ QUE UN SOLO FABRICANTE TENDRÍA EL CONTROL DEL PROCESO AL SER SU SOLUCIÓN LA ÚNICA EN EL MERCADO QUE SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE.



20 NUMERAL 6 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERALL. ANEXO TÉCNICO, PÁGINAS 57 Y 58, 1) CÁMARA FIJA IP 4K.

EN LA PREGUNTA 34, 82 Y 85 SE ABRIERON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MARCAS RECONOCIDAS Y DE LICITANTES EN EL MERCADO.

PREGUNTA:

SE REALIZO EL ANALISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE PARA ESTE DISPOSITIVO (CÁMARA FIJA IP 4K); EL HALLAZGO INDICA QUE ALGUNOS MODELOS DE LAS MARCAS MÁS RECONOCIDAS DEL MERCADO CUMPLEN ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCESO PERO QUE NO EL TOTAL DE LAS MISMAS. ASÍ MISMO, SE ENCONTRÓ QUE EXISTE SÓLO UNA CÁMARA QUE CUMPLE CON EL TOTAL DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE POR LO CUAL ESTÀ DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO Y CON ELLO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MARCAS RECONOCIDAS Y DE LICITANTES EN EL MERCADO. SOLICITAMOS ABRAN LAS ESPECIFICACIONES PARA PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA.

21 REPLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA 23 DE SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.

> ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI LOS ANALÍTICOS A ENTREGAR Y QUE QUEDARAN **OPERATIVAMENTE ACTIVOS** PARA LAS FUNCIONALIDADES REQUERIDAS SERAN LOS EMBEBIDOS EN EL VMS O BIEN LO QUE CONTENGA DE FORMA NATIVA LA CÁMARA?

EN VMS. DEBERÁN **EJECUTARSE** LOS ANALÍTICOS RECONOCIMIENTO FACIAL Y RECONOCIMIENTO DE PLACAS.

LOS ANALÍTICOS FORMARAN PARTE DE LA SOLUCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VMS, ASÍ MISMO EL CONTROL DE LOS ANALÍTICOS DE LAS CÁMARAS DEBERÁ ESTAR EN VMS COMO MENCIONA EN EL APARTADO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DEL VIDEO CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO EN EL NUMERAL 17 PAG. 17

NIVEL EQUIPAMIENTO (CÁMARA) ESPECIFICADO EN CÁMARAS DEBERÁ SER FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO MISMO.

REITERA QUE LOS DOS ANALÍTICOS QUE DEBEN ESTAR ENBEBIDOS

REPLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA 27 DE SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.

Cecilio Robelo No.

Del Parque, Alcald Venusti

urranza, C. P



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUYAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇÃON Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIZATO Y SERVICIOS

	ENTENDEMOS QUE LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA EN ESTA FILA O NUMERAL 2.3 SE REFIERE ÚNICAMENTE A VISUALIZACIÓN Y PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE UNA EXTENSIÓN DEL VMS DEL C2 ORIENTE, ADEMÁS SE EXTIENDE QUE SERÁ LA CONVOCANTE LA ENCARGADA DE GESTIONAR O PROPORCIONAR ESTA ÚLTIMA EXTENSIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EN EL VMS SERÁ EL DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y EL DE RECOCIMIENTO FACIAL.
23	REPLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA 71 DE SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. NUMERAL 6, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL B, ANEXO TÉCNICO, PÁG. 29 (PRECISIÓN PÁG. 30) TABLA PERFIL. OPERADOR DE DESPACHO PUNTO (PRECISIÓN) SE REQUIERE QUE LA PLATAFORMA PERMITA REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS, LAS OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR ¿CUÁL SERÁ EL MECANISMO POR EL CUAL SE REALIZARA EL REGISTRO?	EL MECANISMO PARA EL REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS QUEDA ABIERTO A LA PROPUESTA DE LOS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDA GUARDAR Y CONSULTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL APARTADO DESCRITO.
24	REPLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA 91 DE SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. NUMERAL 6, SUBNUMERAL C, ANEXO TÉCNICO, PÁG. 39 EN ESTE SUBNUMERAL LA CONVOCANTE NO SOLICITA NINGÚN TIPO DE DOCUMENTACIÓN ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR DE QUE MANERA SE VALIDARÁ EL CUMPLIMIENTO, A NIVEL ESPECIFICACIONES Y FUNCIONALIDADES DE UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE FOLIO ÚNICO INCLUYENDO SU INTEGRACIÓN CON LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES EN TIEMPO REAL? ¿CUÁL ES EL ENTREGABLE ESPERADO, ES DECIR, FICHA TÉCNICA, DESCRIPTIVO ETC.? LA PREGUNTA SE PLANTEA TODA VEZ QUE NO EXISTEN PARÁMETROS, NUMÉRICOS MEDIBLES Y ACOTADOS A CUMPLIR QUE FORMEN PARTE DEL REQUERIMIENTO.	LA DEFINICIÓN, DISEÑO Y PROPUESTA DE ESTE PUNTO DEBERÁ ESTAR INCLUIDO EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE. DEBIDO A QUE ES UNA SOLUCIÓN ABIERTA, SE EVALUARÁ A PARTIR DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE, DONDE SE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y QUE EXISTA UNA INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS.
25	REPLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA 136 DE SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. LA CONVOCANTE CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS DE BASE DE DATOS QUE GENERARÁ LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INCIDENTES?	LA CONVOCANTE NO CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS DE BASE DE DATOS QUE GENERARÁ LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INCIDENTES, ES DECISIÓN DEL LICITANTE DE ACUERDO A SU PROPUESTA TÉCNICA.
26	REPLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA 146 DE SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. VISITA A CAMPO: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA LPR (LECTURA DE PLACAS) Y Y RECONOCIMIENTO FACIAL EN LOS	EL RECONOCIMIENTO FÁCIL DEBE IMPLEMENTARSE EN 50 CÁMARAS IP FIJAS, LA LECTURA DE PLACAS LPR EN 27 CÁMARAS. EN LA PÁGINA 64 SE DETALLA QUE EL LICITANTE DEBERÁ CONTEMPLAR LA

1. Col. Del Parque, Alcaldia Venustili Cecilio Robelo X. Ciudad de México.

IMPLEMENTACIÓN DE 27 CÁMARAS

PLACAS) Y Y RECONOCIMIENTO FACIAL EN LOS

DE



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇÃON Y FINANZAS

COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES DEBERÁ SER ESTANDARIZADA PARA TODOS LOS ACCESOS, RESPECTIVAMENTE ¿ES DECIR DEBERÁ IMPLEMENTARSE RECONOCIMIENTO FACIAL EN TODOS LOS ACCESOS PEATONALES Y LECTURA DE PLACAS EN TODOS LOS ACCESOS VEHICULARES? ¿EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, PODRÁ SER LA CONVOCANTE ESPECÍFICA RESPECTO A LAS VOLUMETRÍAS QUE DEBEMOS ESTIMAR?

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE PLACAS (LPR) PREVISTOS PARA SER COLOCADOS EN LAS ENTRADAS VEHICULARES (LLAMADOS MUROS) DE LA CENTRAL DE ABASTO. SIENDO SEÑALADA LA DISTRIBUCIÓN DE UBICACIÓN DE LOS LPR EN ESA PÁGINA.

EN LA PÁGINA 62 DEL ANEXO TÉCNICO, SE UNA ENCUENTRA **TABLA** CON DISTRIBUCIÓN **PROPUESTA** PARA IMPLEMENTACIÓN POR TIPO DE CAMARA, EN DONDE SE SEÑALA LA UBICACIÓN POR ZONA DEL TIPO DE CÁMARA QUE SERÁ COLOCADO. ESTÁ EXPLÍCITA LA UBICACIÓN Y TIPO DE CAMARAS EN LA COLUMNA DE RECONOCIMIENTO FACIAL (RF) Y EN LA COLUMNA LPR

27 ANEXO TÉCNICO. PUNTO 2.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS. CON RESPECTO A LOS DOCUMENTOS "MODELO DE CARTA DEL FABRICANTE", LA CARTA J) CARTA DE FABRICANTE PROVEEDOR O INTEGRADOR CERTIFICADO. LA MAYORÍA DE LOS PROVEEDORES EN TEMAS DE AÍRE ACONDICIONADO, EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO MAYOR; NO VENDEN DE MANERA DIRECTA, ELLOS TIENE A SUS DISTRIBUIDORES, POR LO QUE LA PREGUNTA EN ESTE TEMA ES: SE PUEDEN PRESENTAR CARTAS DE DISTRIBUIDORES, DANDO

EL SOPORTE REQUERIDO?

ESTÁ PERMITIDO

INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECNOLOGIES MÉXICO, S.A. DE C.V.", RECIBIDAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO: -----

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA	
1	DEBIDO AL GRADO DE COMPLEJIDAD Y A LA DIVERSIDAD DE EQUIPAMIENTO PARA EL CUAL SE VAN A OFERTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS OBJETOS DE ESTA LICITACIÓN Y CON LA FINALIDAD DE PODER HACER OFERTAS COMPETITIVAS Y QUE BENEFICIEN AL C5 DE LA CDMX, SOLICITAMOS ATENTAMENTE QUE SE PERMITA LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA EN ESTA LICITACIÓN MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y DE TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS DIFERENTES EMPRESAS INVOLUCRADAS EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA	

55

Carvanza, C. B 3 . Col. Del Parque, Alcaldia Venustilin 5960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇION Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

CON EL FIN DE QUE ESTE PROCESO
LICITATORIO CONSERVE SU
NATURALEZA DE ABIERTO Y
COMPLETA OPERATIVIDAD, SE
SUGIERE QUE LA CONVOCANTE
CONSIDERE UNA CARTA EXPEDIDA
POR LOS FABRICANTES DE LAS
SOLUCIONES INVOLUCRADAS,
DIRIGIDA AL C5, EN DONDE LOS
FABRICANTES NO PONDRÁN
CONDICIONES RESPECTO DE LA
PROCEDENCIA DE LAS CÁMARAS U
OTRO HARDWARE, AHORA O EN EL
FUTURO

LA SUGERENCIA SERÁ ANALIZADA.

NUMERAL: 2 SUBNUMERAL: (B) AŅEXO TÉCNICO, SECCIÓN II

ANEXO TECNICO, SECCION PÁGINA: 12 REFERENCIA:

REFERENCIA: ALCANCE DEL PROYECTO, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON 620 CÁMARAS IP EN LAS DIFERENTES ZONAS

PREGUNTA:

EN DONDE DESCRIBE EN SE TÉRMINOS GENERALES EL SISTEMA Y QUE VIENE DE ACUERDO A LA PUBLICACIÓN "PRESENTACIÓN PLAN ANUAL 2019 C5" (15-01-2019)HTTPS://WWW.C5.CDMX.GOB.MX/STOR AGE/APP/MEDIA/PLAN%20ANUAL%20C 5%202019.PDF EN DONDE ENCONTRAMOS QUE SE MENCIONAN 50 CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL, Y QUE COINCIDE CON LA PRESENTE LICITACIÓN, SIN EMBARGO, EN EL DOCUMENTO ANEXO TÉCNICO A LAS PRESENTES BASES, NO VIENEN LAS REFERENCIAS NECESARIAS PARA ESTE RECONOCIMIENTO FACIAL, NI LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **DIMENSIONAR** ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO TRANSMISIÓN EN LA CONSIDERADA, TAMPOCO SE MENCIONA EL TAMAÑO DE LA LISTA NEGRA, SI EXISTE O NO, NI EL PROCEDIMIENTO DE **OPERACIÓN** CUANDO SE IDENTIFIQUE A ALGUIEN EN DICHA LISTA NEGRA, TAMBIÉN SE SOLICITA SE ACLARE EL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA Y SUS ALCANCES TANTO OPERATIVOS,

LAS REFERENCIAS NECESARIAS PARA EL RECONOCIMIENTO FACIAL ESTÁN EN FUNCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE, POR ESO NO SE INCLUYEN. LAS NECESIDADES DE TRANSMISIÓN DE DATOS SERÁN DEFINIDAS POR EL LICITANTE DE ACUERDO CON LA SOLUCIÓN QUE PROPONGA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA DIMENSIONAR EL ALMACENAMIENTO ESTÁN EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE.

EL TAMAÑO DE LA LISTA NEGRA ES DE 100,000 REGISTROS APROXIMADAMENTE Y ES ADMINISTRADA POR EL C5, DICHO DATO NO ES RELEVANTE, DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE SE REALIZARÁ UNA INTEGRACIÓN Y CONSULTA DE INFORMACIÓN CON LA BASE DE DATOS. A NIVEL OPERACIONAL, SU FUNCIONAMIENTO ESTÁ DESCRITO EN EL APARTADO. B, PAG. 29, DONDE SE DESCRIBEN LOS PERFILES DE USUARIOS.

56



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	COMO DE INTEGRACIÓN AL CAD, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR ESTOS PUNTOS?	
4	NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: A ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 16 REFERENCIA: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DEL VIDEO CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO	DEBERÁ GENERAR UN FOLIO DE FORMA AUTOMÁTICA, PRELLENANDO LOS DATOS RELACIONADOS CON EL BOTON DE EMERGENCIA.
	PREGUNTA: ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA ALARMA GENERADA POR LOS BOTONES DE EMERGENCIA DEBE DE GENERAR UN FOLIO DE FORMA AUTOMÁTICA, O SOLO UN MARCADOR EN LA GRABACIÓN DEL VIDEO?	
5	NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: A ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 16 REFERENCIA: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DEL VIDEO CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, EL FOLIO DE SEGUIMIENTO DEBERÁ ESTAR EN LA PLATAFORMA DEL CAD
	EN REFERENCIA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SI ES EL CASO DE GENERAR UN EVENTO Y ENVIAR ESA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICAMENTE AL CAD PARA LA GENERACIÓN DEL FOLIO DE FORMA AUTOMÁTICA, SUPONEMOS QUE EL VMS, SOLO RECIBIRÁ EL PULSO DEL BOTÓN DE EMERGENCIA Y HARÁ QUE LA PTZ GIRE EN DIRECCIÓN AL BOTÓN, Y EL FOLIO SE LLEVARÁ EN LA PLATAFORMA DEL CAD PARA SU SEGUIMIENTO O CIERRE DE FOLIO.	
	PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN O PODRÍA ACLARAR ESTA FUNCIONALIDAD?	SV)

6/ NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: A SE DEBERÁ ENVIAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE MICIDENTES LOS DATOS QUE SE TIENEN CON RESPECTO A LA CÁMARA, ES DECIR, ENVIAR LA

5

Cecili/ Rybelo No. 3 , Col. Del Parque, Algaldía Venustiano Carranga C. P. 13(60), Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CRUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇÃON Y FINANZAS

ON DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 16, NUMERAL 9 DE LA TABLA.

UBICACIÓN DE LA CÁMARA, EL ORIGEN DEL INCIDENTE, EL ID DE LA CÁMARA, ETC.

REFERENCIA:

TRAVÉS DE UNA CÁMARA REPRESENTADA EN EL SISTEMA DE CARTOGRAFÍA, EL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO, VMS, SERA CAPAZ DE **ENVIAR** INFORMACIÓN NECESARIA PARA QUE SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES LEVANTE FOLIO EL CORRESPONDIENTE.

PREGUNTA: ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE SE REFIERE CON "ENVIAR LA INFORMACIÓN" Y A QUE TIPO DE

INFORMACIÓN SE REFIERE? NUMERAL: 6

SUBNUMERAL: A ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 16, NUMERAL 10 DE LA TABLA.

REFERENCIA: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DEL VIDEO CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO

PREGUNTA: ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA ACTUACIÓN DEL VMS ES SOLO DE GENERAR EL EVENTO PARA EL FOLIO Y SERÁ EL NOC QUIEN SE ENCARGUE DE DARLE SEGUIMIENTO AL FOLIO?

NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: A ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 17, NUMERAL 12 DE LA TABLA, PÁRRAFO 1.

> REFERENCIA: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DEL VIDEO CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO

PREGUNTA: ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LO QUE SE REFIERE, ES QUE SI LA CÁMARA ESTÁ

LOS EVENTOS QUE SE GENERARÁN A PARTIR DE LAS ALARMAS DE LAS CÁMARAS, ÚNICAMENTE SERÁN VISIBLES Y SE ADMINISTRARÁN DESDE LA PLATAFORMA DE VMS PARA SU SEGUIMIENTO.

ES CORRECTA.

Mo. 3 , Col. Del Parque, Alcaldía Venustian Carranya, C. P. 15960, Studad de México. Cecilio Robelo



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, SOMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA TUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMENTO Y SERVICIOS

OPTIMIZADA PARA APROVECHAR SU COMPRESIÓN ASÍ COMO SU FLUJO DE VIDEO, Y DE ESTA FORMA SE TRANSMITE EL VIDEO "ORIGINAL" DE LA CÁMARA, Y SERÁ DE LA MISMA MANERA, SE RECIBIRÁ Y SE ALMACENARÁ, SIN QUE SE ALTERE EL VIDEO "ORIGINAL", ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: A ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 17, NUMERAL 12 DE LA TABLA, PÁRRAFO 3.

ES CORRECTO.

INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DEL VIDEO CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO PREGUNTA:

REFERENCIA: SUMINISTRO.

LY EN CONSECUENCIA DE LA PREGUNTA ANTERIOR, SI CONSIDERAMOS QUE EL VMS, SOLO RECIBIRÁ EL VIDEO Y LO ALMACENARÁ SIN MODIFICARLO, SE PUEDE CONSIDERAR QUE ESTA FUNCIONALIDAD QUE SE SOLICITA CORRESPONDE MÁS AL TEMA DE HARDWARE DE ALMACENAMIENTO, QUE AL VMS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

10 NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: A ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 18, NUMERAL 23 DE LA TABLA, PÁRRAFO 1,3.

> REFERENCIA: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DEL VIDEO CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO

> PREGUNTA: ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR LA FUNCIONALIDAD ENUNCIADA? ¿ES DECIR, LO QUE SE PRETENDE ES QUE EL OPERADOR EN C5 Y C2, EN SU PANTALLA DE VMS, PUEDA VER LAS CÁMARAS DE CEDA Y TAMBIÉN LAS 100 DE C2 ORIENTE?

LO QUE SE SOLICITA EN EL APARTADO ES QUE C5 Y C2 ORIENTE PUEDAN VISUALIZAR EL FLUJO DE VÍDEO DE TODAS LAS CÁMARAS DE C2 CEDA (620 CÁMARAS) DESDE EL VMS ACTUAL Y QUE AL CONTRARIO, C2 CEDA PUEDA VER DESDE EL PROPUESTO. VMS 100 CÁMARAS CORRESPONDEN A C2 ORIENTE.

PARA CADA UNO DE LOS CENTROS (C2 ORIENTE,

NUMERAL: 6

Col. Del Parque, Alcaldia Venucia no Cecilio Robelo 🔀

CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDADA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUBNUMERAL: A ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 18, NUMERAL 23 DE LA TABLA, PÁRRAFO 1.3.

C5 Y C2 CEDA) SE REQUIERE QUE POR LO MENOS EXISTAN 5 POSICIONES QUE PUEDAN ESTAR RECIBIENDO LA SEÑAL, YA SEA DE C2 CEDA A C5/C2 ORIENTE O VICEVERSA.

PREGUNTA:

¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR EN CUANTAS ESTACIONES DE TRABAJO PRETENDE QUE SE VEAN LAS CÁMARAS DE CEDA Ó EN SU DEFECTO Y CON FINALIDAD DE SER PRECISOS EN EL REQUERIMIENTO, EL MÍNIMO DE CÁMARAS POR ESTACIÓN DE TRABAJO Y CUANTAS ESTACIONES DE TRABAJO?

REFERENCIA: SUMINISTRO. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE

LA GESTIÓN DEL VIDEO CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO

12 NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: A ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II

PÁGINA: 18, NUMERAL 23 DE LA TABLA,

PÁRRAFO 2

REFERENCIA: SUMINISTRO. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DEL VIDEO CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO

PREGUNTA:

¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR Y QUE SE INDIQUE MARCA DE LAS 100 CÁMARAS, MODELO, FIRMWARE DE LAS CÁMARAS EXISTENTES, ASÍ COMO SE CONFIRME SI ESTAS CAMARAS CUMPLEN CON EL DOBLE STREAMING, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE VISUALIZACIÓN Y EL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO?

PO	ARCA	ODELO	ERS_OZ DE	
			D	
			FIRMWAREV.216	
CÁMARA TIPO DO	SABSDZG	S N C - C 7 4 7 8 N M	V 2 1 6	
TIPO	G	7 8 N M		
DO				

M

M

60

3 . Col. Del Parque, Alcaldía Venustian Cecilio Robe). Ciudad de México.

CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA TIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTEC MINITO Y SERVICIOS GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 0 CÁM PHLUO ES40E36 7 Α R 8 A 2 P 0 U 8 N 4 T A 0 1 D 5 E 2 P 8 OSTECAM SAMSU 1 N P 2 AR 0 5 3 0 1 A N G 4 T 0 0 2 1 8 E P 0 D 0 M 0 ĆÁ SA 1 N M M P 0 SU A 1 R 5 3 2 1 1 N A G 6 T 0 H 5 Ρ 1 0 2 M D 0 M 0 Ç S S 1 A M NP ò M 61 Del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C. P. 13 60, Ciudad de México. lio Robelo No.

CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMONICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MEXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN YFINANZAS N DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AR S 1 A N 6 G 320RH 5 T 4 P 0 2 D 0 M 0 1 R CAMAR PHLCO ES40E36 7 8 A 2 P 0 2 N U 8 N 4 A 0 1 D . 5 2 8 E P 8 0 ST E C Á M ES40E36 1 E 1700 7 AR 8 A 2 0 Р 5 8 U N 4 N T A 0 1 D 5 2 8 E P 8 0 S 62 15960, Ciudad de México. Col. Del Parque, Alculdia Ve Cecilio Robelo

GOBIERNO DE LA

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMPNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTOS SERVICIOS

		E C A B L C O E 3 6 - 2 N A P U N T A D E P O S T E I R	F
		C A B D 2 A B A D 2 A B A D 2 A B A D 2 A B A D 2 A B A D 2 A B A D 2 A B A D A B A D A B A B A D A B A B A B	
13	NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: A ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II	EL ESTATUS DE LA CÁMARA "OCUPADA" ES CUANDO UN DESPACHADOR ESTÁ HACIENDO USO DE ELLA O LA TIENE EN SU PANEL DE	

PÁGINA: 19, NUMERAL 29 DE LA TABLA.

REFERENCIA: EL SISTEMA DEBERÁ INDICAR EL CÁMARAS.

EL ESTATUS DE LA CÁMARA "RESERVADA" ES CUANDO EL DESPACHADOR ESTÁ HACIENDO USO DE ELLA Y ESTÁ REALIZANDO MOVIMIENTOS

Cecilio Robelo No. 3 , Col. Del Parque, AlcaNia Venusti



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ESTATUS DE LA CÁMARA (POR SOBRE LA MISMA, ES DECIR, ESTA OCUPANDO EL EJEMPLO, SI ESTÁ OCUPADA, PTZ. RESERVADA, PERDIDA DE VIDEO, ETC.). PREGUNTA: ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR Y CON EL FIN DE ENTENDER LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA, CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE OCUPADA Y RESERVADA? NUMERAL: 6 DEBERÁ ENTREGAR COMO MÍNIMO INFORMACIÓN QUE SE COMENTA EN EL ANEXO, SUBNUMERAL: A ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II LICITANTE PUEDE PROPONER PÁGINA: 21. FUNCIONALIDADES EXTRAS SIN QUE ESTÁS AMERITEN UNA CALIFICACIÓN DIFERENTE. REFERENCIA: RESPECTO AL MÓDULO LPR: PREGUNTA: ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE EL SOFTWARE ADEMÁS DE IDENTIFICAR LA PLACA ENTREGUE INFORMACIÓN ADICIONAL COMO, TIPO DE VEHÍCULO, LUGAR DE EXPEDICIÓN DE LA PLACA, INFORMACIÓN DE NO CIRCULA DERIVADA DEL COLOR DEL ENGOMADO? 15 EL LICITANTE PUEDE PROPONER NUMERAL: 6 FUNCIONALIDADES EXTRAS A LAS SOLICITADAS SUBNUMERAL: A EN EL ANEXO TÉCNICO, SIN QUE ESTÁS ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II AMERITEN UNA CALIFICACIÓN DIFERENTE PAGINA: 21. REFERENCIA: RESPECTO AL MÓDULO LPR: PREGUNTA: ¿LA CONVOCANTE HA CONSIDERADO QUE RESULTADO ES EL ESPERADO EN TÉRMINOS DE EFICIENCIA EN EL MÓDULO DE LPR, CUENTA CON UNA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO QUE CONTENGA: CANTIDAD DE PLACAS LEÍDAS, CANTIDAD DE ERRORES ENCONTRADOS, CONTRA LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS QUE PASAN ENFRENTE DE LA CÁMARA, ¿CUÁL ES EL PORCENTAJE MÍNIMO ACEPTABLE DE CUMPLIMIENTO, 90% 95% DE DÍA. CUANTO DE NOCHE? 16 NUMERAL: 6 SI, DICHA SOLICITUD SE ENCUENTRA EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES DE USUARIO EN SUBNUMERAL: A

64

EL APARTADO B. PAG. 33

Cecilio Robelo Xo Col. Del Parque, Alcaldia Venustiano Ciudad de México.

ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II

PÁGINA: 21,



C5

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

REFERENCIA: RESPECTO AL MÓDULO LPR:

PREGUNTA:
¿LA CONVOCANTE HA CONSIDERADO
EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE
EVENTO CUANDO SE LOCALICE UNA
PLACA DE VEHÍCULO EN LISTA NEGRA
Y SE ENVÍE DICHO EVENTO AL CAD
PARA QUE SE GENERE
AUTOMÁTICAMENTE UN FOLIO DE

SEGUIMIENTO?

17 NUMERAL: 6
SUBNUMERAL: A

ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II

PÁGINA: 21,

REFERENCIA: *
RESPECTO AL MÓDULO LPR:

PREGUNTA: ¿LA CONVOCANTE HA CONSIDERADO EN ARAS DE UN MAYOR APROVECHAMIENTO DE LA SOLUCIÓN REQUERIDA, QUE LA SOLUCIÓN LPR, TENGA UNA CAPACIDAD ILIMITADA DE REGISTROS TANTO EN LISTA BLANCA COMO EN LISTA NEGRA, LA CONVOCANTE ACEPTARIA PROPUESTA?

EL LICITANTE PUEDE PROPONER FUNCIONALIDADES EXTRAS A LAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO, SIN QUE ESTÁS AMERITEN UNA CALIFICACIÓN DIFERENTE

18 NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: L

ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II

PÁGINA: 57

REFERENCIA: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 620 CÁMARAS IP

PREGUNTA:
DONDE SE DESCRIBEN LAS
CANTIDADES Y LOS TIPOS DE
CÁMARAS, CONSIDERAMOS Q

CÁMARAS, CONSIDERAMOS QUE FALTARON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS SIGUIENTES CÁMARAS: FALTA NO. 3, CÁMARA IP LECTORA DE PLACAS, FALTA NO. 6, CÁMARA IP FIJAS CON RECONOCIMIENTO FACIAL, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE ESTOS TIPOS DE CÁMARAS.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS SOLICITADAS SON LAS MISMAS QUE LAS DE LAS CÁMARAS FIJAS MÁS LA FUNCIONALIDAD DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y LECTORA DE PLACAS.

19 NUMERAL: 6

SOLO RECONOCIMIENTO FACIAL.

65

Cecilio Robelo No. / Col Del Parque, Algaldia Venusti

rranza, C. P. 5960, Ciudad de México.

Mo



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTICIMIENTO Y SERVICIOS

SUBNUMERAL: L

ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II

PÁGINA: 57

REFERENCIA: TABLA INICIAL/ SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 620

CÁMARAS IP.

PREGUNTA:

EN EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ALGUNA DE LAS CAMARAS FALTANTES DESCRITAS EN LA PREGUNTA ANTERIOR, NO SE NECESITAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBIDO A QUE SE REPETIRÁ ALGUNA DE LAS QUE SI APARECEN, Y ESTA SE DEBA DE CONSIDERAR A UTILIZARSE TAMBIÉN PARA EL ANALÍTICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SI LA SOLUCIÓN QUE BUSCA ES DE RECONOCIMIENTO FACIAL O DE DETECCIÓN FACIAL, YA QUE NO SE ENCONTRÓ EN EL ANEXO TÉCNICO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. INFORMACIÓN MÁS COMPLETA ACERCA DE FUNCIONALIDAD O USO DEL RECONOCIMIENTO FACIAL.

20 NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: L ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 62

> REFERENCIA: DISTRIBUCIÓN PROPUESTA PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN LA CENTRAL DE ABASTO (CEDA)

PREGUNTA "LA PROPORCIÓN DE CÁMARAS PARA EL PROYECTO ES DE 353 CÁMARAS FIJAS (180° DE VISIÓN); 240 PARA CÁMARAS PTZ (360° DE VISIÓN) Y 27 CÁMARAS LPR LECTORAS DE PLACAS", SOLICITAMOS SE ACLARE. YA QUE "EL ÁNGULO DE VISIÓN ES DE "180" CONTRAPONE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE CÁMARAS CONTENIDOS Y ENUNCIADOS A PARTIR DE LA PÁGINA 57, SE LE PIDE A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SI LOS ÁNGULOS A LICITAR SERÁN DE 180° O DE ACUERDO CON CADA TIPO DE CÁMARA IDENTIFICADO CON

LOS ÁNGULOS A LICITAR SON DE ACUERDO CON CADA TIPO DE CÁMARA IDENTIFICADO CON NUMERAL EN EL LISTADO DE LA PÁGINA 57.

66

Cecilio Rollo No. 3, Col. Del Parque, Alcalda Venustiano (Danza C. P. 15960) Tudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

NUMERAL EN EL LISTADO DE LA PÁGINA 57 DENOMINADO "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 620 CÁMARAS IP".

21 NUMERAL: 6

SUBNUMERAL: N

ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II

PÁGINA: 76

REFERENCIA: N. SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS NUEVOS DESPACHOS DEL NUEVO CENTRO DE CONTROL Y COMANDO C2 CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PREGUNTA:

"SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS NUEVOS DESPACHOS DEL NUEVO CENTRO DE CONTROL Y COMANDO C2 CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO" EN EL LISTADO DE ESPECIFICACIONES NUMERAL 2, APARECE "PROCESADOR ÚLTIMA GENERACIÓN INTEL CORE 18" SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACLARE QUE EL TIPO DE PROCESADOR SUGERIDO (P.E. 17 DE 8TAVA GENERACIÓN)

SI, NOS REFERIMOS A PROCESADOR I7 DE 8TAVA GENERACION.

22 NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: O ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 90

REFERENCIA:
ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO
DESIGNADO COMO CENTRO DE
COMANDO Y CONTROL DE LA
CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

PREGUNTA:

SE HABLA DE EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO, EN DONDE SE ENUNCIAN 4 CÁMARAS PTZ DE 2 MEGAPIXELES, 21 PZA DE CÁMARA TIPO H4L6GR2, 4 PZAS DE DOMO ANTIVANDÁLICO, TOTAL 29 CÁMARAS, ESTÁS DEBERÁN DE ESTAR CONSIDERADAS COMO ADICIONALES A LAS 620 CÁMARAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ¿QUEDANDO COMO CONTEO FINAL = 649 CÁMARAS (PARA ÆL TEMA DE

NO ES CORRECTO, LAS 29 CÁMARAS SERÁN PARTE DEL CIRCUITO CERRADO DEL INMUEBLE Y DEBERÁN DE ESTAR INTEGRADAS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS EMPRESARIALES QUE PROPONGA EL LICITANTE (SISTEMA DE SEGURIDAD). ESTAS CÁMARAS DEBERÁN DE TENER UN RESPALDO DE 30 DÍAS.

67

Cecilio Robelo No. /, Col. Del Parque, Alcaldia Venustrario Carranza, C. P. 15960 Ciudad de México.



C5 COOPAINAGE

Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CON DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	LICENCIAMIENTO Y ALMACENAMIENTO) SERÁN CONSIDERADAS BAJO LOS MISMOS CONCEPTOS DEL SISTEMA CEDA (60 DÍAS ALMACENAMIENTO ETC.)?	
23	NUMERAL: 6	80% DURANTE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN.
	SUBNUMERAL: O ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 97, PUNTO 8	
	REFERENCIA: PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LOS SUMINISTROS	
	PREGUNTA: "PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LOS SUMINISTROS, EN EL APARTADO "PRUEBAS DE ACEPTACIÓN" CUÁLES SON LOS MÍNIMOS ACEPTABLES, (POR EJEMPLO 90% O 95%) EN LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD, RENDIMIENTO, EFECTIVIDAD, ASERTIVIDAD DEL RESULTADO MOSTRADO A TRAVÉS DE LOS ANALÍTICOS DE VIDEO, TALES COMO LPR Y RECONOCIMIENTO FACIAL?	
24	NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: A ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 21, 22 Y 23 REFERENCIA: REFERENTE AL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DEL VIDEO CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO (A) Y AL CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO:	EL CÁLCULO DE PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ES SOBRE LA TECNOLOGÍA ELEGIDA EN LA SOLUCIÓN DEL LICITANTE.
	PREGUNTA: PORCENTAJE DE FUTURO CRECIMIENTO SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO DE ALMACENAMIENTO (*60 DÍAS COMO MÍNIMO, *EXPANSIÓN A POR LO MENOS 8 CONTROLADORAS).	
25	NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: A ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 21	LAS CÁMARAS INSTALADAS ACTUALMENTE EN CEDA NO ENTRAN EN LA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO.
	REFERENCIA	

Col. Del Parque, Alcadia Venus

Cecilio Robelo I



Cecilio R

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABAS FECIMIENTO Y SERVICIOS

1

C. P. 15960, Ciuch

INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DEL VIDEO CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO (A) Y AL CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO: PREGUNTA: NÚMERO DE CÁMARAS OPERANDO ACTUALMENTE Y CONFIGURACIÓN DE VIDEO PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y LA INTEGRACIÓN DEL MISMO SOLUCIÓN PREFERENTE PARA RESGUARDO DEL VIDEO EN REPOSITORIO (MÍNIMO 3 AÑOS). NUMERAL: 6 26 NO HAY PREGUNTA FORMULADA SUBNUMERAL: A ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 22 REFERENCIA: REFERENTE AL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA GESTIÓN DEL VIDEO CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO (A) Y AL CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO: PREGUNTA: SOLUCIÓN PREFERENTE PARA RESGUARDO DEL VIDEO EN REPOSITORIO (MÍNIMO 3 AÑOS) 27 NUMERAL: 6 LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES ES SUBNUMERAL: B ECHO CAD DE LA EMPRESA THALES. NO SE ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II TIENEN PROTOCOLOS DE INTEGRACIÓN, LA PÁGINA: 25 CONVOCANTE PODRÁ BRINDAR LOS ACCESOS Y LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA PARA REFERENCIA: PODER DESARROLLAR LA INTEGRACIÓN DE LOS REFERENTE A LA PLATAFORMA DE SISTEMAS. GESTIÓN ABIERTA QUE PERMITA RECIBIR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES EN TIEMPO REAL: PREGUNTA MARCA Y VERSIÓN CON EL CUAL OPERAN EN C5 O PROTOCOLOS PARA LA INTEGRACIÓN (MARCA Y VERSIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE *NO 5) NUMERAL: 6 SE CUENTA CON UNA PLATAFORMA ESCALABLE SUBNUMERAL: E ABIERTA ACCESIBLE A DIFERENTES ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II TECNOLOGÍAS SIEMPRE Y CUANDO GUMPLA CON PÁGINA: 42, LO ESTÁNDARES SOLICITADOS EN LA NORMA MEXICANA PARA STV , EL C5 INTEGRA EN SU beld No. 3 . Col. Del Parote, Alcaldia Venustiano



29

30

31

SOLUCIÓN:

PREGUNTA

PÁGINA: 50

INTEROPERABILIDAD Y

TRANSPARENCIA DE LA

QUE PLATAFORMA O

FUNCIONALIDAD DE LA SOLUCIÓN.

INFRAESTRUCTURA OPERA EN C5

CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SERVICIOS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO

REFERENCIA: PROYECTO Y DA CONECTIVIDAD CENTRALIZADA REFERENTE AL SUMINISTRO, DISEÑO A TODO EL UNIVERSO DE DISPOSITIVOS DE E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE UN CONCEPTUAL DE TRES CAPAS: COMUNICACIÓN COMPLETA PARA LA

CORE, DISTRIBUCIÓN Y ACCESO, PARA QUE EL C5 ALCANCE EL NIVEL DE CONECTIVIDAD A TODOS LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN LA RED PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD, GLOBAL, SE TIENE ENLACES DE 20 GBPS HACIA UN ANILLO DE F.O PROPIO.

SE CUENTA CON LA NORMA:

NORMA TÉCNICA PARA ESTANDARIZAR LAS CARACTERÍSTICAS Y DE INTEROPERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE VIDEO-VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

TOMANDO COMO BASE EL ESTÁNDAR ANSI/TIA/EIA-606 DE ADMINISTRACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES DE EDIFICIOS COMERCIALES.

NUMERAL: 6 SE DEBEN CONSIDERAR TODOS LOS SISTEMAS SUBNUMERAL: I Y/O APLICATIVOS QUE SE SOLICITAN PARA EL ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PROYECTO DE C2 CEDA

REFERENCIA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL

PREGUNTA ADEMÁS DE COM Y CAD, QUE OTROS SERVICIOS SE DEBEN INTEGRAR

ENTRE COMPLEJOS NUMERAL: 6 C5 CUENTA CON UN DATAWAREHOUSE Y UN SUBNUMERAL: I ALMACEN DE DATOS DONDE SE INTEGRA TODA ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II LA INFORMACIÓN. SE REQUIERE LA PROPUESTA PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN HACIA C5. PÁGINA: 50

REFERENCIA: INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL

PREGUNTA PLATAFORMA O INFRAESTRUCTURA OPERANDO ACTUALMENTE PARA LA INTEGRACIÓN DE DICHOS SERVICIOS.

SIEMPRE CUANDO EL CABLEADO ESTRUCTURADO, A INSTALAR EN EL EL EDIFICIO DE C2 CEDA, CUMPLA CON LAS NORMAS, NACIONALES Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES, LA CATEGORÍA MÍNIMA REQUERÍA ES 6 O SUPERIOR.

SUBNUMERAL: E ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 41

NUMERAL: 6

REFERENCIA: CABLEADO ESTRUCTURADO

PREGUNTA MENCIONA QUE ACTUALMENTE CUENTA CON LA MARCA SIEMON, SE PUEDE INSTALAR OTRA MARCA DE CABLEADO?

larrand, C. P. 15960, Ciudad de México. Cecilio Robelo Col. Del Parque, Alcaldin Venus



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇÃO Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

32 NUMERAL: 6 SE DEBE FIRMAR EL DISEÑO, SE FIRMA DURANTE SUBNUMERAL: E LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 43 REFERENCIA: CABLEADO ESTRUCTURADO **PREGUNTA** MENCIONA QUE LOS TRABAJOS DEBERAN DE ESTAR FIRMADOS Y SELLADOS POR UN RCDD DEL FABRICANTE, PUEDE SER ESTO POR MEDIO DE UNA CARTA DONDE AVALE EL DISEÑO ¿SE PUEDE FIRMAR TODO UNA VEZ QUE SE NOS ADJUDIQUE.? 33 NUMERAL: 6 SI HAY CANALES DE FIBRAS DAÑADAS Y EN LA SUBNUMERAL: E SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE SE ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II INCLUYE SU USO. EL LICITANTE PÁGINA: 46 RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN. REFERENCIA: CABLEADO ESTRUCTURADO PREGUNTA MENCIONA QUE TIENE 3 ENLACES DE FIBRA EXISTENTE, ¿EN CASO DE QUE ALGUNOS CANALES DE ESTAS FIBRAS ESTUVIERAN DAÑADOS, SE REPARARIAN Y SE COBRARIAN COMO ADICIONAL? NO YA QUE ACTUALMENTE NO 34 NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: G TIENEN PLANOS DE CONEXIÓN DE C2 CEDA A C2 ORIENTE Y C5. EL LICITANTE ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 48 DEBERA PROPONER COMO SE REALIZARÁ LA CONEXIÓN ENTRE LOS SITIOS MENCIONADOS. REFERENCIA: DISEÑO. DIMENSIONAMIENTO, SUMINISTRO Y 2- LA F.O. PUEDE SER AÉREA SIEMPRE Y CONFIGURACIÓN DE LA RED DE CUANDO CUMPLA CON LA NORMA DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CENTRO TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DE COMANDO Y CONTROL DE LA F.O. CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD EL LICITANTE PUEDE PROPONER LA F.O. DE MÉXICO; EL CENTRO DE ENCOFRADA, TOMANDO EN CUENTA QUE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, SU PROPUESTA TÉCNICA DEBE CUMPLIR COMUNICACIONES Y CONTACTO CON LAS NORMAS DE TENDIDO Y CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CABLEADO DE F.O. "C5" Y EL CENTRO DE COMANDO Y SI HABRÁ **HORARIOS** Y COMUNICARÁN CONTROL C2 ORIENTE A LA **EMPRESA** GANADORA, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS DIVERSAS ÁREAS QUE COMPONEN **PREGUNTA** MENCIONA ENLAZAR EL CENTRO DE LA CEDA. COMANDO, CONTROL DE CENTRAL DE

DEBERÁ

COMPUT. CENTRO EN EL CASO DEL CABLEADO EXTERIOR,

EL HORARIO SERÁ ABIERTO, PERO

AJUSTARSE

ABASTOS, CENTRO DE COMANDO,

CONTROL, COMUNICACIONES



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CADAD DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ORDINACION DE RECORSOS MATERIALES, AB

CIUDADANOS E LA CDMX C5, CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 ORIENTE. NOS DARÁN PLANOS PARA REVISAR ESTAS TRAYECTORIAS?, ¿SE PUEDE PROPONER F.O ÁREA PARA EL CABLEADO A LAS NAVES? ¿SE PUEDE PONER F.O ENCOFRADA?, ¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE F.O?

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN, LA CUALES SERÁN CÓMUNICADAS A LA EMPRESA GANADORA.

EN EL CASO DEL CABLEADO INTERIOR, LOS HORARIOS CORRESPONDERÁN A LA DINÁMICA OPERATIVA Y COMERCIAL DE LAS DIFERENTES NAVES E INSTALACIONES.

COMO LINEAMIENTO BÁSICO SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES HORARIOS:

ÁREA DE FRUTAS Y LEGUMBRES: 14:00 A 0:00 HORAS.

- ÁREA DE ABARROTES: 14:00 A 4:00 HORAS.
- ÁREA DE PERNOCTA: 6:00 A 18:00 HORAS.
- ÁREAS DE SUBASTA: 6:00 A 18:00 HORAS.
- ÁREA DE FLORES Y HORTALIZAS: 8:00 A 22:00 HORAS.
- MUROS. 24 HORAS, CON CIERRES PARCIALES DE CARRILES, DE ACUERDO A EL FLUJO VEHICULAR.
- ÁREA DE BODEGAS DE TRANSFERENCIA Y ENVASES VACIOS: 6:00 A 18:00 HORAS.
- ÁREA DE AVES Y CÁRNICOS:
 6:00 A 18:00 HORAS.

7

ÁREA DE OFICINAS: 24 HORAS.

35 NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: G ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 48

REFERENCIA: DISEÑO,
DIMENSIONAMIENTO, SUMINISTRO Y
CONFIGURACIÓN DE LA RED DE
COMUNICACIÓN ENTRE EL CENTRO
DE COMANDO Y CONTROL DE LA
CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; EL CENTRO DE
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
"C5" Y EL CENTRO DE COMANDO Y
CONTROL C2 ORIENTE

PREGUNTA
MENCIONA ENLAZAR C2 ORIENTE C5 Y
C2 CEDA POR MEDIO DE FIBRAS DEL
METRO, ¿TENDREMOS ACCESOS

LA CONVOCANTE SOLICITA LOS ACCESOS A LAS INSTALACIONES DEL METRO. LOS HORARIOS NO SON ABIERTOS. NO SE LE PAGA A PERSONAL DEL METRO. SE PROPORCIONARÁN PLANOS EN CASO DE REQUERIRSE. LAS CONDICIONES DE LA FIBRA DEL METRO SON RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE. NO SON ARRENDADAS, SON RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE.

Cecilio Robelo No. B., Col. Del Parque, Alcaldía Vende liago Carranza, C. P. 7596. Ciud de México



Cecilio Robelo No 3. Col

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

5

ABIERTOS EN LAS INSTALACIONES DEL METRO, HORARIOS ABIERTOS? ¿NO SE LE PAGARÁ AL PERSONAL DEL METRO? ¿NOS DARÁN PLANOS DE ESTO? ¿NOS GARANTIZAN QUE LA FIBRA DENTRO DEL METRO ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES? ¿EN CASO DE QUE SEAN FIBRAS ARRENDADAS ESTARÁ PERSONAL DEL ARRENDATARIO PARA CORROBORAR QUE NO SE DAÑARÁ SU FIBRA? 36 NUMERAL: 6 LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR SUBNUMERAL: A ARREGLO COMO MÍNIMO, SIN EMBARGO PODRÁ ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PROPONER UN ARREGLO IGUAL O SUPERIOR EN PÁGINA: 23 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE CUMPLA CON EL REQUERIMIENTO. REFERENCIA VMS **PREGUNTA** LA GRABACIÓN DEL VIDEO PARA EL FOLIO ÚNICO NO SE ALMACENA, SI NO QUE EL ALMACENAMIENTO DE VIDEO SE HACE EN EL SERVIDOR DE VIDEO Y EL FOLIO ÚNICO LO CONSULTA Y LO TRAE PARA FORMAR EL EXPEDIENTE DEL FOLIO ÚNICO. SE PREGUNTA A LA CONVOCANTE SI ES POSIBLE QUE NO SE CONSIDERE NECESARIAMENTE EL ARREGLO DE 14 VIDEOS AL DÍA CON 40 MINUTOS APROXIMADAMENTE 37 NUMERAL: 6 EXISTE EN CEDA, LA INCLUSIÓN DE ESTE CONECTOR LÓGICO DE INTEGRACIÓN ES SUBNUMERAL: B ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II OPCIONAL, POR ELLO NO SE INCLUYE EN LAS PÁGINA: 26 BASES. REFERENCIA PLATAFORMA DE GESTIÓN ABIERTA QUE PERMITA RECIBIR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES EN TIEMPO REAL. CONECTADO AL ES PARA LA RESPUESTA INMEDIATA **PREGUNTA** ¿SE PIDE INCLUIR UN CONECTOR AL MÓDULO DE PANELES DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, ESTE PANEL YA EXISTE EN CEDA? ¿POR QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO EN LAS BASES? 38 NUMERAL: 6 SE REFIERE A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SUBNUMERAL: B SERVICIO DE DIRECTORIO EN UNA ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN W DISTRIBUIDA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE

irque, Alcaldia Venusti

no Carranza, C

15960. Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO

39

40

CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MEXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

PÁGINA: 27 ENTRE SUS FUNCIONALIDADES ALMACENA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON IA REFERENCIA ORGANIZACIÓN EN UNA BASE DE DATOS PLATAFORMA DE GESTIÓN ABIERTA CENTRAL, ORGANIZADA Y ACCESIBLE, QUE PARA QUE PERMITA RECIBIR Y GESTIONAR EL PROYECTO SERVIRÁ PARA EL MANEJO Y LOS INCIDENTES EN TIEMPO REAL, CONTROL DE LOS PERFILES Y USUARIOS. CONECTADO AL ES PARA LA RESPUESTA INMEDIATA ¿A QUÉ SE REFIERE CON DIRECTORIO ACTIVO? NUMERAL: 6 LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SUBNUMERAL: B DISPOSITIVOS MÓVILES SE **ENCUENTRA** ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II DESCRITO EN EL ANEXO TECNICO EN EL PÁGINA: 28 APARTADO DE "APLICATIVO MOVIL" EN LA PÁGINA 37. REFERENCIA PLATAFORMA DE GESTIÓN ABIERTA LA INFORMACIÓN QUE SE DEBERÁ COMPARTIR QUE PERMITA RECIBIR Y GESTIONAR COMO MÍNIMA ES LA UBICACIÓN LOS INCIDENTES EN TIEMPO REAL, DISPOSITIVO, EL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONECTADO AL ES PARA LA HECHOS. RESPUESTA INMEDIATA ¿CUÁL ES EL TIPO DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y QUE TIPO DE INFORMACIÓN SE DEBERÁ COMPARTIR? NUMERAL: 6 LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SUBNUMERAL: B DISPOSITIVOS MÓVILES SE **ENCUENTRA** ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II DESCRITO EN EL ANEXO TECNICO EN EL PÁGINA: 28 APARTADO DE "APLICATIVO MOVIL" EN LA PÁGINA 37. REFERENCIA PLATAFORMA DE GESTIÓN ABIERTA LA INFORMACIÓN QUE SE DEBERÁ COMPARTIR QUE PERMITA RECIBIR Y GESTIONAR MINIMA ES LA UBICACIÓN DEL LOS INCIDENTES EN TIEMPO REAL, DISPOSITIVO, EL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONECTADO AL ES PARA LA HECHOS. RESPUESTA INMEDIATA ¿CUÁL ES EL TIPO DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y QUE TIPO DE INFORMACIÓN SE DEBERÁ COMPARTIR? NUMERAL: 6 SI, ES CORRECTO, LA FÁTIGA ELECTRÓNICA SE SUBNUMERAL: B PERSONAL, REFIERE AL UNIDADES DF ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II EMERGENCIA Y SI SE ENCUENTRAN EN PÁGINA: 29 OPERACIÓN.

POR "FATIGA ELECTRÓNICA" SE

REFERENCIA: LA PLATAFORMA CUMPLIRÁ POR LO MENOS CON LA CONFIGURACIÓN DE LOS SIGUIENTES

PERFILES:

74 Col. Del Parque, Alcaldia Venustiano Cecilio Robelo No Jarranza, C. P. Ciudad de México. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERFILES:

¿QUÉ CAMPOS SE DEBERÁN INVOLUCRAR EN LA CAPTURA DE

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIÚDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

REFIERE A LA INFORMACIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD QUE SE HAYA CARGADO EN EL SISTEMA, TAL COMO SECTOR AL QUE PERTENECE. TRIPULANTES? 41 NUMERAL: 6 FAVOR DE REFORMULAR LA PREGUNTA, DEBIDO SUBNUMERAL: B A QUE EL NUMERAL, SUBNUMERAL, PÁGINA Y ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II REFERENCIA NO CORRESPONDEN CON LA PÁGINA: 30 PREGUNTA. REFERENCIA: LA PLATAFORMA CUMPLIRA POR LO MENOS CON LA CONFIGURACIÓN DE LOS SIGUIENTES PERFILES: ¿A QUÉ SE REFIERE CON OBJETIVOS? NUMERAL: 6 42 FAVOR DE REFORMULAR LA PREGUNTA, DEBIDO SUBNUMERAL: B A QUE EL NUMERAL, SUBNUMERAL, PÁGINA Y ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II REFERENCIA NO CORRESPONDEN CON LA PÁGINA: 30 PREGUNTA. REFERENCIA: LA PLATAFORMA CUMPLIRÁ POR LO MENOS CON LA CONFIGURACIÓN DE LOS SIGUIENTES PERFILES: ¿CUÁLES SON LAS BASES DE DATOS EXTERNOS QUE TENDRÁN POSIBILIDAD DE ALIMENTARLOS? 43 NUMERAL: 6 FAVOR DE REFORMULAR LA PREGUNTA, DEBIDO SUBNUMERAL: B A QUE EL NUMERAL, SUBNUMERAL, PÁGINA Y ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II REFERENCIA NO CORRESPONDEN CON LA PÁGINA: 30 PREGUNTA. REFERENCIA: LA PLATAFORMA CUMPLIRÁ POR LO MENOS CON LA CONFIGURACIÓN DE LOS SIGUIENTES PERFILES: ES POSIBLE CONSIDERAR COMO UNA BASE DE DATOS EXTERNA UNA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN? NUMERAL: 6 FAVOR DE REFORMULAR LA PREGUNTA, DEBIDO SUBNUMERAL: B A QUE EL NUMERAL, SUBNUMERAL, PÁGINA Y ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II REFERENCIA NO CORRESPONDEN CON LA PÁGINA: 30 PREGUNTA. REFERENCIA: LA PLATAFORMA CUMPLIRÁ POR LO MENOS CON LA CONFIGURACIÓN DE LOS SIGUIENTES

75

Cecilio Aolelo No. 3 , Col. Del Parque, Alcaldia Venustiano arragza, C. P. 3960, Ciudad de México



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMPUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	OBJETOS INVOLUCRADOS?		
44	NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: B ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 30 REFERENCIA: LA PLATAFORMA CUMPLIRÁ POR LO MENOS CON LA CONFIGURACIÓN DE LOS SIGUIENTES PERFILES: ¿A CUÁLES BASES DE DATOS	FAVOR DE REFORMULAR LA PREGUNTA, DEBIDO A QUE EL NUMERAL, SUBNUMERAL, PÁGINA Y REFERENCIA NO CORRESPONDEN CON LA PREGUNTA.	4
	LOCALES SE REFIERE?		
45	NUMERAL: 2 SUBNUMERAL: K ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN I PÁGINA: 9	SE CONSERVA LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL. EN CASO DE SER MANUALES SOLAMENTE SE DEBERÁ PRESENTAR Y TRADUCIR LA SECCIÓN REFERENTE A LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN LA SOLUCIÓN.	
	REFERENCIA: 2.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS. INCISO K) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO. EL LICITANTE DEBERÁ COMPROBAR LA VERACIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OFERTADOS, POR MEDIO DE CATÁLOGOS, BROCHURES, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SEÑALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE CARÁCTER OBLIGATORIO, EN CADA CATÁLOGO O BROCHURES.	EN EL CASO DE FOLLETOS, DÍPTICOS, TRÍPTICOS O PEQUEÑOS BROCHOURES LA PRESENTACIÓN Y TRADUCCIÓN DEBERÁ SER COMPLETA.	
	PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI CON RESALTAR EL TEXTO A COLOR ES MÁS QUE SUFICIENTE		
46	NUMERAL: 5 SUBNUMERAL: PÁRRAFO 3 ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 14	LA MATRÍZ DE RESPONSABILIDADES DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO DEL PLAN DEL PROYECTO, EN LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO. SE ENTREGA DENTRO DE LA PROPUESTA.	
R	REFERENCIA PÁG. 14 5. CONDICIONES. DICE: EL LICITANTE ENTREGARÁ UNA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES CON EL ESQUEMA DE ESCALAMIENTO PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE ESTÉN RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE SERVICIOS Y BIENES-DE ESTA		V

76 e. Alcaldia Venustiano Carran

ol, Del Parqu

P. 15960, Ciudad de México.

ecilio Robelo No.

CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GOBIERNO DE LA NUDAD DE MÉXICO LICITACIÓN. **PREGUNTA** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI MATRIZ DE RESPONSABILIDADES SE DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LA PROPUESTA. 47 NUMERAL: 5 ESTA PREGUNTA ES REPETICIÓN SUBNUMERAL: PÁRRAFO 3 ANTERIOR, DUPLICADA. ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN I PÁGINA: 14 REFERENCIA EL LICITANTE ENTREGARÁ UNA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES CON EL ESQUEMA DE ESCALAMIENTO PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE ESTÉN RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE SERVICIOS Y BIENES DE ESTA LICITACIÓN. PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI MATRIZ DE RESPONSABILIDADES SE DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LA PROPUESTA. 48 NUMERAL: 6 LA BANDA DE FRECUENCIA QUE SE REQUIERE SUBNUMERAL: INCISO K PARA OPERAR EN TETRA ES DE 480 MHZ. ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 14 REFERENCIA PÁG. 53. INCISO K. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN QUE INTEGRE ALARMAS, TELEFONÍA. RADIOCOMUNICACIÓN OPERATIVA. COMUNICACIÓN POR FRECUENCIAS DE RADIO (TETRA, 4G). CONSIDERA EL SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE 100 TERMINALES DE RADIO COMUNICACIÓN MULTIMEDIA ESTACIÓN BASE RESPECTO A LAS 100 TERMINALES DE RADIO COMUNICACIÓN MULTIMEDIA, LA LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES

Cecilio Robelo N. S. Col. Del Parque, Alcaldía Venustiano Carrano C. P. 15960. Ciudad de México.

CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN CUMPLIR: LA TERMINAL DEBE SOPORTAR AL MENOS ALGUNA DE LAS SIGUIENTES BANDAS DE



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DA MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN X FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

			220
	FRECUENCIA DE REDES PRIVADAS QUE TRABAJAN EN BANDAS DE TOO 400MHZ / 1.8 GHZ / 2.3GHZ Y ()		5
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR LA BANDA DE FRECUENCIA SE QUIERE OPERAR.		
49	NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: O ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 88	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, YA SE CUENTA CON SISTEMA DE BOMBEO Y SE TIENE QUE VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO.	
	REFERENCIA SISTEMA DE BOMBEO.		
	PREGUNTA SISTEMA DE BOMBEO. ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO REQUIERE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO. EN CASO CONTRARIO POR FAVOR DEFINIR LOS ALCANCES DE ESTE APARTADO.		
50	NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: 0 ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 88	VERSIÓN EBI 410.2	
	REFERENCIA SISTEMA DE BOMBEO/ SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO CEDA C2. LOS DISPOSITIVOS DE CAMPO RELACIONADOS CON CADA UNO DE DICHOS SISTEMAS, SE DEBEN ENCONTRAR INTEGRADOS A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA INTEGRADOR DE EDIFICIOS EMPRESARIALES, EN SU VERSIÓN MÁS ACTUAL Y COMPATIBLE CON LAS YA INSTALADAS EN LAS INSTALACIONES DEL CONVOCANTE.		
	PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR MARCA, MODELO Y VERSIÓN DE SU ACTUAL PLATAFORMA INTEGRADOR DE EDIFICIOS EMPRESARIALES.		
5	NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: K ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 51	1- ES UN MODELO DE LA CATALYST DE LA FAMILIA 6509. 2- 46 PUERTOS DISPONIBLES DE LOS CUALES EL LICITANTE PODRÁ HACER	ı
7	REFERENCIA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN QUE INTEGRE	USO DE 4 PUERTOS COMO MÍNIMO DEPENDIENDO DE SU PROPUESTA.	4

. Col. Del Parque, Alcaldin Venustiano Ca Cecilio Robeloy

C. P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

7	ALARMAS, TELEFONÍA, RADIOCOMUNICACIÓN OPERATIVA, COMUNICACIÓN POR FRECUENCIAS DE RADIO (TETRA, 4G). CONSIDERA EL SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE 100 TERMINALES DE RADIO COMUNICACIÓN MULTIMEDIA	POR F.O. MONOMODO A UNA VELOCIDAD DE 10GB.
	PREGUNTA ¿QUE MODELO DE EQUIPO DEL CONVOCANTE RECIBE LA ACOMETIDA QUE VIENE DEL C2-CEDA PARA PERMITIR LA CONEXIÓN AL ANILLO DE FIBRA? ¿CON CUANTOS PUERTOS FÍSICOS CONTAMOS DE DICHO EQUIPO PARA REALIZAR LA INTERCONECTIVIDAD AL ANILLO? ¿QUE VELOCIDAD Y TIPO DE CONEXIÓN FÍSICA DISPONIBLES PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DE C2-CEDA?	
52	The state of the s	1- LA CONVOCANTE CUENTA CON MÍNIMO 10GB.
53		SI ES CORRECTO Y PODRÁN PROPONER E INSTALAR LO NECESARIO PARA EL DESPLIEGUE DE LA SEÑAL DE ACUERDO A LO SUGERIDO POR PARTE DEL LICITANTE.

Cecilio Robol N. 3 . Col. Del Parque, Alcalda Venusiana Caranza. C. P. 1556. Ciudad de Mic

PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	LAS CARACTERÍSTICAS DEL VIDEOWALL, LA RESOLUCIÓN POR PANEL DEBERÁ SER FULLHD (1080 X 1920) PERMITIENDO EN SU INTERFAZ GRÁFICA DE VIDEO UNA RESOLUCIÓN 4K A 60HZ?	
54	NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: D ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II: PÁGINA: 41	LA ALIMENTACIÓN DEBERÁ VENIR DESDE LOS TABLEROS DE ENERGÍA REGULADA.
	REFERENCIA: SE HACE MENCIÓN EN LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN QUE EL CABLEADO DE ENERGÍA Y VIDEO DEL VIDEOWALL DEBERÁ REALIZARSE DESDE EL RACK CORRESPONDIENTE.	
	PREGUNTA: ¿ES CORRECTO INTERPRETAR QUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL VIDEOWALL DEBERÁ REALIZARSE DESDE EL RACK (FUENTES EXTERNAS Y RACKEABLES) HASTA DONDE ESTÉ UBICADO EL VIDEOWALL?	
55	NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: K ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II PÁGINA: 51 REFERENCIA: REQUERIMIENTOS GENERALES LA SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE DEBERÁ SER CAPAZ DE RESOLVER LA COMUNICACIÓN MULTIMEDIA SOLICITADA PARA LA COMUNICACIÓN DEL MANDO DEL C2 CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE POR SU FUNCIÓN SERÁ UN SISTEMA CRÍTICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL C2.	SI, SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE ABASTOS.
	PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE EL C2 DE CENTRAL DE ABASTOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRAL DE ABASTOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ESTO CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA COBERTURA DE LAS TERMINALES DENTRO DEL C2 DE CENTRAL DE ABASTOS	
56 D	NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: K ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II	1- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA TECNOLOGÍA TETRA NO SOPORTA LA FUNÇIONALIDAD DE VIDEO.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMPNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDADO MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

PÁGINA: 51 Y 52

REFERENCIA: REQUERIMIENTOS GENERALES EL LICITANTE DEBERÁ PROPONER LA SOLUCIÓN COMPLETA PARA LA INTERCONEXIÓN E INTEROPERABILIDAD PERMITIENDO A LOS USUARIOS DE LTE COMUNICARSE CON LOS USUARIOS DE LA RADIO TRONCAL TERRESTRE (TETRA), EL LICITANTE DEBE GARANTIZAR UN ALTO NIVEL DE INTEROPERABILIDAD. CONSTRUYENDO UN SISTEMA DE COMUNICACIONES UNIFICADO CON

PREGUNTA:

DE TODO EL SISTEMA.

SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA COMUNICACIÓN POR VIDEO EXCLUYE A LAS TERMINALES TETRA YA QUE ESTÁ TECNOLOGÍA (TETRA) NO SOPORTA ESA FUNCIONALIDAD.

SERVICIO DE VOZ Y VIDEO DENTRO

ENTENDEMOS QUE LA RED PÚBLICA SE REFIERE A LA PSTN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

NUMERAL: 2 SUBNUMERAL: 2.2 / G ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN I

> REFERENCIA: EXPERIENCIA DEL LICITANTE.

PREGUNTA

PÁGINA: 7

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA COMPROBAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE Y NO LIMITAR PARTICIPACIÓN DE ÉSTE, PERMITA TAMBIÉN LA PRESENTACIÓN CONTRATOS SUSCRITOS CON LA INICIATIVA PRIVADA EN LOS CUALES SE HAYAN EJECUTADO PROYECTOS IGUALES O SIMILARES PARA ALGÚN GOBIERNO ESTATAL LOCAL. 0 (SUBCONTRATOS PARA **EJECUTAR** PROYECTOS DE GOBIERNO).

PARA COMPROBAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, SE REQUIERE QUE SE PRESENTE AL MENOS UN (1) UN CONTRATO FIRMADO POR LA LICITANTE CON UN GOBIERNO ESTATAL, LOCAL O FEDERAL DE PROYECTOS IGUALES O SIMILARES AL PROYECTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL Y COMANDO, EL CUAL ES REQUERIDO EN BASE A LAS NECESIDADES INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD QUE OFRECE UN PROYECTO DE TIPO CIUDAD SEGURA Y (1) UNA CARTA O DOCUMENTO DE REFERENCIA, EMITIDA POR UN CLIENTE DE GOBIERNO (ESTATAL, LOCAL O FEDERAL) QUE CONFIRME QUE EL LICITANTE HA LLEVADO A BUEN TÉRMINO PROYECTOS IGUALES O SIMILARES PROYECTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL Y COMANDO, EL CUAL ES REQUERIDO EN BASE A LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD QUE OFRECE UN PROYECTO DE TIPO CIUDAD SEGURA AL MOMENTO DE LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

NUMERAL: 2 SUBNUMERAL: 2.2 / G ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN I PÁGINA: 8

PARA COMPROBAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, SE REQUIERE QUE SE PRESENTE AL MENOS UN (1) UN CONTRATO FIRMADO POR LA LICITANTE CON UN GOBIERNO ESTATAL, LOCAL O FEDERAL DE PROYECTOS IGUALES 0 SIMILARES AL PROYECTO QUE

2- ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, LA RED PÚBLICA SE REFIERE A LA PSTN.

rranza, C. P. 1596 Ciudad de México.

Cecilio Robelo No

bl. Del Parque, Alcaldia Venustiano



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIACES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

REFERENCIA: EXPERIENCIA DEL LICITANTE.

REFERENCIA.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA LA ENTREGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, O BIEN, LA ENTREGA DE LA CARTA DE LIBERACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO COMO CONSTANCIA DE TERMINACIÓN A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, EN LUGAR DE LA CARTA ORIGINAL DE DOCUMENTO REFERENCIA TODA VEZ QUE EL SECTOR PÚBLICO POR UN LADO SUFRE CAMBIOS EN SUS RESPECTIVAS ADMINISTRACIONES Y POR OTRO LADO Y RELATIVO A TEMAS DE CONFIDENCIALIDAD NO FIRMAN CARTAS Y MUCHO MENOS OTORGAN SELLOS EN DOCUMENTOS LOS REFERENCIA CUANDO CONTRATOS ESTÁN CERRADOS O CONCLUIDOS.

CONVOCANTE SOLICITA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL Y COMANDO, EL CUAL ES REQUERIDO EN BASE A LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD QUE OFRECE UN PROYECTO DE TIPO CIUDAD SEGURA Y (1) UNA CARTA O DOCUMENTO DE REFERENCIA, EMITIDA POR UN CLIENTE DE GOBIERNO (ESTATAL, LOCAL DE GOBIERNO (ESTATAL, LOCAL O FEDERAL) QUE CONFIRME QUE EL LICITANTE HA LLEVADO A BUEN TÉRMINO PROYECTOS IGUALES O SIMILARES PROYECTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL Y COMANDO, EL CUAL ES REQUERIDO EN BASE A LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD QUE OFRECE UN PROYECTO DE TIPO CIUDAD SEGURA AL MOMENTO DE LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA

NUMERAL: 2 SUBNUMERAL: 2.2 / G ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN I PÁGINA: 8

> REFERENCIA: EXPERIENCIA DEL LICITANTE.

PREGUNTA:

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE ACEPTAR CONTRATOS SUSCRITOS CON LA INICIATIVA PRIVADA PERMITA LA ENTREGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, O BIEN, LA ENTREGA DE LA CARTA DE LIBERACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO COMO CONSTANCIA DE TERMINACIÓN A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, EN LUGAR DE LA "CARTA ORIGINAL DE DOCUMENTO DE REFERENCIA" TODA VEZ QUE. CONCLUIDOS LOS CONTRATOS LOS CLIENTES NO OBLIGACIÓN TIENEN DE EMITIR CARTAS EN LAS QUE SE DE CONSTANCIA O REFERENCIA DE UN **TERMINADO** CONTRATO 0 EN PROCESO, INCLUSO POR TEMAS DE CONFIDENCIALIDAD.

COMPROBAR LA EXPERIENCIA LICITANTE, SE REQUIERE QUE SE PRESENTE AL MENOS UN (1) UN CONTRATO FIRMADO POR LA LICITANTE CON UN GOBIERNO ESTATAL, LOCAL FEDERAL DE PROYECTOS IGUALES SIMILARES AL PROYECTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL Y COMANDO, EL CUAL ES REQUERIDO EN BASE A LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD QUE OFRECE UN PROYECTO DE TIPO CIUDAD SEGURA Y (1) UNA CARTA O DOCUMENTO DE REFERENCIA, EMITIDA POR UN CLIENTE DE GOBIERNO (ESTATAL, LOCAL O FEDERAL) QUE CONFIRME QUE EL LICITANTE HA LLEVADO A BUEN TÉRMINO PROYECTOS IGUALES O SIMILARES PROYECTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL Y COMANDO, EL CUAL ES REQUERIDO BASE A LAS NECESIDADES INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD QUE OFRECE UN PROYECTO DE TIPO CIUDAD SEGURA AL MOMENTO DE LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

82

3 , Col. De Darque, Alcaldia Venustian Cecilio Robel arranza, C. P. 15940 Liudad de México.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIMDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

60 NUMERAL: 6

SUBNUMERAL: R

ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II

PÁGINA: 97

REFERENCIA:

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LOS SUMINISTROS. ASI MISMO EJECUTARÁN EN CADA TIPO DE **ENTREGA PRUEBAS** LAS DE **ACEPTACIÓN** DE INFRAESTRUCTURA QUE EL LICITANTE ENTREGUE, DOCUMENTALMENTE SE DEBERÁ GENERAR EL PROTOCOLO DE PRUEBAS, EL CUAL DEBERÁ SER EJECUTADO DE FORMA COMPLETA SIN GENERAR NINGÚN COMENTARIO NI OBSERVACIÓN PARA QUE SE CONSIDERE UNA **PRUEBA** DE ACEPTACIÓN **EXITOSA** DEL ENTREGABLE.

PREGUNTA:

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, RESULTAR ADJUDICADO, PRESENTE Y VALIDE UN PROTOCOLO MUESTRA, EN EL CUAL REFLEJE EL ESTÁNDAR DE ESTE, CON EL QUE SE ESTARÁ TRABAJANDO DURANTE EL PROYECTO: HASTA SU CONCLUSIÓN.

NUMERAL: 6 SUBNUMERAL: I

ANEXO TÉCNICO, SECCIÓN II

PÁGINA: 49

REFERENCIA:

DISEÑO, DIMENSIONAMIENTO SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO "C5" Y EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 ORIENTE

PREGUNTA

Cecilio Rob

EL SITIO DE C2 CEDA SE CONECTARÁ A LA ESTACIÓN METRO PUEBLA, PROPUESTA, EL COMO PRIMERA LICITANTE UTILIZARÁ UN PAR DE FIBRAS DEL ANILLO DE FO PARA LLEGAR AL C5. EL LICITANTE PODRÁ HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS

SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UN PROTOCOLO MUESTRA EL CUAL SERÁ AVALADO POR EL CONVOCANTE PARA SU ACEPTACIÓN.

EL LICITANTE PODRÁ HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS UNA VEZ QUE TENGA EL FALLO A SU FAVOR Y DAR EL DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL ANILLO. PARA HACER SU PROPUESTA DE CONEXIÓN AL MISMO.

5960. Ciudad de México Col. Del Parque, Alca Aia Venusi



C5

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

UNA VEZ TENGA TODA LA INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ANILLO DE FO DE LA CONVOCANTE

RESPUESTAS A LOS CUESTIONAMIENTOS ADICIONALES DE LAS PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE "INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MÉXICO, S.A. DE C.V..", RECIBIDAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO:

N°	PREGUNTA		RESPUESTA	
	PÁGINA 11, PREGUNTA #2		LOS CONTRATOS QUE SE PRESENTEN DEBERÁN ESTAR SUSCRITOS POR EL	
	2 BASES, 5.2.2; 19, PAG, 36 PREGUNTA: SI EL LICITANTE PRESENTA LA OFERTA EN CONSORCIO: BASTAFA QUE UNA DE LAS EMPRESAS QUE FORMAN EL CONSORCIO ESTE INSCRITA EN EL PADRÓN DE PROVETODRES DE LA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SOLO SE ACEPTARÀ LA PROPUESTA A NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE QUE HAYA ADQUIRIDO BASES. DE CONFORMIDAD CON LA PRECISIÓN NO. 1 DE LA PRESENTE ACTA.	LICITANTE Y ESTABLECER LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. TAMBIÉN PUEDEN PRESENTARSE SUBCONTRATOS, SH	
	PREGUNTA PUESTO QUE MUCHOS DE LOS PROYECTEQUIPAMIENTO DE C2, C4 Y C5 EN MÉXICO TECNOLOGÍA EN CONJUNTO O SUB-CON CONSTRUCTORA QUE ES LA QUE HACE SOLICITAMOS QUE SEAN ACEPTADOS CONDEDE LA CLIENTE FINAL ES UN C2,C4 CON EMPRESA CONSTRUCTORA."	CO LOS HACE UNA EMPRESA DE ITRATADA POR UNA EMPRESA LA PARTE DE OBRA CIVIL, ONTRATOS DE ESTE TIPO	EMBARGO, LOS MISMOS DEBERÁN ESTAS FIRMADOS POR E LICITANTE Y ESTABLECES LAS OBLIGACIONES A SI CARGO, A FIN DI VERIFICAR L EXPERIENCIA EN LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE.	
2	PÁGINA 37, PREGUNTA #1 RESPUESTAS A LA PREGUNTAS DEL PARTICIPAN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO:	TE "AXTEL, S.A.B. DE C.V.", RECIBIDAS	LA COTIZACIÓN DEBERA SEPARARSE RESPETANDO LA ESTRUCTURA DE ANEXO.	
	Nº PREGUNTA 1 NUMERAL 5.2, SUBNUMERAL 5.2.4, DE LAS BASES , PAGINA 15 REFERENCIA PRESENTACIÓN DE LA PORPUESTA/PROPUESTA ECONÓMICA DICE : EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA. 2. PRECIOS UNITARIOS POR COMPONENTES Y BIENES QUE CONFORMAN LA SOLUCIÓN, DESOLOSADO POR SUBSISTEMA 3. PRECIOS UNITARIOS POR SERVICIOS Y SUBTOTALES POR SUBSISTEMAS PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS ESPECIFIQUE DENTRO DE LAS BASES Y/O ANEXO TÉCNICO, QUÉ DEBEMOS ENTENDER COMO COMPONENTES Y BIENES, ASÍ COMO SERVICIOS Y SUBTOTALES POR SISTEMA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SOLICITA EN LA PRESENTACION DE LA PROPLIESTA	RESPUESTA LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERÁ ELABORARSE CONFORME A LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA EN LA SECCIÓN II DEL ANEXO TECNICO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LA COTIZACIÓN DEBERÁ SEPARARSE POR HARDWARE. SOFTWARE Y SERVICIOS EN SUS COSTOS.	A ESTRUCTURA NO REFERIMOS AL ESQUEM. ORGANIZATIVO DE ANEXO. DEBIENDO SEPARAR HADWARE SOFWARE Y SERVICIOS E SU COTIZACIÓN.	
h	PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARI PROPUESTA ECONOMICA LA SOLUCION DE 98 "SUMINISTRO, INSTALACION, CON PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABAC CONSIDERARSE LA ESTRUCTURA COMO INTEGRACIONES, CONFGURACIÓN E IMP MANTENIMIENTO?, ESTO PARA REALIZA	SOLICITADA EN LA PÁGINA 38 FIGURACION DE UNA FIÓN DE FOLIO ÚNICO" ¿DEBE DE D: SERVIDORES, LICENCIAS, PLEMENTACION Y		

Cycil Robelo No. 3

Del Parque, Alcaldia Venusa vo Carranza, C. P. 15960, Cildad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUTAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 1 DEL PARTICIPANTE AXTEL SAB DE CV DONDE ACLARA QUE "DEBE ELABORARSE CONFORME A LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA EN LA SECCION II DEL ANEXO TECNICO DE LAS BASES DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL. LA COTIZACION DEBERÁ SEPARARSE POR HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIO EN SUS COSTOS"

3

PAGINA 70, PREGUNTA 7.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. PAGINA 39 D. SUMMISTRO, INSTALACION,
CONFIGURACIÓN DEL VIDEOWALL
DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
CONTROLADOR DE VIDEOWALL SE DICE: NO.5
CAPACIDAD DE VISUALIZAR CUALQUIERA DE LAS
SEÑALES ADQUIRIDAS POR EL PROCESADOR EN
LA POSICIÓN Y TAMAÑO QUE DESEE EN LA PARED

ES NECESARIO CONSIDERAR EL DESPLIEGUE DE LAS 20 ESTACIONES DE TRABAJO DE LOS OPERADORES AL IGUAL QUE DE LAS 2 ESTACIONES DE TRABAJO DE LOS TRABAJO SUPERVISORES?

SI, DE ACUERDO AL ANEXO: 'EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL VIDEO WALL DEBE PROCESAR LAS SEÑALES DE VIDEO PROVENIENTES DE TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS EN EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL CENTRAL DE ABASTO, ENTRE OTROS

SENAL CAPTURADA DEL ESCRITORIO O PARTE DEL ESCRITORIO DE LOS OPERADORES, SUPERVISOR, JEFE DE

EN EL CASO QUE NOS OCUPA NO APLICA EL ARTÍCULO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE REFIERE, PORQUE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE NO SE ENCUENTRAN EN EL SUPUESTO DE "SERVICIOS A LARGO PLAZO", EN TÉRMINOS DE LOS CONCEPTOS QUE ESTABLECE LA REFERIDA LEY.

AUNADO A LO ANTERIOR, SE ACLARA QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA REGULADO POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO Y NO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO O SU REGLAMENTO.

EN EL CASO QUE NOS OCUPA NO APLICA EL ARTÍCULO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE REFIERE, PORQUE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE NO ENCUENTRAN EN EL SUPUESTO DE "SERVICIOS A LARGO PLAZO". EN TÉRMINOS DE LOS CONCEPTOS QUE ESTABLECE LA REFERIDA LEY.

AUNADO A LO ANTERIOR, SE ACLARA QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA REGULADO POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO Y NO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO O SU REGLAMENTO.PREGUNTA EN UNA RESPUESTA ANTERIOR SE HACE MENCIÓN AL DESPLIEGUE DE LAS SEÑALES DE VIDEO, PROVENIENTES DEL ESCRITÓRIO O PARTE DEL

SE CONFIRMA QUE PARA FL ALCANCE DE ESTE PROYECTO HABRA UN MÁXIMO 20 DE **OPERADORES** DOS SUPERVISORES COMO LO MUESTRA EL PLANO DE LA PÁGINA 82 DEL ANEXO TÉCNICO.

SE INDICA QUE NO DEBEN CONSIDERAR JEFES DE TURNO PARA QUE ENVIEN CONTENIDO AL VIDEOWALL.

Cecilio Robelo No Col. Del Parque, Alcal la Venusi Ziranza, C 960. Ciudad de Méxi



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPLITO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIS PRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ESCRITORIO DE LOS OPERADORES, SUPERVISORES, JEFE DE TURNO. FAVOR DE CONFIRMAR QUE HABRÁ UN MÁXIMO DE 20 OPERADORES Y DOS SUPERVISORES COMO LO MUESTRA EL PLANO DE LA PÁGINA 82 DEL ANEXO TÉCNICO. FAVOR DE INDICAR CUÁNTOS JEFES DE TURNO HABRÁ QUE CONSIDERAR PARA QUE ENVÍEN CONTENIDO AL VIDEOWALL. PÁGINA 23, PREGUNTA #36 4 EN EL CASO QUE NOS OCUPA NO APLICA EL PREGUNTA NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, NO SE ARTÍCULO DE LA LEY DE SE RUEGA A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE PERMITIRA LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA EN EL PROCESO (CONSORCIO) DE FORMA QUE SE PUEDAN SUMAR LAS ACEPTARAN PARTICIPACIONES CONJUNTAS ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE REFIERE. PORQUE LOS CAPACIDADES DE TODAS ELLAS. SERVICIOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE NO **PREGUNTA** SE ENCUENTRAN EN EL SUPUESTO DE "SERVICIOS EN UNA RESPUESTA ANTERIOR SE HACE MENCIÓN AL DESPLIEGUE DE LARGO PLAZO", EN LAS SEÑALES DE VIDEO PROVENIENTES DEL ESCRITORIO O PARTE DEL **TÉRMINOS** DE LOS ESCRITORIO DE LOS OPERADORES, SUPERVISORES, JEFE DE TURNO. CONCEPTOS QUE ESTABLECE LA REFERIDA FAVOR DE CONFIRMAR QUE HABRÁ UN MÁXIMO DE 20 OPERADORES Y LEY. DOS SUPERVISORES COMO LO MUESTRA EL PLANO DE LA PÁGINA 82 DEL ANEXO TÉCNICO. AUNADO A LO ANTERIOR, FAVOR DE INDICAR CUÁNTOS JEFES DE TURNO HABRÁ QUE SE ACLARA QUE CONSIDERAR PARA QUE ENVÍEN CONTENIDO AL VIDEOWALL. PRESENTE **PROCEDIMIENTO** SE **ENCUENTRA** REGULADO POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO Y NO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 0 SU REGLAMENTO. PÁGINA 78, PREGUNTA #34 **ACEPTA** SE SU PROPUESTA, EN VIRTUD, QUE NO SE ESTÁ LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SINO QUE ÚNICAMENTE SE SOLICITA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EXPERIENCIA ACREDITAR EN LOS SERVICIOS QUE REQUIERE ADEMÁS, CONVOCANTE; CONTRARIO A LO QUE

, Col. Del Parque, Alcal Na Venust Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México. Cecilio Robelo



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACTIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIDATO Y SERVICIO

34 ANEXO TECNICO

PAGINA 7. NUMERAL 2. DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LA PROPUESTA TECNICA. DOCUMENTOS TÉCNICOS INCISO G EXPERIENCIA DEL LICITANTE

QUE DIGA LA CONVOCANTE SI ACEPTA QUE SE PRESENTE COPIA SIMPLE DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE PROVECTOS SIMILARES. TODA VEZ QUE ESTE DOCUMENTO TAMBIÉN DA FE Y CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN Y SATISFACIÓN DEL CLIENTE SOBRE PROYECTOS SIMILARES.

ARA COMPROBAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, SE REQUIERE QUE SE PRESENTE AL MENOS UN (1) UN CONTRATO FIRMADO POR LA LICITANTE CON UN GOBIERNO ESTATAL O LOCAL DE PROVECTOS IGUALES O SIMILARES AL SOLICITADO Y (1) UNA CARTA O DOCUMENTO DE REFERENCIA. EMITIDA POR UN GLIENTE DE GOBIERNO (ESTATAL O LOCAL) QUE CONFIRME QUE EL LICITANTE HA LLEVADO A BUEN TERMINO PROVECTOS IGUALES O SIMILARES AL SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, CONSIDERANDO COMO VALIDOS. AQUELLOS DOCUMENTOS QUE CUMPLAN CONIO MÍNIMO CON LA INFORMACIÓN SIQUIENTE

COPIA SIMPLE DE CONTRATO FIRMADO POR LA LICITANTE DE PROYECTOS IGUALES O SIMILARES AL SOLICITADO (PUEDE SER VERSIÓN PÚBLICA). EL CONTRATO PRESENTADO DEBERA INCLUIR DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O ANEXO TÉCNICO Y ORIGINAL DE CARTA, ORIGINAL DE DOUMENTO DE REFERENCIA QUE CONTENGA. NOMBRE DEL CLIENTE NOMBRE DEL CLIENTE NOMBRE DEL PROYECTO. DESCRIPCIÓN YU OBJETO YIO ALCANCE DEL PROYECTO O ESCRIPCIÓN YU OBJETO YIO ALCANCE DEL PROYECTO O ESUMINISTRO AÑO DE MICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTOS DE PROYECTOS

VIGENTES Y EN PROCESO)
GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (EN
CASO DE LOS PROYECTOS EN PROCESO, EL
GRADO DE SATISFACCIÓN DEBERÁ INDICAR
EL PORCENTAJE (%) DE AVANCE DEL
PROYECTO
FIRMA DEL CLIENTE (OBLIGATORIO) Y SELLO
(SI APLICA)
DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO Y
TELEPONO DEL CLIENTE

PREGUNTA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ANULAR EL REQUISITO PARA COMPROBAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE UN CONTRATO DE LA LICITANTE CON UN GOBIERNO ESTATAL O LOCAL DE PROYECTOS IGUALES O SIMILARES, YA QUE DICHO REQUERIMIENTO CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, YA QUE DICHO ORDENAMIENTO PREVIENE QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS REQUISITOS INTERESADOS TALES COMO: FRACCIÓN II: HABER CELEBRADO CONTRATOS ANTERIORES CON LA CONVOCANTE O CON ALGUNA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN PARTICULAR; LUEGO ENTONCES SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA SE MODIFIQUE EN LO CONDUCENTE EL ANEXO TÉCNICO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

SEÑALA, NO SE ESTÁN REQUIRIENDO CONTRATOS CON ALGUNA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN PARTICULAR, SINO QUE SE SEÑALA:

"COPIA SIMPLE DE CONTRATO FIRMADO POR LICITANTE LA DE PROYECTOS IGUALES 0 SIMILARES AL SOLICITADO (PUEDE SER VERSIÓN PÚBLICA). EL CONTRATO PRESENTADO DEBERÁ INCLUIR DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO 0 ANEXO TÉCNICO."

AUNADO A LO ANTERIOR, ACLARA SE QUE PRESENTE PROCEDIMIENTO SE **ENCUENTRA** REGULADO POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO Y NO POR LEY LA DE ADQUISICIONES, Y ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DEL SECTOR **PÚBLICO** 0 SU REGLAMENTO.

6 PÁGINA: 11 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2019. PREGUNTA #1 SE PIDE QUE EL RANGO ACEPTABLE DE OPERACIÓN DEL ROUTER SEA DE 0 A 45

Cecilio Robelo No. 3 , Col. Per Parque, Alcaldía Venistido Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPLITO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DELLA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMONSTRACIÓN Y FINANZAS

ON DE RECURSOS MATERIALES, ABASTACIMIENTO Y SERVICIOS

RESPUESTAS A LA PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE "SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. ", RECIBIDAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO: -

REFERENCIA ANEXO TÉCNICO, F) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVIDORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DE SEGUIRDAD. SE ACEPTA, QUE LA TEMPERATURA DE OPERACION SOLICITADA DEL EQUIPO SEA DE EQUIPO DE SEGUENA 0 A 45 GRADOS CENTIGRADOS CARACTERISTICAS DEL ROUTER

PREGUNTA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL RANGO ACEPTABLE DE OPERACIÓN DEL ROUTER SEA DE 0 A 40, CONSIDERANDO QUE SE GARANTIZA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN Y SE PERMITE UNA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

PUNTO 6. DESCRIPCION DEL SUMINISTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SECCIÓN 11, ANEXO TÉCNICO, PÁG. 15:

PREGUNTA

SE INDICA "EN CASO DE QUE ALGUNA DE DICHAS CASILLAS SE ENCUENTRE VACÍA, SE DETIENE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y TAL OFERTA SERÁ CONSIDERADA NO ELEGIBLE" FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA CONVOCANTE EN REALIDAD QUISO DECIR " EN CASO DE QUE AMBAS CASILLAS SE ENCUENTREN VACÍAS. SE DETIENE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y TAL OFERTA SERÁ CONSIDERADA NO ELEGIBLE.

EXPLICACIÓN:

8

ENTENDEMOS QUE SI UNA CARACTERÍSTICA NO SE CUMPLE AL 100%, SE DEBEN INDICAR LAS HORAS DE DESARROLLO NECESARIAS PARA QUE ESTA CARACTERÍSTICA SE CUMPLA AL 100%. DADO QUE ES UN REQUISITO DE LA LICITACIÓN QUE LAS CARACTERISTICAS ESTÉN 100% DISPONIBLES AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA OFERTA, NO TENDRÍA SENTIDO INDICAR QUE SE CUMPLE Y QUE SE NECESITAN HORAS DE DESARROLLO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? PREGUNTA 2 DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA: 24 DE MAYO DEL

2019. INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. CON EL FIN DE QUE ESTE PROCESO LICITATORIO CONSERVE SU

NATURALEZA DE ABIERTO Y COMPLETA OPERATIVIDAD, SE SUGIERE QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE UNA CARTA EXPEDIDA POR LOS FABRICANTES DE LAS SOLUCIONES INVOLUCRADAS, DIRIGIDA AL C5, EN DONDE LOS FABRICANTES NO PONDRÁN CONDICIONES RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LAS CÁMARAS U OTRO HARDWARE, AHORA O EN EL FUTURO.

NO, PARA EL CASO DE LOS SISTEMAS, NO SE CONSIDERA LA EVALUACIÓN DE "CUMPLE". SINO LA DE "INCLUIDA", DONDE SE PUEDE EVALUAR SI LA FUNCIONALIDAD YA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL SOFTWARE PROPUESTO O SI SE REQUIEREN HORAS DE DESARROLLO PARA REALIZAR DICHA **FUNCIONALIDAD O** INTEGRACIÓN, LA EVALUACIÓN DE LAS CASILLAS ES SI ALGUNA DE LAS 2 NO ESTÁ MARCADA SERÁ CONSIDERADA COMO NO ELEGIBLE.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE, MEDIANTE LA **CUAL GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES** TÉCNICAS SOLICITADAS E INDICADAS EN EL APARTADO DEL ANEXO TÉCNICO, CADA SUMINISTRO, CONFIGURACIÓN, EQUIPO, INTEGRACIÓN, SOLUCIÓN Y/O SISTEMA DEBERA ESTAR ACOMPAÑADO POR DICHA CARTA DEL FABRICANTE, CUANDO ASÍ SE INDIQUE.

88

Cecilio Robelo Icaldia Venustiano Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA TUDAD DE MÉXICO. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

EL LICITANTE DEBERÁ

PRESENTAR UNA CARTA **DEL INTEGRADOR Y/O** PROVEEDOR CERTIFICADO POR LA MARCA FABRICANTE DEL EQUIPO, MEDIANTE LA CUAL GARANTICE QUE LA MARCA PROPORCIONARÁ TODO EL SOPORTE, GARANTÍAS Y RESPALDO TÉCNICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL APARTADO DEL ANEXO TÉCNICO, CADA SUMINISTRO. CONFIGURACIÓN, EQUIPO, INTEGRACIÓN, SOLUCIÓN Y/O SISTEMA DEBERA ESTAR ACOMPAÑADO POR DICHA CARTA DEL FABRICANTE, CUANDO ASÍ SE INDIQUE. PREGUNTA 26 DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA: 24 DE MAYO LICITANTE PODRÁ DEL 2019. INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES S.A. DE PROPONER CUALQUIER C.V. SOLUCIÓN QUE RESPONDA A O SOLICITADO A LAS BASES CUMPLIENDO SOLUCIÓN PREFERENTE PARA RESGUARDO DEL VIDEO EN CUANDO MENOS CON LOS REPOSITORIO (MÍNIMO 3 AÑOS). MINIMOS REQUERIMIENTOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI RESULTA PROCEDENTE PROPONER UN SISTEMA DE VIDEOTECA PARA EL SOLAMENTE SE REPOSITORIO DE 14 VIDEOS DIARIOS DE 40 MINUTOS DURANTE 3 AÑOS. RESPONDERÁN **DUDAS** ESTO GENERANDO UN REPOSITORIO EN DISCOS DVD, DEBIDAMENTE DERIVADAS DEL IDENTIFICADOS, ORDENADOS Y PRESERVADOS PARA GARANTIZAR LA **PLANTEAMIENTO** DEL ACCESABILIDAD A LA INFORMACIÓN DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE Y ANEXO TÉCNICO, NO SE POR ENDE MENOS COSTOSA. RESPONDERÁ **PLANTEAMIENTOS** QUE SON PROPIAMENTE LAS **PROPUESTAS** TÉCNICAS DE LOS LICITANTES.

RESPUESTAS A LA PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE "GRUPO DE TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA, S.A. DE C.V.", RECIBIDAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO: ------

No	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PÁGINA 21, ANEXO TÉCNICO	EL REQUERIMIENTO MÍNIMO DEL LPR ES LA
	PREGUNTA: REFERENTE AL REQUERIMIENTO DE LPR, PODRÍA	PROPONER UNA SOLUCIÓN CON MAYOR INFORMACIÓN, SIN QUE ESO AFECTE A LA
	POR FAVOR LA CONVOCANTE ESPECIFICAR QUÉ TIPO DE ANALÍTICOS SE REQUIEREN. ¿SOLO	CALIFICACIÓN DE LA MISMA.

RECONOCIMIENTO

Cecilio Ro elo No. 3 . Col. Del Parque.

PLACA O

DE

LECTURA

Venustiano Carranza

. P. 15960, Circled de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUTAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÁN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	MEDIANTE MODELO, COLOR O MARCA DE VEHÍCULO?	
2	PÁGINA 15 INCISO A, ANEXO TÉCNICO PREGUNTA: PODRÍA PÓR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR CUALES SON LAS ÁREAS CRÍTICAS PARA EL SEMBRADO DE LAS CÁMARAS SOLICITADAS?	ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA DENTRO DEL DISCO ANEXO JUNTA DE ACLARACIONES DE BASE CEDA
3	PÁGINA 15 INCISO A, ANEXO TÉCNICO PREGUNTA: PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE PUEDEN UTILIZAR PAREDES Y AZOTEAS PARA LA CANALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS?.	LAS CANALIZACIONES SE PODRÁN ADOSAR A PAREDES, TRAVÉS MUROS Y/O CUALQUIER INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
4	PÁGINA 15 INCISO A, ANEXO TÉCNICO PREGUNTA: PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR SI SE CONTARÁ CON ALUMBRADO PÚBLICO Y DE QUÉ COLOR ES ESTE, PARA PODER CONSIDERAR EL TIPO DE CÁMARA A COLOCAR CON LOS DISPOSITIVOS ADICIONALES?.	SE TIENE ALUMBRADO PÚBLICO EN CASI LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS Y ES DE LUZ BLANCA. LUMINARIAS DE PLASMA DE 20, 30 Y 60W.
5	PÁGINA 15 INCISO A, ANEXO TÉCNICO PREGUNTA: PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR CUÁL ES EL VMS UTILIZADO ACTUALMENTE?.	EL VMS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN C5 ES SATHI DE LA EMPRESA THALES.
6	PÁGINA 15 INCISO A, ANEXO TÉCNICO PREGUNTA: PODRÍA CONFIRMAR LA CONVOCANTE SI SE ESTÁN CONSIDERANDO UBICACIONES TIPO IDF'S?. DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA, PODRÍA POR FAVOR INDICAR EL NÚMERO Y LAS UBICACIONES?.	EL LICITANTE DEBERÁ DE PROPONER UNA SOLUCIÓN QUE CONSIDERE UBICACIONES TIPO IDF'S ASÍ COMO EL NUMERO Y UBICACIONES.
7	PÁGINA 15 INCISO A, ANEXO TÉCNICO PREGUNTA: NOS PODRÍA POR FAVOR INDICAR LA CONVOCANTE LAS UBICACIONES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DE DONDE SE PODRÁN ALIMENTAR LOS EQUIPOS?	ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA DENTRO DEL DISCO ANEXO JUNTA DE ACLARACIONES DE BASE CEDA. DIAGRAMA UNIFILAR Y PLANOS ARQUITECTONICOS.
8	PÁGINA 15 INCISO A, ANEXO TÉCNICO PREGUNTA: EN TEMAS DE VIALIDADES, PODRÍA POR FAVOR-	EL LICITANTE DEBERÁ PROPONER EL TENDIDO DE CABLEADO, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LA NORMA REGENTE A SISTEMAS DE VIDEOVIGILACIA

uranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACION DE RECURSOS MAZERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

70

	COLOCADO DE FORMA AÉREA O POR SUBSUELO?. PÁGINA 15 INCISO A, ANEXO TÉCNICO	SI HABRÁ HORARIOS Y SE COMUNICARÁN A
	PÁGINA 15 INCISO A, ANEXO TÉCNICO PREGUNTA: PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE LOS HORARIOS CONSIDERADOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS?.	LA EMPRESA GANADORA, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS DIVERSAS ÁREAS QUE COMPONEN LA CEDA. EN EL CASO DEL CABLEADO EXTERIOR, EL HORARIO SERÁ ABIERTO, PERO DEBERÁ AJUSTARSE A LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN, LA CUALES SERÁN COMUNICADAS A LA EMPRESA GANADORA. EN EL CASO DEL CABLEADO INTERIOR, LOS HORARIOS CORRESPONDERÁN A LA DINÁMICA OPERATIVA Y COMERCIAL DE LAS DIFERENTES NAVES E INSTALACIONES. COMO LINEAMIENTO BÁSICO SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES HORARIOS: ÁREA DE FRUTAS Y LEGUMBRES: 14:00 A 0:00 HORAS. AREA DE ABARROTES: 14:00 A 18:00 HORAS. AREA DE PERNOCTA: 6:00 A 18:00 HORAS.
0	PÁGINA 15 INCISO A, ANEXO TÉCNICO	18:00 HORAS. AREA DE FLORES Y HORTALIZAS: 8:00 A 22:00 HORAS. MUROS. 24 HORAS, CON CIERRES PARCIALES DE CARRILES, DE ACUERDO A EL FLUJO VEHICULAR. AREA DE BODEGAS DE TRANSFERENCIA Y ENVASES VACÍOS: 6:00 A 18:00 HORAS. AREA DE AVES Y CÁRNICOS: 6:00 A 18:00 HORAS. AREA DE OFICINAS: 24 HORAS. SI, SE CONSIDERA UN LUGAR PARA EL
ortin)	PREGUNTA: NOS PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE SI SE TIENE CONSIDERADO ALGÚN TIPO DE BODEGA O ALMACÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN SITIO?.	RESGUARDO DE EQUIPOS Y MATERIALES.

Cecilio Robelo No 3 Col. Del Parque, Alcaldia Venustian Caranza, C. P. 15960, Giadal de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUNAD DE MÉXICO. DIXECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

6						
13		á	ŕ	٠	٦	Ì
Part .	-74	۲.	ż	۲	4	7
	- 1		Ť	٢		

	INFRAESTRUCTURA PASIVA.	
	PREGUNTA:	
	SE ESPECIFICA TOMAR DE REFERENCIA LA NORMA NOM001-SEDE-1999, ¿SE PUEDE TOMAR COMO BASE DE NORMAS LA NOM001-SEDE-2012? SIENDO ESTA LA VERSIÓN ACTUALMENTE VIGENTE.	
2	NUMERAL 6, INCISO L, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 63; INFRAESTRUCTURA SOLICITADAS PARA LA INSTALACIÓN EN LA CENTRAL DE ABASTOS .(CEDA) PREGUNTA:	SE ENTREGO SEMBRADO POR ZONA EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIÓN.
	¿EN QUÉ MOMENTO LA CONVOCANTE HARÁ ENTREGA DEL SEMBRADO DE CÁMARAS?	
13	NUMERAL 6, INCISO L, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 64; BOTÓN DE EMERGENCIA.	SE ENTREGO SEMBRADO POR ZONA EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIÓN.
	PREGUNTA:	
	¿LA CONVOCANTE DARÁ EL SEMBRADO DE LOS BOTONES DE EMERGENCIA? DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, PODRÍA INDICAR LA FECHA DE ESTA ENTREGA?.	
14	NUMERAL 6, INCISO L, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 67; IDENTIFICACIÓN DE POSTES.	SI, PUEDE SER PROPUESTA POR EL LICITANTE.
	PREGUNTA: EL DISEÑO DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN FORMA Y DIMENSIONES ¿PODRÁN SER PROPUESTA POR EL LICITANTE?	
	EL ROTULO DE IDENTIFICACIÓN COMO TAMAÑO DE LETRA, TIPOLOGÍA Y UBICACIÓN EN POSTE, ¿PODRÁN SER PROPUESTAS POR EL LICITANTE?.	
15	NUMERAL 6, INCISO L, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 69; SITE SURVEY.	SE REALIZARA DURENTE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN CON EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.
	PREGUNTA:	REGULTE ADJUDICADO.
	PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE SI EL LEVANTAMIENTO SE DEBERÁ HACER EL DÍA DE LA VISITA A SITIO? O ¿SE NOS ASIGNARÁ UNA FECHA Y HORA?.	
16	NUMERAL 6, INCISO L, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 69; AL FINALIZAR LA INVESTIGACIÓN.	SE REALIZARA DURENTE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN CON EL LICITANTE GANADOR.
	PREGUNTA: PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR EN	
1	QUÉ ETAPA DE LA LICITACIÓN SE HARÁ LA	



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	INVESTIGACIÓN DE LA ZONA DE INSTALACIÓN? ¿SE NOS ASIGNARÁ UNA FECHA Y HORA? ¿CUÁNDO ES LA FECHA DE ENTREGA DE LA PRUEBA?	
17	NUMERAL 6, INCISO O, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 79; PREGUNTA:	SE ENTREGO DIAGRAMA UNIFILAR EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIÓN.
	PUEDE ACLARAR LA CONVOCANTE SI NOS PUEDEN FACILITAR EL DIAGRAMA UNIFILAR ACTUAL PARA LA REVISIÓN?.	
18	NUMERAL 6, INCISO O, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 80; SALA FUERZA. PREGUNTA: ¿LA CONVOCANTE DARÁ EL PUNTO DE CONEXIÓN A LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA?, ¿DE ESTA SALA SE ALIMENTARÁN LOS CONTACTOS REGULADOS E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA YA EXISTENTE EN EL EDIFICIO O SOLO LAS NUEVAS POSICIONES?	EL CONVOCANTE NO PROPORCIONARA LOS PUNTOS DE CONEXIÓN, SE DEBE CONSIDERAR LA INTEGRACIÓN ENTRE LOS CONTACTOS EXISTENTES Y NUEVAS POSICIONES.
19	NUMERAL 6, INCISO O, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 81; EL DESPACHO. PREGUNTA: PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE SI PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL DESPACHO, LA CONVOCANTE ESPECIFICARA MATERIALES, ACABADOS? O SERÁN PROPUESTOS POR LA LICITANTE?	LOS ACABADOS SERAN PROPUESTOS POR EL LICITANTE, CONSIDERANDO LOS ACABADOS ACTUALES DEL INMUEBLE.
20	PÁGINA 15 INCISO A, ANEXO TÉCNICO PREGUNTA: PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR LA DISTANCIA PROMEDIO QUE SE CONSIDERÓ ENTRE LAS CÁMARAS Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA?	NO SE CUENTA CON ESA INFORMACIÓN.
21	PÁGINA 7, NUMERAL 2, SUBNUMERAL 2.2, INCISO G, ANEXO TÉCNICO: EXPERIENCIA DEL LICITANTE PREGUNTA: ACEPTARÍA LA CONVOCANTE UNA CARTA DE ENTIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, QUE INDIQUE QUE SE HA REALIZADO UN PROYECTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS?.	PARA COMPROBAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, SE REQUIERE QUE SE PRESENTE AL MENOS UN (1) UN CONTRATO FIRMADO POR LA CONVOCANTE CON UN GOBIERNO ESTATAL, LOCAL O FEDERAL DE PROYECTOS IGUALES O SIMILARES AL PROYECTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL Y COMANDO, EL CUAL ES REQUERIDO EN BASE A LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD QUE OFRECE UN PROYECTO DE TIPO CIUDAD SEGURA Y (1) UNA CARTA O DOCUMENTO DE

93

o Carranza, C. P. 1596 Ciudad de México. Cecilio Rolfo M. 3 , Col. Del Parque, Alcafdia Venustig



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES

Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

REFERENCIA, EMITIDA POR UN CLIENTE DE GOBIERNO (ESTATAL, LOCAL O FEDERAL) QUE CONFIRME QUE EL LICITANTE HA LLEVADO A BUEN TÉRMINO PROYECTOS IGUALES O SIMILARES AL PROYECTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL Y COMANDO, EL CUAL ES REQUERIDO EN BASE A LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD QUE OFRECE UN PROYECTO DE TIPO CIUDAD SEGURA AL MOMENTO DE LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 22 NUMERAL D. SUBNUMERAL 7, ANEXO TÉCNICO EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EL PÁGINA 43 DESPLIEGUE DE LAS FUENTES, ASÍ COMO REFERENCIA LAS CONFIGURACIONES FÍSICAS Y LÓGICAS NECESARIAS DEL VIDEO PROVENIENTES DE TABLA DE CARACTERÍSTICAS SOLUCIÓN DE VIDEOWALL, NUMERAL 7 DONDE CITA "TIPO DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO EN TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO. SEÑALES DE VIDEO A PROCESAR. BNC, RGB, DVI, HDMI, VGA, DISPLAYPORT ENTRE OTRAS. EL LICITANTE TENDRÁ QUE CONSIDERAR LAS ENTRADAS DE SEÑAL DE ACUERDO A SU SOLUCIÓN DE ESTACIÓN DE **TRABAJO** IMPLEMENTADA." PREGUNTA: PUEDE LA CONVOCANTE DEFINIR EL NÚMERO DE ENTRADAS TOTALES QUE REQUIERE LA SOLUCIÓN Y EL TIPO DE SEÑALES DE CADA UNA?. 23 NUMERAL D, SUBNUMERAL 2, ANEXO TÉCNICO LAS SEÑALES PARA EL VIDEOWALL SERÁN DE PÁGINA 43 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN LAS ESTACIONES DE TRABAJO (MONITOREO Y SUPERVISORES DEPENDIENDO DE LO QUE REFERENCIA SE REQUIERA POR OPERACIÓN NATURAL DEL CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN Y C2 CEDA) CONFIGURACIÓN NUMERAL 2 CITA "CONSIDERAR EL TIPO DE SEÑALES PROVENIENTES DE CADA CÁMARA, IP (CÁMARAS 4K). PREGUNTA: REQUIERE LA CONVOCANTE RECIBIR SEÑALES INDIVIDUALES DE CADA CÁMARA IP O LAS SEÑALES DE LAS CÁMARAS SE TOMAN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN?. EL LICITANTE DEBERÁ PROPONER UNA 24 38, INCISO ANEXO TÉCNICO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE SOLUCIÓN QUE CONTEMPLE COMO MÍNIMO 3 UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE AÑOS. FOLIO ÚNICO. PREGUNTA: RODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR

ol. Del Parque, Alcal Na Venusti

a Robelo No

P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	CUANTO TIEMPO SE REQUIERE PARA EL	
	ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES?.	
25	PÁGINA 38, INCISO C, ANEXO TÉCNICO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE FOLIO ÚNICO.	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.
	PREGUNTA:	
	SE APRECIA QUE SE REQUIEREN 10 EXTENSIONES DE USUARIO Y 20 DE AGENTES, PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE CONFIRMAR ESTO?.	K
26	PÁGINA 38, INCISO C, ANEXO TÉCNICO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE FOLIO ÚNICO.	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ DE PROVEER UNA SOLUCIÓN DE RED DE DATOS Y UN SERVICIO EN CADA ESTACIÓN DE TRABAJO CON VOIP
	PREGUNTA:	
	PODRÍA ACLARAR LA CONVOCANTE SI SE CONTARA CON RED DE DATOS Y UN SERVICIO EN CADA ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CONSIDERAR UNA SOLUCIÓN DE VOIP?	
27	PÁGINA 38, INCISO C, ANEXO TÉCNICO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE FOLIO ÚNICO.	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN , SE CONTARA CON UN MÍNIMO DE 6 PUERTOS EN EL SWITCH.
	PREGUNTA:	
	EN NUESTRA APRECIACIÓN SE ENTIENDE QUE SE CONTARÁN CON 6 PUERTOS DE SWITCH ADICIONALES PARA LA SOLUCIÓN DE VOZ, PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR ESTO?.	
28	PÁGINA 38, INCISO C, ANEXO TÉCNICO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE FOLIO ÚNICO.	EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LA LÍNEA TELEFÓNICA PARA LA SOLUCIÓN DE GRABACIÓN.
	PREGUNTA:	
	PODRÍA POR FAVOR INDICAR LA CONVOCANTE SI SE TIENE CONSIDERADO EL TIPO DE LÍNEA TELEFÓNICA PARA LA SOLUCIÓN DE GRABACIÓN?.	
29	PÁGINA 38, INCISO C, ANEXO TÉCNICO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE FOLIO ÚNICO.	EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA VOIP.
	PREGUNTA:	

Cecilio Robelo No

Col. Del Parque, Alcarda Venus and Carranza, C. P.

PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR SI

D. 15960, Ciudad de Méx

A



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ERVICIOS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y

	LAS 10 EXTENSIONES DE USUARIO, REQUIEREN EQUIPO TELEFÓNICO IP (AGENTES + EXTENSIONES)?.	
30	PÁGINA 38, INCISO C, ANEXO TÉCNICO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE FOLIO ÚNICO.	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN Y SE DEBRA MANTENER ESTA GRABACIÓN EN RESGUARDO POR 3 AÑOS
	PREGUNTA:	
	ES CORRECTO EL ENTENDIMIENTO DE QUE SE REQUIERE SE GRABE LA ACTIVIDAD DE LAS 30 EXTENSIONES?.	
31	PÁGINA 38, INCISO C, ANEXO TÉCNICO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE FOLIO ÚNICO.	EL LICITANTE DEBERÁ DE PROPONER LAS LICENCIAS NECESARIAS PARA LA SOLUCIÓN DE VOIP
	PREGUNTA: PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR CUANTAS LICENCIAS DE SUPERVISOR SE REQUIEREN?.	
32	PÁGINA 38, INCISO C, ANEXO TÉCNICO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE FOLIO ÚNICO. PREGUNTA:	EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LAS WORKSTATION NECESARIAS PARA LA SOLUCIÓN DE VOIP.
	PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR SI ACTUALMENTE SE CUENTAN CON PC'S PARA LOS AGENTES?	
33	PÁGINA 38, INCISO C, ANEXO TÉCNICO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE FOLIO ÚNICO.	EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LAS WORKSTATION NECESARIAS PARA LA SOLUCIÓN DE VOIP.
	PREGUNTA:	
	PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR SI ACTUALMENTE SE CUENTAN CON PC'S PARA LOS SUPERVISORES?	
34	PÁGINA 38, INCISO C, ANEXO TÉCNICO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE FOLIO ÚNICO.	EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LAS DIADEMAS USB NECESARIAS PARA LA SOLUCIÓN DE VOIP.
	PREGUNTA:	
7	PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR SI SE REQUIEREN DIADEMAS USB PARA LAS PC'S DE	

96 Cecilio Robelo No . Col. Del Parque, Alcalon Venustia

Carranza, C. P. 15950, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

LOS AGENTES Y LOS SUPERVISORES?. C, 35 VMS ES LA SOLUCIÓN QUE ALMACENE LA PAGINA 38. INCISO ANEXO TÉCNICO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE ACTIVIDAD DE LAS CÁMARAS INVOLUCRADAS UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE EN UN REPORTE. FOLIO ÚNICO. PREGUNTA: PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR SI SE REQUIERE QUE LA SOLUCIÓN DE CONTACT CENTER SEA LA QUE ALMACENE LA ACTIVIDAD DE LAS CÁMARAS INVOLUCRADAS EN UN REPORTE? 36 PÁGINA 38, INCISO C, ANEXO TÉCNICO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LAS CÁMARAS DEBERÁN REGISTRADAS Y GESTIONADAS EN UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE VIDEO. LOS FOLIO ÚNICO. REPORTES ESTÁN DESCRITOS EN LA PÁGINA 16 DEL ANEXO TÉCNICO PREGUNTA: DE SER NEGATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR. PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR SI ESTO SE GESTIONARÁ DESDE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES? 37 PÁGINA 38. INCISO C, ANEXO TÉCNICO: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE LICITANTE DEBERÁ DE PROPONER UNA UNA PLATAFORMA DE TELEFONÍA Y GRABACIÓN DE SOLUCIÓN QUE CUANDO SE PRESIONE EL BOTÓN DE PÁNICO, ESTE INICIE UNA FOLIO ÚNICO. LLAMADA AL SISTEMA DE ACD Y QUE ESTO PREGUNTA: SE GRABE TAMBIÉN PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR SI SE REQUIERE QUE CUANDO SE PRESIONE EL BOTÓN DE PÁNICO, ESTE INICIE UNA LLAMADA AL SISTEMA DE ACD? Y QUE ESTO SE GRABE TAMBIÉN? 38 ANEXO TÉCNICO "IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO EL LICITANTE DEBERÁ DE CONTEMPLAR DE COMANDO Y CONTROL C2 DE LA CENTRAL DE TODOS LOS PERFILES Y LOS USUARIOS ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO"; PÁGINA 24; NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES PLATAFORMA DE GESTIÓN ABIERTA QUE PERMITA POSICIONES DE DESPACHO RECIBIR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES EN TIEMPO REAL, CONECTADO AL C5 PARA LA RESPUESTA INMEDIATA; PUNTO NO.1 LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES OPERARÁ CON AL MENOS LOS SIGUIENTES MÓDULOS: OPERADOR TELEFÓNICO 11. **DESPACHADORES** III. SUPERVISOR DE TELEFONÍA IV. SUPERVISOR DE DESPACHO V. EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN VI. **ADMINISTRACIÓN** PREGUNTA:

97

cilio Robelo No.

Del Parque, Alcaldía Venustian Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.

1



39

CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA OUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

PODRÍA POR FAVOR INDICAR LA CONVOCANTE SI LOS 20 OPERADORES MENCIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO SE DIVIDIRÁN ENTRE LAS POSICIONES MENCIONADAS ?¿CUÁNTOS USUARIOS DE LOS PERFILES ARRIBA MENCIONADO SE REQUIEREN?

ANEXO TÉCNICO "IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO": PÁGINA 25: PLATAFORMA DE GESTIÓN ABIERTA QUE PERMITA RECIBIR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES EN TIEMPO REAL, CONECTADO AL C5 PARA LA RESPUESTA INMEDIATA; PUNTO NO.13 LA PLATAFORMA PERMITIRÁ LA CREACIÓN DE INCIDENTES A TRAVÉS DE UN "FOLIO" QUE SERÁ UN NÚMERO IDENTIFICADOR ÚNICO PARA REPRESENTAR DE MANERA ÚNICA A UN EVENTO REGISTRADO, EL CUAL SERÁ DEFINIDO POR LA CONVOCANTE.

NO, EL FOLIO ÚNICO DEBERÁ SER PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE INTEGRARÁ AL INCIDENTE, CONSIDERANDO QUE LOS SERVICIOS DE LAS INSTITUCIONES DE EMERGENCIA QUE SE ENCUENTREN EN C2 CEDA GESTIONARÁN EL INCIDENTE DESDE EL SISTEMA CAD.

PREGUNTA:

¿SE PUEDE INTERPRETAR COMO "FOLIO ÚNICO" LA ASIGNACIÓN DE UN IDENTIFICADOR ÚNICO PARA CADA UNA DE LAS EMERGENCIAS QUE SE LEVANTAN EN EL SISTEMA Y EN CASOS DONDE UNA LLAMADA DE EMERGENCIA REQUIERA SERVICIOS DE MÁS DE UNA CORPORACIÓN, EL SISTEMA GENERE UN NUEVO IDENTIFICADOR ÚNICO LIGADO AL IDENTIFICADOR PRINCIPAL PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COMO LO DICTAN **ESTÁNDARES** LOS INTERNACIONALES DE **ATENCIÓN EMERGENCIAS?**

> EL LICITANTE DEBERÀ DE PROVEER CERTIFICACIONES FORMALES DIRECTAS DEL FABRICANTE.

40 NUMERAL 2, SUB-NUMERAL 2.2, INCISO L, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 9

> REFERENCIA: EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UN ESCRITO LIBRE EN HOJA MEMBRETADA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DONDE SE MANIFIESTE QUE EN RESULTAR DE **ADJUDICADO** COMPROMETE A PROPORCIONAR CAPACITACIÓN TÉCNICA AL PERSONAL DESIGNADO POR LA CONVOCANTE Y **PROPORCIONAR** EL MANTENIMIENTO OFERTADO DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

PREGUNTA:

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI A LA CAPACITACIÓN QUE SE REFIERE DEBE SER MEDIANTE CURSOS FORMALES DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS O SIMPLEMENTE SE REFIERE A TRANSFERENCIA DE

Cecilio Robelo , Col. Del Parque, Alcaldin Venustia o Chrranza, C. P. 15860



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

CONOCIMIENTOS. 41 NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS CÁMARAS ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 21 EXISTENTES PARA EL ALMACENAMIENTO. REFERENCIA: LA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO PRESENTADA POR EL LICITANTE DIMENSIONADA PARA ALMACENAR 60 DÍAS DE VIDEO DE TODAS LAS CÁMARAS INTEGRADAS EN LA PLATAFORMA DEL GESTIÓN DEL VIDEO, INCLUYENDO LAS QUE ACTUALMENTE SE ENCONTRARAN FUNCIONANDO DE MANERA CORRECTA Y QUE SEAN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA CENTRAL DE ABASTO PREGUNTA: **ENTENDEMOS** QUE LA SOLUCIÓN ALMACENAMIENTO DEBE ESTAR DIMENSIONADA PARA GUARDAR AL MENOS 60 DÍAS DE VIDEO GRABADO POR LAS 620 CÁMARAS SOLICITADAS EN EL ANEXO, SIN EMBARGO, MENCIONA QUE SE DEBEN INCLUIR LAS CÂMARAS QUE ACTUALMENTE **FUNCIONAMIENTO** ESTÁN EN ΕN INFRAESTRUCTURA ACTUAL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI HABRÁ QUE INTEGRAR ADEMÁS DE LAS 620 CÁMARAS UN NÚMERO ADICIONAL DE CÁMARAS Y SI ES ASÍ SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NÚMERO DE CÁMARAS ADICIONALES A INTEGRAR Y LOS TIPOS Y MODELOS DE CÁMARAS A INTEGRAR, PARA CONSIDERARLO EN NUESTRA PROPUESTA. 42 NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO, EL LICITANTE DEBERÁ CONTEMPLAR LOS ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 21 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO QUE DEBERÁ TENER POR LO MENOS DOS REFERENCIA: ADICIONALMENTE SE TENDRÁ UNA CONTROLADORAS FUNCIONANDO EN MODO SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO DE ACTIVO-ACTIVO Y LOS SISTEMAS DEBERÁN VIDEO, CUANDO ÉSTE SEA CATALOGADO COMO TENER SEPARADAS LAS CONTROLADORAS EVIDENCIA DE EVENTOS, RESULTADO DE UN FOLIO DEDICADAS AL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN REGISTRADO EN **DEL ALMACENAMIENTO** EL SISTEMA DE INCIDENTES Y DESPACHO AL CUAL SE LE VINCULA VIDEO COMO EVIDENCIA DEL CASO. DICHA SOLUCIÓN CONSIDERARÁ EL RESGUARDO DEL VIDEO EN UN REPOSITORIO POR UN TIEMPO PROMEDIO MÍNIMO 3 AÑOS. DE DIMENSIONAR LOS 3 AÑOS, DEBE CONSIDERARSE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 14 VIDEOS AL DÍA CON UNA DURACIÓN DE 40 MINUTOS APROXIMADAMENTE. DE ACUERDO CON LA CONFIGURACIÓN Y ARQUITECTURA DEL LICITANTE SE DETERMINARÁ EL TAMAÑO DE LOS

99

5960, Ciudad de México.

Cecilio Rybelo/No. 3 , Col. Del Parque, Alcaldil Venustia



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAN DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

VIDEOS

PREGUNTA:

MENCIONA LA CONVOCANTE QUE SE TENDRÁ UNA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO DE VIDEO, CUANDO ESTE SEA CATALOGADO COMO **EVIDENCIA** DE EVENTOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL ALMACENAMIENTO DONDE SE ALMACENE DICHO MATERIAL, ¿PODRÁ SER PARTE DE UN SOLO EQUIPO DE ALMACENAMIENTO O DEBERÁN SER SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO SEPARADO?

43 NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 23

> REFERENCIA: EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SOPORTA LA VIRTUALIZACIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE TERCEROS MEDIANTE SOFTWARE, PARA QUE SE TOME CONTROL EN VIVO DEL ALMACENAMIENTO HETEROGÉNEO CONECTADO A LA RED, SIN DAÑAR O CAMBIAR EL FORMATO DE DATOS EXISTENTE, FORMANDO ASÍ UN GRUPO DE RECURSOS DE ALMACENAMIENTO HETEROGÉNEO PARA UNA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS UNIFICADA

PREGUNTA:

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE, SI ACTUALMENTE CUENTA CON UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO QUE REQUIERA SEGUIR EN FUNCIONAMIENTO Y QUE QUIERA USARSE COMO DISCO VIRTUAL ADICIONAL AL ESPACIO PROVISTO POR LOS LICITANTES, O BIEN. SE TENGA ALGÚN OTRO REQUERIMIENTO FUTURO O ADICIONAL NO MENCIONADO EN EL ANEXO QUE JUSTIFIQUE LA SOLICITUD DE **ESTA** FUNCIONALIDAD EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO.

EL LICITANTE DEBERÁ PROPONER UNA SOLUCIÓN AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO QUE SOPORTA LA VIRTUALIZACIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE TERCEROS MEDIANTE SOFTWARE

NUMERAL 6. SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 23

REFERENCIA: EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SOPORTA LA RÉPLICA A UN ALMACENAMIENTO SECUNDARIO A MANERA DE GENERAR UN CLÚSTER ACTIVO-ACTIVO O ACTIVO-PASIVO SAN Y/O NAS BASADO EN SOFTWARE, SIN NECESIDAD DE AGREGAR UN GATEWAY FÍSICO ADICIONAL PARA PODER LOGRAR EL CLÚSTER

EL LICITANTE DEBERÁ PROPONER UNA SOLUCIÓN QUE SOPORTE LA RÉPLICA A UN ALMACENAMIENTO SECUNDARIO A MANERA DE GENERAR UN CLÚSTER ACTIVO-ACTIVO O ACTIVO-PASIVO SAN Y/O NAS.

100

uno Carranza, C. P. 1596 judad de México ia Venus

ecilio Robelo No



Cecilio Robelo No

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

Mr

	PREGUNTA:	
	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SOLICITADO ES NECESARIO QUE TENGA LAS CONTROLADORAS NECESARIAS PARA PODER GENERAR EL CLUSTER YA SEA DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN INICIAL O POSTERIOR A ESTA.	
45	NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 23 REFERENCIA: EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SOPORTA QOS MEDIANTE UNA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO FÁCIL DE USAR. LAS POLÍTICAS SE AJUSTAN SEGÚN IOPS, THROUGHPUT, Y TIEMPO DE RESPUESTA	TODA LA INFORMACIÓN DEBERÁ SER PRIORITARIA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DESCRITOS EN EL ANEXO.
5	PREGUNTA: DERIVADO A QUE LA FINALIDAD DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ES REALIZAR EL ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE VIDEO GENERADO POR LAS 620 CÁMARAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, ENTENDEMOS QUE TODA LA INFORMACIÓN OBTENIDA TIENE LA MISMA PRIORIDAD, POR TANTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI VAN A EXISTIR MATERIAS DE VIDEO MÁS PRIORITARIO QUE OTRO DEPENDIENDO DE LA ZONA EN LA CUAL ESTÉN RECABANDO INFORMACIÓN, DE LO CONTRARIO NO VEMOS MOTIVO PARA SOLICITAR ESTA FUNCIONALIDAD EN EL ALMACENAMIENTO.	
46	PREGUNTA: EN CASO DE QUE ALGUNA DE LAS CARACTERÍSTICAS NO SE ENCUENTRE LISTADA EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LOS FABRICANTES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE ESPECIFICANDO EL SOPORTE A DICHA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SI, SE ACEPTA LA PROPUESTA
47	GENERAL PREGUNTA: EN CASO DE QUE ALGUNA DE LAS CARACTERÍSTICAS NO SE ENCUENTRE LISTADA EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LOS FABRICANTES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	SI, SE ACEPTA LA PROPUESTA

Col. Del Parque, Alcileia Venusiano Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIZATO Y SERVICIOS

CONVOCANTE ACEPTAR CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL **FABRICANTE ESPECIFICANDO** EL SOPORTE DICHA CARACTERÍSTICA.

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

48 GENERAL ES CORRECTA LA APRECIACIÓN

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO SOLICITADO EN BASES SON REQUERIMIENTOS MINIMOS OFERTAR TECNOLOGÍA O CARACTERÍSTICAS SERÁ SUPERIORES NO MOTIVO DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

49 NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 23

> REFERENCIA: EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SOPORTA LA VIRTUALIZACIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE TERCEROS MEDIANTE SOFTWARE, PARA QUE SE TOME CONTROL EN VIVO DEL ALMACENAMIENTO HETEROGÉNEO CONECTADO A LA RED, SIN DAÑAR O CAMBIAR EL FORMATO DE DATOS EXISTENTE, FORMANDO ASÍ UN GRUPO DE RECURSOS DE ALMACENAMIENTO HETEROGÉNEO PARA UNA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS UNIFICADA

PREGUNTA:

PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA SOLUCIÓN QUE PERMITA VIRTUALIZAR ALMACENAMIENTOS DE OTRAS MARCAS PERO QUE PARA MIGRAR LA INFORMACIÓN DE LOS ALMACENAMIENTOS VIRTUALIZADOS SE PUEDA UTILIZAR UN ALMACENAMIENTO PIVOTE PARA PODER CAMBIAR EL FORMATO DE DATOS EXISTENTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

50 NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO, ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 22

> REFERENCIA: EL ALMACENAMIENTO DEBERÁ OFRECER LA CAPACIDAD USABLE EN RAID5, ÚNICAMENTE DISCOS SSD SAS (NO MECÁNICOS) NO MAYORES A 7.68TB Y DEBERÁ CONSIDERAR POR LO MENOS EL 3% DEL TOTAL DE LOS DISCOS PARA HOT-SPARES

SE ACEPTARÁN SOLUCIONES CON DISCOS HÍBRIDOS Y SOLUCIONES QUE UTILICEN ALMACENAMIENTO TRADICIONAL O SUPERIOR.

SE ACEPTA EL USO DE SOLUCIONES DE HIPERCONVERTES QUE UTILIZAN TECNOLOGÍA ERASURE CODING OFRECEN MAYOR PROTECCIÓN QUE EL RAID 5 (PÉRDIDA SIMULTANEA DE 3 DISCOS O UN NODO + 1 DISCO ADICIONAL. LA TECNOLOGÍA ERASURE CODING PERMITE LA OMISIÓN DE DISCOS SPARES FÍSICOS OCIOSOS EN EL ALMACENAMIENTO, PERMITIENDO LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN CASO DE FALLA DE DISCO Y QUE TODOS LOS

Cecilio Robela No. 3 , Col. Del Parque, Alcakija Venustiar Carranza, C. P. 15960 Ciudad de México.



Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIDATO Y SERVICIOS

PREGUNTA:

PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. **ENTENDEMOS** QUE **PODEMOS OFERTAR** TECNOLOGÍA SUPERIOR O IGUAL A RAID 5 CON UN ARREGLO DE DISCOS QUE USE AL MENOS UN DISCO PARA PARIDAD, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

DISCOS APORTEN CAPACIDAD Y DESEMPEÑO AL SISTEMA. SIENDO ÉSTO UN BENEFICIO COMPARADO CON ARQUITECTURAS TRADICIONALES, AHORRANDO COSTOS. ESPACIO Y ENERGÍA DE DISCOS OCIOSOS

51 NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 22

> REFERENCIA: LA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO QUE PROVEERÁ EL LICITANTE PODRÁ SER DE INFRAESTRUCTURA DE SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE O UNA INFRAESTRUCTURA TRADICIONAL POR LO QUE PODRÁ CONSIDERAR CUANDO **MENOS** LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ES CORRECTA LA APRECIACIÓN

PREGUNTA:

ENTENDEMOS QUE LOS LICITANTES PUEDEN INTEGRAR UNA SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE PARA EL REQUERIMIENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

52 NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 22

> REFERENCIA: EL SISTEMA PROPUESTO DEBERÁ SEPARADAS TENER LAS CONTROLADORAS DEDICADAS AL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO, DE LOS CAJONES DE DISCOS O DISK ENCLOSURES DONDE VIVIRÁN TODOS LOS DISCOS QUE FORMAN LA CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO, **ADEMÁS** LAS CONTROLADORAS DEBERÁN CONECTARSE HACIA LOS DISK ENCLOSURES A UNA VELOCIDAD DE POR LO MENOS 12GB SAS 3.0 O MEJOR

SE ACEPTA EL USO DE SOLUCIONES DE HIPERCONVERTES QUE UTILIZAN TECNOLOGÍA ERASURE CODING OFRECEN MAYOR PROTECCIÓN QUE EL RAID 5 (PÉRDIDA SIMULTANEA DE 3 DISCOS O UN NODO + 1 DISCO ADICIONAL. LA TECNOLOGÍA ERASURE CODING PERMITE LA OMISIÓN DE DISCOS SPARES FÍSICOS OCIOSOS EN EL ALMACENAMIENTO, PERMITIENDO LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN CASO DE FALLA DE DISCO Y QUE TODOS LOS DISCOS APORTEN CAPACIDAD Y DESEMPEÑO AL SISTEMA. SIENDO ÉSTO UN BENEFICIO COMPARADO CON ARQUITECTURAS TRADICIONALES, AHORRANDO COSTOS, ESPACIO Y ENERGÍA DE DISCOS OCIOSOS

PREGUNTA:

PARA SOLUCIONES HIPERCONVERGENTES, LAS CONTROLADORAS NO ESTÁN SEPARADAS DE LOS DISCOS, YA QUE ESTAS ADMINISTRAN TANTO EL ALMACENAMIENTO COMO EL PROCESAMIENTO, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN CON UNA SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR QUE NO ESTÉN SEPARADAS LAS CONTROLADORAS DE LOS DISCOS, CAJONES DE DISCOS O DISK ENCLOSURES. SE **ACEPTA NUESTRA**

103 lio Robelo No Col. Del Parque, Alcalda Venus Jand Carranza, C. P. 15960 Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL. CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIPDAD DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇIÓN Y FINANZAS COORDINACION DE RECURGOS MATERIALES, ABASTECIMENTO Y SERVICIOS

	PROPUESTA?	
3	NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 22 REFERENCIA: EL ALMACENAMIENTO DEBERÁ OFRECER LA CAPACIDAD USABLE EN RAID5, ÚNICAMENTE DISCOS SSD SAS (NO MECÁNICOS) NO MAYORES A 7.68TB Y DEBERÁ CONSIDERAR POR LO MENOS EL 3% DEL TOTAL DE LOS DISCOS PARA HOT-SPARES PREGUNTA: PARA SISTEMAS HIPERCONVERGENTES UN RAID 5 TRADICIONAL NO ES PARTE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS COMO TAL DEL SISTEMA, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN HIPERCONVERGENTES QUE PERMITA LA PERDIDA SIMULTANEA DE HASTA 3 DISCOS O UN NODO MÁS UN DISCO ADICIONAL (CAJÓN DE DISCOS), SIENDO ESTO SUPERIOR A UN RAID 5 DONDE SE PUEDE PERDER ÚNICAMENTE UN SOLO DISCO DE PARIDAD POR RAID GROUP, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA EL USO DE SOLUCIONES DE HIPERCONVERTES QUE UTILIZAN TECNOLOGÍA ERASURE CODING OFRECEN MAYOR PROTECCIÓN QUE EL RAID 5 (PÉRDIDA SIMULTANEA DE 3 DISCOS O UN NODO + 1 DISCO ADICIONAL. LA TECNOLOGÍA ERASURE CODING PERMITE LA OMISIÓN DE DISCOS SPARES FÍSICOS OCIOSOS EN EL ALMACENAMIENTO, PERMITIENDO LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN CASO DE FALLA DE DISCO Y QUE TODOS LOS DISCOS APORTEN CAPACIDAD Y DESEMPEÑO AL SISTEMA. SIENDO ÉSTO UN BENEFICIO COMPARADO CON ARQUITECTURAS TRADICIONALES, AHORRANDO COSTOS, ESPACIO Y ENERGÍA DE DISCOS OCIOSOS
4	NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 22 REFERENCIA: EL ALMACENAMIENTO DEBERÁ OFRECER LA CAPACIDAD USABLE EN RAID5, ÚNICAMENTE DISCOS SSD SAS (NO MECÁNICOS) NO MAYORES A 7.68TB Y DEBERÁ CONSIDERAR POR LO MENOS EL 3% DEL TOTAL DE LOS DISCOS PARA HOT-SPARES PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA SOLICITUD DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO ES PARA OBTENER UN MAYOR PERFORMANCE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN
55	NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 22 REFERENCIA: EL ALMACENAMIENTO DEBERÁ OFRECER LA CAPACIDAD USABLE EN RAID5, ÚNICAMENTE DISCOS SSD SAS (NO MECÂNICOS) NO MAYORES A 7.68TB Y DEBERÁ CONSIDERAR POR LO MENOS EL 3% DEL TOTAL DE LOS DISCOS PARA HOT-SPARES	

104

Cecilio Robelo Jo. 3 , Col. Del Parque, Alcaldia Venustiano Carranza, C. P. 15960, Ciridad de México.



56

57

Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACION DE RICURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

PREGUNTA: EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, LOS SISTEMAS HIPERCONVERGENTES PARA LAS MEJORES PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA DE VIDEO VIGILANCIA Y PRUEBAS CON DISTINTOS SOFTWARES DE ADMINISTRACIÓN DE VIDEO, LOGRAN SU MEJOR DESEMPEÑO USANDO SISTEMAS HÍBRIDOS, EN DONDE LA CAPA DE ESTADO SOLIDO PROVEE EL DESEMPEÑO DE LA SOLUCIÓN Y LOS DISCOS MECÁNICOS PROVEEN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, AUNADO A MEJORAS EN ESPACIO, DISIPACIÓN DE CALOR, CONSUMOS ELÉCTRICOS, ENTRE OTROS. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR SISTEMAS HÍBRIDOS (DISCOS DE SSD Y MECÁNICOS) PARA LA SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO SI, A SOLUCIONES HÍBRIDAS. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 22 REFERENCIA: EL ALMACENAMIENTO DEBERÁ OFRECER LA CAPACIDAD USABLE EN RAID5. ÚNICAMENTE DISCOS SSD SAS (NO MECÁNICOS) NO MAYORES A 7.68TB Y DEBERÁ CONSIDERAR POR LO MENOS EL 3% DEL TOTAL DE LOS DISCOS PARA HOT-SPARES PREGUNTA: PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR DISCOS DE ESTADO SÓLIDO TIPO SATA, YA QUE, AL SER UNA SOLUCIÓN DE **ALMACENAMIENTO** VIDEOVIGILANCIA, SE REQUIEREN DISCOS POR CAPACIDAD, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 22

REFERENCIA: EL ALMACENAMIENTO DEBERÁ OFRECER UN DESEMPEÑO DE POR LO MENOS 3GB/S DE ANCHO DE BANDA, NO MÁS DE 1.5MS DE LATENCIA Y DEBERÁ PODER OFRECER POR LO MENOS 96,000 IOPS CONSIDERANDO UN I/O SIZE PROMEDIO DE 8KB, ASÍ MISMO SE CONSIDERA PARA TODO, UN RADIO DE 20% LECTURA Y 80%

ESCRITURA

SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL DESEMPEÑO SEA MAYOR AL SOLICITADO.

PREGUNTA:

105

Cecilio Robelo No. 3, Col. Del Parque, Alcaldra Venustiano Carranza, C. P. 1596 Cindad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACIÓN DE RECURSOS MA TERIALES.

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES. ABAS EL MIENTO Y SERVICIOS

EN SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO VIGILANCIA, LOS FACTORES PRINCIPALES A CONSIDERAR ES LA CAPACIDAD ALMACENAMIENTO, Y EL ANCHO DE BANDA, PARA SISTEMAS HIPERCONVERGENTES HÍBRIDOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA LATENCIA OPCIONAL SIEMPRE Y CUANDO MANTENGAN LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 58 NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO SE ACEPTAN SOLUCIONES DE ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 22 ALMACENAMIENTO TRADICIONAL O HÍBRIDOS. REFERENCIA: EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEBERÁ DE CONTAR POR LO MENOS CON 128GB CACHE TOTAL INSTALADA EXCLUYENDO CONTROLADORA, CUALQUIER MÓDULO DE ACELERACIÓN DE RENDIMIENTO. FLASH CACHE, PAM O SSD CACHE PREGUNTA: DIFERENCIA DE UNA SOLUCIÓN ALMACENAMIENTO TRADICIONAL, UNA SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE UTILIZA COMO CACHE DE DISCOS SSD. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA QUE PARA SOLUCIONES HIPERCONVERGENTES, EL CACHE SEA A TRAVÉS DE SSD, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 59 NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO NO ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, SIN ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 22 EMBARGO EL LICITANTE PODRÁ PROPONER UNA SOLUCIÓN QUE CONTEMPLE UN MAYOR REFERENCIA: EL ALMACENAMIENTO DEBERÁ DE NÚMERO DE PUERTOS DE LOS SOLICITADOS CONTAR POR LO MENOS CON 16 PUERTOS 10GBE **EN EL ANEXO** SFP+ Y SUS RESPECTIVOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO LC-LC OM3/OM4 DE 3M PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS 16 PUERTOS SON POR SISTEMA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 60 NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO SE ACEPTA LA PROPUESTA SIEMPRE Y ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 22 CUANDO EL DESEMPEÑO SEA SUPERIOR A LOS MÍNIMOS LO SOLICITADO. REFERENCIA: EL ALMACENAMIENTO DEBERÁ SER CAPAZ DE PROVEER SERVICIOS SAN Y NAS DESDE LAS MISMAS CONTROLADORAS BASE NECESIDAD DE ADICIONAR HW ADICIONAL PARA PODER OFRECER ALGÚN SERVICIO

106

cilio Robelo No. 3. Col. Del Parque, Alcardía Venustiano currenza, C. P. 15960, Ciudad de México.



C5

Cecilio Robelo N

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIZDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OUTRE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	PREGUNTA:	
	EL ENFOQUE DE ESTA CARACTERÍSTICA DE PROVEER SERVICIOS SAN Y NAS CORRESPONDE A SISTEMAS TRADICIONALES DE ALMACENAMIENTO, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA SISTEMAS HIPERCONVERGENTES, LA PARTE NAS SEA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
61	NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 23 REFERENCIA: NOTA: EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR, EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA FOLLETERÍA COMPLETA EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS. EN CASO DE SER EN OTRO IDIOMA, UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, AVALADA POR LA LICITANTE ACOMPAÑADA EN SU IDIOMA ORIGINAL.	NO ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, LA TRADUCCIÓN SOLICITADA DEBE SER DE TODOS LOS DOCUMENTOS.
	PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA TRADUCCIÓN SOLICITADA SOLAMENTE ES DE LA CARACTERÍSTICA REFERIDA Y NO DE TODO EL DOCUMENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
62	NUMERAL 6, SUB-NUMERAL ALMACENAMIENTO ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 23 REFERENCIA: EL ALMACENAMIENTO DEBERÁ CONTAR CON UN MTBF DE POR LO MENOS 1,000,000 HORAS PREGUNTA: DADO QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES MUCHO MENOR A 114 AÑOS ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR PORQUE NECESITAN ESTA CANTIDAD DE HORAS?	PARA GARANTIZAR EL TIEMPO DE VIDA DE LA SOLUCIÓN
63	NUMERAL E, SUBNUMERAL, ANEXO TÉCNICO PÁGINA 44 REFERENCIA CABLEADO HORIZONTAL COBRE, INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PREGUNTA: PARA LA CANALIZACIÓN EXISTENTE QUE SE NECESITA UTILIZAR, PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE PROPORCIONAR EL PORCENTAJE	LA TUBERÍA EN LA CANALIZACIÓN CONTIENE CABLE HORIZONTAL DE COBRE NO CERTIFICADO, EL LICITANTE DEBERÁ REEMPLAZARLA. DEBE CONSIDERAR QUE NO ESTÁ OCUPADA Y SI LA UTILIZA O EN SU DISEÑO UTILIZA OTRA FORMA DE CABLEADO, POR EJEMPLO CHAROLAS DE MALLA EM PISO FALSO.

Col. Del Parque, Alcandía Venus an Carranza, C. P. 15900 Mudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Ý CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTEL MIENTO Y SERVICIOS

64	PREGUNTA:	SÍ, EN CUÁNTO A SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, O EN SU CASO, EN LOS TÉRMINOS QUE SE PRECISEN EN EL FALLO CORRESPONDIENTE
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE SI LA PROPUESTA DEL LICITANTE GANADOR SERÁ INCLUIDA EN SU TOTALIDAD COMO PARTE DEL CONTRATO QUE EN SU CASO SE CELEBRE CON EL MISMO.	
65	NUMERAL, SUBNUMERAL, BASES Y/O ANEXO TÉCNICO, PÁGINA REFERENCIA 5.1, INCISO D), BASES, PAG. 9 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE SI ES POSIBLE QUE FOLLETOS Y ANEXOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES QUE SE ENCUENTREN EN INGLÉS, PUEDAN PRESENTARSE SIN LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL	EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR, EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA FOLLETERÍA COMPLETA EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EL PRODUCTO Y QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES. EN CASO DE SER EN OTRO IDIOMA, UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, AVALADA POR LA LICITANTE ACOMPAÑADA EN SU IDIOMA ORIGINAL.
66	PREGUNTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE GANADOR, POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES DESEE SOLICITAR A LA CONVOCANTE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO DEL INSTRUMENTO QUE EN SU CASO SE CELEBRE CON EL MISMO CON FUNDAMENTO EN EL ART. 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ¿PODRÍA INDICAR SI EXISTE ALGÚN IMPEDIMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE DICHA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO? Y EN CASO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO ALGUNO, ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA REALIZAR DICHA SOLICITUD?	EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, NO EXISTE IMPEDIMENTO PARA CEDERSE DERECHOS DE COBRO. PREVIO DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD ESCRITA DE ESTE ÓRGANO DESCONCERTADO
67	ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 29, INCISO H. MONITOREO DE LA PLATAFORMA Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS REFERENCIA: PARA PODER INTEGRAR EL MONITOREO DE LA NUEVA INSTALACIÓN AL NOC, EL LICITANTE DEBE SABER QUE ACTUALMENTE EL C5 MANTIENE UN ESQUEMA DE MONITOREO DISTRIBUIDO, ES DECIR, EL MONITOREO SE REALIZARÁ DE FORMA LOCAL (DESDE CEDA) Y ÚNICAMENTE LE REPORTA A LOS SERVIDORES	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, LAS SOLUCIONES PROPUESTAS DEBERÁN TENER EL ESQUEMA DE ALTA DISPONIBILIDAD



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

6

GLOBALES EL INVENTARIO EN C5, CON LAS PLATAFORMAS: NETWORK NODE MANAGER DE HEWLETT PACKARD Y SITESCOPE DE HEWLETT PACKARD, POR LO QUE DE CONSIDERAR NECESARIO DEBE CALCULAR EL LICENCIAMIENTO CORRESPONDIENTE.

PREGUNTA:

PARA SITESCOPE: ¿LA CONVOCANTE REQUIERE QUE EL SISTEMA DE MONITOREA PARA SISTEMAS DE CÓMPUTO SE ENCUENTRE EN UN AMBIENTE DE ALTA DISPONIBILIDAD, ES DECIR, QUE CUENTE UN FAIL OVER PARA QUE NO SE TENGA UNA CAÍDA DEL SISTEMA?

68 ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 29, INCISO H.
MONITOREO DE LA PLATAFORMA Y COMPONENTES
TECNOLÓGICOS

REFERENCIA: PARA PODER INTEGRAR EL MONITOREO DE LA NUEVA INSTALACIÓN AL NOC, EL LICITANTE DEBE SABER QUE ACTUALMENTE EL C5 MANTIENE UN ESQUEMA DE MONITOREO DISTRIBUIDO, ES DECIR, EL MONITOREO SE REALIZARÁ DE FORMA LOCAL (DESDE CEDA) Y ÚNICAMENTE LE REPORTA A LOS SERVIDORES GLOBALES EL INVENTARIO EN C5, CON LAS PLATAFORMAS: NETWORK NODE MANAGER DE HEWLETT PACKARD Y SITESCOPE DE HEWLETT PACKARD, POR LO QUE DE CONSIDERAR NECESARIO DEBE CALCULAR EL LICENCIAMIENTO CORRESPONDIENTE.

PREGUNTA:

PARA SITESCOPE: ¿EN LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL SE CUENTA CON POLÍTICAS DE BLOQUEOS DE PUERTOS Y PROTOCOLOS DE RED (HTTP,FTP, SMTP,ETC)?, DE SER, ¿ASÍ NOS PODRÍAMOS INFORMAR DE CUÁLES?

69 ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 29, INISO H. MONITOREO DE LA PLATAFORMA Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS

REFERENCIA: PARA PODER INTEGRAR EL MONITOREO DE LA NUEVA INSTALACIÓN AL NOC, EL LICITANTE DEBE SABER QUE ACTUALMENTE EL C5 MANTIENE UN ESQUEMA DE MONITOREO DISTRIBUIDO, ES DECIR, EL MONITOREO SE REALIZARÁ DE FORMA LOCAL (DESDE CEDA) Y ÚNICAMENTE LE REPORTA A LOS SERVIDORES GLOBALES EL INVENTARIO EN C5, CON LAS PLATAFORMAS: NETWORK NODE MANAGER DE

ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y SE CUENTA CON POLÍTICAS DE BLOQUEOS DE PUERTOS Y PROTOCOLOS DE RED. SI SE PODRÁN INFORMAR EN SU MOMENTO.

EL LICITANTE PODRÁ PROPONER LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR QUE EL DESEMPEÑO DE LA RED ESTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES

10



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES, ABAXTECIMIENTO Y SERVICIOS

HEWLETT PACKARD Y SITESCOPE DE HEWLETT PACKARD, POR LO QUE DE CONSIDERAR NECESARIO DEBE CALCULAR EL LICENCIAMIENTO CORRESPONDIENTE.

PREGUNTA:

PARA NETWORK NODE MANAGER: ¿SE REQUIERE QUE EL SOFTWARE DE MONITOREO PARA LA RED TENGA CARACTERÍSTICAS DE QUALITY ASSURANCE PARA ASEGURARSE QUE EL DESEMPEÑO DE LA RED ESTÁ EN ÓPTIMAS CONDICIONES DEPENDIENDO DE LOS NIVELES QUE LA CONVOCANTE DECIDA?

70 ANEXO TÉNCNICO, PÁGINA 29, INISO H. MONITOREO DE LA PLATAFORMA Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS

REFERENCIA: PARA PODER INTEGRAR EL MONITOREO DE LA NUEVA INSTALACIÓN AL NOC, EL LICITANTE DEBE SABER QUE ACTUALMENTE EL C5 MANTIENE UN ESQUEMA DE MONITOREO DISTRIBUIDO, ES DECIR, EL MONITOREO SE REALIZARÁ DE FORMA LOCAL (DESDE CEDA) Y ÚNICAMENTE LE REPORTA A LOS SERVIDORES GLOBALES EL INVENTARIO EN C5, CON LAS PLATAFORMAS: NETWORK NODE MANAGER DE HEWLETT PACKARD Y SITESCOPE DE HEWLETT PACKARD, POR LO QUE DE CONSIDERAR NECESARIO DEBE CALCULAR EL LICENCIAMIENTO CORRESPONDIENTE.

PREGUNTA:

PARA NETWORK NODE MANAGER: ¿EN CASO DE TENER EQUIPOS DE RED CONECTADOS VIA IP MULTICAST O DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA IP, LA CONVOCANTE NECESITA QUE ESTOS EQUIPOS ANTES MENCIONADOS SEAN AGREGADOS AL SOFTWARE DE MONITOREO DE RED?

ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, TODAS LAS SOLUCIONES DEBERÁN ESTAR MONITOREADAS DESDE EL CENTRO DE OPERACIÓN DE LA RED

No	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR CUANTOS RACKS SE ESTÁN CONSIDERANDO PARA EL SITE CENTRAL?.	ESTO DEPENDE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE. LO ÚNICO QUE DEBE CONSIDERAR ES EL ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA EL SITE
37	PODRÍA POR FAVOR ACLARAR LA CONVOCANTE SI PARA LOS CONTACTOS SOLICITADOS PARA LOS RACKS DE MEDIO GIRO, ESTOS SON DE 120 V O	120V

Cecilio Rolfelo No. 3 , Col. Del Parque, Alcaldía Venustano Carranza. C. 15960, Ciudad de México

110



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

			4	ú	
		_	/	٦	
d	r	٦	ì		
/					

	The same of the sa		
	220V? LOS CONTACTOS DEBEN SER SEAL L6-20, L6-30 Ó L5-20 Ó L5-30?.		
3	PODRÍA POR FAVOR LA CONVOCANTE INDICAR SI SE PUEDE CONTAR CON LA CARGA TERMINAL POR CADA RACK?	DEPENDERÁ DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE.	
4	PODRÍA POR FAVOR ACLARAR LA CONVOCANTE SI DE DEBE DE MONITOREAR LA CARGA DE LOS EQUIPOS EXISTENTES (TRANSFORMADOR, PLANTA DE EMERGENCIA Y TABLEROS ELECTRICOS) Y CON BASE A LOS RESULTADOS SE DETERMINARA SI SE OCUPAN LOS EQUIPOS ACTUALES O SE INSTALAN NUEVOS?		
5	SE MENCIONA QUE SE DEBE DE IMPLEMENTAR UNA S.E. COMPACTA (EN AIRE O EN GAS SF6?). ASI COMO UN TRANSFORMADOR DE SILICON (ENCAPSULADO?) ESTO SOLO SI LAS MEDICIONES NO RESULTAN FAVORABLES? POR LO QUE SE DEBE CONSIDERA EL COSTO DE LOS EQUIPOS EN LA PROPUESTA?. PODRÍA POR FAVOR ACLARAR ESTO LA CONVOCANTE?.	EL LICITANTE DEBERÁ CONTEMPLAR TODOS LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA SOLUCIÓN PROPUESTA.	
6	PODRÍA POR FAVOR INDICAR LA CONVOCANTE SI EXISTE LA ACOMETIDA EN M.T. PARA LA SUBESTACION NUEVA O HAY QUE TRAMITAR UNA NUEVA ACOMETIDA CON TRANSICION AEREA SUBTERRANEA?	GESTIONAR UNA NUEVA.	
7	REFERENTE A LA PREGUNTA 5, PODRÍA POR FAVOR INDICAR LA CONVOCANTE QUE NIVEL DE TENSION SE ESTA MANEJANDO? (23 KV O 13.8 KV, O 32 KV).	124 044 Marie 10	
8	SE MENCIONA LA COLOCACION DE 3 PDU DE 75 KVA, ESTOS CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO? FACTOR K20, CON MONITOREO? ESTOS FUNGIRAN COMO LOS ALIMENTADORES A LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION INDICADOS PARA EL SITE, EL DESPACHO? PODRÍA ACLARAR ESTO LA CONVOCANTE?	PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA REGULADA.	
9	EN LAS BASES SE MENCIONA QUE LOS PDU DEBEN DAR SOPORTE DE 15 A 30 MINUTOS, PERO LOS PDU SON MODULOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA, NO SON UPS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ESE LAPSO DE TIEMPO.	
10	EN REFERENCIA A LA PREGUNTA 9, EL TIEMPO INDICADO ERRONEAMENTE EN LOS PDU, ES EL TIEMPO DE RESPALDO SOLICITADO PARA LOS UPS? ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?.		
11	NO SE INDICA LA IMPLEMENTACION DE SUPRESORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS, SE DEBEN DE CONSIDERAR? PODRÍA POR FAVOR INDICAR LA CONVOCANTE SI ESTO ES CORRECTO?.		
12 12	PODRÍA POR FAVOR INDICAR LA CONVOCANTE A QUE DISTANCIA DEL CUARTO DE FUERZA SE ENCUENTRA EL CUARTO DE SUBESTACION ELECTRICA, EN EL DIBUJO SE MUESTRA AL LADO DEL SITE PERO LAS DIMENSIONES NO CONCUERDAN?	NO HAY SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LO QUE SE MARQA EN ANEXO ES EL ÁREA SUGERIDA DE DONDE DEBE IR.	

111

Cecilio Roboto (o. 3, Col. Del Parque, Alcaldia Venus ano Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



MISMOS?

CONVOCANTE.

13

14

15

CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

> SE DEBE CONSIDERAR TRANSFORMADORES SOLO EN LOS UPS.

ESTÁ SOLICITANDO SE UN **TABLERO** DE TRANSFERENCIA ESTÁTICO, SE REFIERE A UN STATIC TRANSFER SWITCH (STS) ? DE SER ASÍ, ESTE ES PARA LAS CARGAS QUE NO CONTEMPLAN DOBLE FUENTE?. FAVOR DE ACLARAR POR LA CONVOCANTE.

SE SOLICITA TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO

PARA LOS UPS 1 Y 2. ESTE TRANSFORMADOR

DEBE CONTEMPLARSE EN LOS PDU SOLICITADOS

O COMO PARTE DEL UPS EN LA ENTRADA DE LOS

ACLARAR

FAVOR DE

SE REFIERE A UNA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA.

PÁGINA 22 - ALMACENAMIENTO, ANEXO TÉCNICO PARA EL ALMACENAMIENTO DEL REPOSOTORIO. LOS SERVIDORES DEBERÁN DE SER FÍSICOS O VIRTUALES?.

EN EL ANEXO TÉCNICO SE ESTIPULA: EL LICITANTE PROPONDRÁ UNA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO QUE SEA COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA DE ARQUITECTURA ABIERTA A OFERTAR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL VIDEO VMS.

EL LICITANTE PROPONDRÁ SU SOLUCIÓN TÉCNICA DE ACUERDO AL ANEXO Y EL ANEXO ESTIPULA EXPLÍCITAMENTE QUE LA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO QUE PROVEERÁ EL LICITANTE PODRÁ SER DE INFRAESTRUCTURA DE SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE O UNA INFRAESTRUCTURA TRADICIONAL.

PODRIA POR FAVOR INDICAR LA CONVOCANTE, QUE RESOLUCIÓN SE REQUIERE PARA LAS 16 GRABACIONES DE CCTV? ESTO INDEPENDIENTE AL FLUJO DE TRANSMISIÓN EN VIVO?

640 X 480 RESOLUCIÓN PARA GRABACIONES COMO MÍNIMO

PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE SI LA RED DE DATOS REQUIERE ALGÚN ESQUEMA DE ALTA 17 DISPONIBILIDAD, O SERÁ LA QUE EL LICITANTE SUGIERA?

EL LICITANTE DEBERÁ PROPONER UN ESQUEMA DE RED DE DATOS QUE CONSIDERE SEGÚN SU PROPUESTA TÉCNICA.

RESPUESTAS A LA PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE "INTERCONECTA, S.A. DE C.V.", RECIBIDAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO: ------

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA
	NUMERAL 8.PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LOS SUMINISTROS, ANEXO TÉCNICO, PÁG. 97	ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 96, INCISO 8 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN.
1	REFERENCIA. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN. "TODOS LOS SISTEMAS, CONFIGURACIONES, EQUIPAMIENTOS, INSTALACIONES Y PLATAFORMAS DEBERÁN SER PROBADAS A TRAVÉS DE DIFERENTES PROTOCOLOS, ENTRE ELLOS SE CONSIDERARÁN:	EL LICITANTE ES RESPONSABLE DE REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS Y PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN, LAS CUALES SERÁN SUPERVISADAS Y EVALUADAS POR LA CONVOCANTE.
12	 PRUEBAS DE INVENTARIOS Y CUANTIFICACIÓN PRUEBAS FUNCIONALES PRUEBAS DE SEGURIDAD 	

Cecitia Robelo No. 3, Col. Del Varque, Alcalora Venustiano Caranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CUDAD DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	 PRUEBAS DE DESEMPEÑO PRUEBAS DE CARGA PRUEBAS DE CONFIGURACIÓN, ENTRE OTROS " 	
	PREGUNTA. LOS PROTOCOLOS DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, ¿SERÁN PROPORCIONADOS POR LA MISMA O DEBERÁN SER PROPUESTOS POR EL LICITANTE?	
2	NUMERAL R. MANTENIMIENTO, GARANTÍAS Y SOPORTE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA, DURANTE UN AÑO, A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO 100% FUNCIONAL, ANEXO TÉCNICO, PÁG. 96 REFERENCIA. "EL LICITANTE AGREGARÁ COMO SOPORTE LAS CARTAS GARANTÍAS DIRECTAS DE FABRICANTES DE LOS EQUIPOS Y MARCAS INSTALADAS"	ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 95 Y 96 GARANTÍAS. EL LICITANTE AGREGARA COMO SOPORTE LAS CARTAS GARANTÍAS DIRECTAS DE FABRICANTES DE LOS EQUIPOS Y MARCAS INSTALADAS DE MANERA GENERAL PARA TODAS LAS SOLUCIONES IMPLEMENTADAS EN C2 CEDA.
	PREGUNTA. SE ENTIENDE QUE ESTAS CARTAS GARANTÍAS SERÁN DE LAS MARCAS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA VMS, CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO? NUMERAL K. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 53	
3	REFERENCIA. " EN CASO DE SER EN OTRO IDIOMA, UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, AVALADA POR LA LICITANTE ACOMPAÑADA EN SU IDIOMA ORIGINAL." PREGUNTA. SE ENTIENDE QUE LA TRADUCCIÓN AVALADA POR EL LICITANTE CORRESPONDE A FOLLETERÍA O	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 53. EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA FOLLETERÍA COMPLETA EN ORIGINAL EN IDIOMA ESPAÑOI POR PARTE DEL FABRICANTE QUE AVALE EI PRODUCTO Y DE CUMPLIMIENTO A LAS
	DOCUMENTOS DE FABRICANTE QUE SEAN EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL O INGLÉS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ESPECIFICACIONES ANTERIORES REFERIDAS EN CASO DE SER EN OTRO IDIOMA, UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL AVALADA POR LA LICITANTE ACOMPAÑADA EN SU IDIOMA ORIGINAL.
	NUMERAL K. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 53 REFERENCIA. " EN CASO DE SER EN OTRO IDIOMA, UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, AVALADA POR LA LICITANTE ACOMPAÑADA EN SU IDIOMA ORIGINAL."	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.
4 A7	PREGUNTA. SE ENTIENDE QUE LA TRADUCCIÓN AVALADA POR EL LICITANTE CORRESPONDE A LA FIRMA POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE EN LA FOLLETERÍA O DOCUMENTOS DE FABRICANTE QUE SEAN EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL O INGLÉS, ¿ES CORRECTA NUESTRA	No.

113

Cecilio Robelo No. 3 , Col Del Parque, Alcaldía Venustian Carrimza, C. P. 15960, Ciudad de México.



Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAÇIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	APRECIACIÓN?	
	NUMERAL Q. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 94 REFERENCIA.	CUANDO MENOS 7 ELEMENTOS POR SUBSISTEMA, SIN SER LIMITATIVO.
5	"EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR UN PLAN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA CONVOCANTE, DEBERÁ CONSIDERAR CAPACITACIÓN CUANDO MENOS PARA 7 ELEMENTOS POR SUBSISTEMA,"	
	PREGUNTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE MANIFIESTE EL NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS QUE PARTICIPARÁN POR PARTE DE LA CONVOCANTE POR SUBSISTEMA.	
	NUMERAL Q. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 94	SERÁ UNA CERTIFICACIÓN PARA MÍNIMO 2 PERSONAS POR SUBSISTEMA, SIN SER
6	REFERENCIA. "SERÁ UNA CERTIFICACIÓN PARA MÍNIMO 2 PERSONAS POR SUBSISTEMA,"	LIMITATIVO.
9	PREGUNTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE MANIFIESTE EL NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS QUE PARTICIPARÁN POR PARTE DE LA CONVOCANTE POR SUBSISTEMA.	
7	NUMERAL P. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 93 REFERENCIA. "EL LICITANTE CONSIDERARÁ UN PLAN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS FINALES QUE VAN A OPERAR LA PLATAFORMA Y TODO EL SISTEMA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO"	LA CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS FINALES QUE VAN A OPERAR LA PLATAFORMA Y TODO EL SISTEMA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO DEBERÁ SER CUANDO MENOS PARA 200 ELEMENTOS, SIN SER LIMITATIVO.
	PREGUNTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE MANIFIESTE EL NÚMERO USUARIOS FINALES QUE PARTICIPARÁN POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LAS CAPACITACIONES.	
	NUMERAL E. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 42 REFERENCIA.	EL CABLEADO YA INSTALADO EN C2 CEDA NO CUENTA CON CERTIFICACION.
8	"CABLEADO HORIZONTAL COBRE, INFRAESTRUCTURA EXISTENTE"	
	PREGUNTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE MANIFIESTE SI EL CABLEADO ESTRUCTURADO EXISTENTE SE ENCUENTRA CERTIFICADO.	
	NUMERAL E. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 42	SI EL LICITANTE LO CONSIDERA NECESARIO PUEDE UTILIZAR LA INFRAESTRUCTURA
9	REFERENCIA. "EL GABINETE 2 ESTÁ INSTALADO Y SE ENCUENTRA VACÍO PARA PROPÓSITOS FUTUROS"	DESCRITA EN EL APARTADO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
	VACIO PARA PROPOSITOS FUTUROS	LA INFRAESTRUCTURA RETIRADA SE ENTREGARA AL PERSONAL DE LA

114

Cecilio Robelo No. 3 , Ool Del Parque, Alcaldia Venustiano Carranza, C. P. 15960, Ciudad de México.



Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

)	SE SOLICITÀ A LA CONVOCANTE MANIFIESTE SI ES POSIBLE LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, EN CASO DE SER NECESARIO RETIRARLA, ¿CUENTA LA CONVOCANTE CON ESPACIO SUFICIENTE PARA ALOJAR LA INFRAESTRUCTURA QUE SEA RETIRADA?	RESPONSABLES DEL ALMACENARLA.
10	NUMERAL L. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 62 REFERENCIA. "DISTRIBUCIÓN PROPUESTA PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN LA CENTRAL DE ABASTO" PREGUNTA. ES DE NUESTRO ENTENDIMIENTO QUE EL SEMBRADO DE LAS CÁMARAS SERÁ UN DISEÑO PROPUESTO POR EL LICITANTE, ¿ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?	NO ES CORRECTO, EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIÓN SE ENTREGÓ SEMBRADO POR ZONA Y EL DETALLE DEL SEMBRADO FINAL SE ENTREGARA AL LICITANTE GANADOR.
11	NUMERAL L. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 24 REFERENCIA. "PLATAFORMA DE GESTIÓN ABIERTA QUE PERMITA RECIBIR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES EN TIEMPO REAL, CONECTADO AL C5 PARA LA RESPUESTA INMEDIATA". PREGUNTA. ¿CUÁL ES EL NÚMERO EXACTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE CAD PARA EL C2?	EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR 5 PUESTS DE OPERADOR DE C2O, 5 PUESTOS DE OPERADOR DE LLAMADA Y LAS 20 POSICIONES DE C2 CEDA, DANDO UN TOTAL DE 30 LICENCIAS POR DESPACHO. NO SIENDO LIMITATIVO EN EL NÚMERO DE USUARIOS A CONECTARSE
12	NUMERAL L. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 24 REFERENCIA. "PLATAFORMA DE GESTIÓN ABIERTA QUE PERMITA RECIBIR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES EN TIEMPO REAL, CONECTADO AL C5 PARA LA RESPUESTA INMEDIATA". PREGUNTA. ¿QUÉ DURACIÓN REQUIEREN LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE CAD PARA EL C2?	LAS LICENCIAS DEBERÁN SER PERPETUAS PARA LA CONVOCANTE.
13	NUMERAL L. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 24 REFERENCIA. "PLATAFORMA DE GESTIÓN ABIERTA QUE PERMITA RECIBIR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES EN TIEMPO REAL, CONECTADO AL C5 PARA LA RESPUESTA INMEDIATA". PREGUNTA. ¿QUÉ DURACIÓN REQUIEREN LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE CAD PARA EL C2?	LAS LICENCIAS DEBERÁN SER PERPETUAS PARA LA CONVOCANTE.
14	NUMERAL L. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 36 Y 65 REFERENCIA. "PLATAFOR PLATAFORMA DE BOTONES DE EMERGENCIA".	SE DEBERÁ CONSIDERAR LA INTEGRACIÓN ENTRE AMBOS SISTEMAS (PLATAFORMA DE BOTONES DE EMERGENCIA Y VMS) DE MANERA AUTOMÁTICA, ES DECIR, AL

115 Cecilio Robelo No. 3 , Col Del Parque, Alcaldía Venustiaxo Carranza, C. P. 15960, Circuid de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMPUTO, Y CONTACTO CIUDADANO DE LA ODDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMENTO Y SERVICION

PREGUNTA.

¿EL SISTEMA O PLATAFORMA DE BOTONES DE EMERGENCIA DEBERÁ DE INTEGRARSE DE FORMA OPERATIVA A LA PLATAFORMA DE VMS, ES DECIR, EL OPRIMIR UN BOTÓN DE EMERGENCUIA ACTIVA UN "PRE SET" DE LA CÁMARA PTZ MÁS CERCANA Y ENFOCA EL ÁREA DE INSTALACIÓN DE BOTÓN, O EL OPERADOR DE CCTV HARÁ ESTE ENFOQUE DE MANERA MANUAL CON EL JOYSTICK?

MOMENTO DE ORPIMIR FI BOTÓN AUTOMÁTICAMENTE DEBERÁ GIRAR LA CÁMARA PTZ ENFOCANDO HACIA ABAJO DONDE SE ENCUENTRA EL BOTÓN.

NUMERAL L. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 66

REFERENCIA.

"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA POSTES DE 7 Y 9 METROS DE ALTURA".

15

PREGUNTA.

ES OBLIGATORIO Y NECESARIO DEJAR TUBERÍA DE RESERVA EN EL CASO DE LAS TRAYECTORIAS ENCOFRADAS PARA EL TEMA DE LOS LPR Y DETECCIÓN DE ROSTRO, O SE DEJARA A CRITERIO DEL PARTICIPANTE?

ANEXO TÉCNICO, 2. ALCANCE DEL PROYECTO, B), PAG. 12

REFERENCIA.

PLATAFORMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO-MONITOREO (VMS) DE LAS 620 CÁMARAS CON SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO CONSIDERANDO 60 DÍAS DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO DE VIDEO Y ANÁLISIS INTELIGENTE DE VIDEO, INCLUYENDO RECONOCIMIENTO FACIAL, INTEGRADA A LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES

PREGUNTA.

¿CUÁL DEBERÁ SER EL FORMATO (RESOLUCIÓN, FPS, ETC) DE VIDEO MÍNIMO REQUERIDO? LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE PODER REALIZAR UN CORRECTO DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PODER GARANTIZAR EL PERIODO SOLICITADO DE 60 DÍAS.

TÉCNICO. 6. ANEXO DESREIPCIÓN SUBMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PAG. 15

REFERENCIA.

DE MANERA OBLIGATORIA, EL LICITANTE DEBERÁ ENLISTAR Y EXPONER EN UN DOCUMENTO TÉCNICO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SU SOLUCIÓN, QUE PROPUESTA GARANTICEN UNA TÉCNICA ESCALABLE Y MODULAR PARA UN FUTURO CRECIMIENTO E INTEROPERABLE CON DISTINTAS

NO SE DEBE DEJAR TUBERÍA DE RESERVA, SOLO DEBE CUMPLIR CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ANEXO.

EN GENERAL, LA CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LAS CÁMARAS (BIT RATE, FPS, COMPRESIÓN), SERÁN PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y COMO TAL EL LICITANTE DEBERÁ PROPONERLAS FUNCIÓN DE SU SOLUCIÓN DE PLATAFORMA DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS) Y PROPUESTA DE ALMACENAMIENTO, DIMENSIONANDO QUE A APARTIR DE ESTAS CONFIGURACIONES, EL LICITANTE DEBERÁ CUBRIR LO SOLICITADO RESPECTO A QUE SE DEBE GUARDAR CUANDO MENOS 60 DÍAS EL VIDEO GENERADO POR TODAS LAS CÁMARAS QUE INTEGRARAN LA SOLUCIÓN.

ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.

116

Cecilio Robelo N. 3, Col. Del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C. P. 15960 Liudad de México.

16

17



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

			_
	-	ď	٦
9		L	1
1			
•			


	SOLUCIONES.	
	PREGUNTA.	
	PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO ANTERIOR ENTENDEMOS QUE REQUIERE COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA UNA ARQUITECTURA, LISTADO DEL EQUIPAMIENTO CONSIDERADO, INDICANDO DENTRO DE LA PROPUESTA QUE LA SOLUCIÓN PROPUESTA ES ESCALABLE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
18	ANEXO TÉCNICO, ALMACENAMIENTO, PAG. 21 REFERENCIA. EL SISTEMA OPERATIVO PARA CADA EQUIPO DEBERÁ SER INCLUIDO E INSTALADO EN EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS. DEBERÁ ENTREGAR LOS DISCOS DE INSTALACIÓN, PARA CADA EQUIPO.	EL LICITANTE DEBERÁ SUMINISTRAR LOS DISCOS DE INSTALACIÓN Y LICENCIAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS INSTALADOS.
	PREGUNTA. EN CASO DE QUE EL SO SEA PRECARGADO DESDE FABRICA Y NO SEAN ENTREGADOS LOS DISCOS DE INSTALACIÓN POR EL FABRICANTE, ¿SE ACEPTARÍA LA ENTREGA DE LAS LICENCIAS CORRESPONDIENTES? ANEXO TÉCNICO, ALMACENAMIENTO, PAG. 22	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.
19	REFERENCIA. LA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO QUE PROVEERÁ EL LICITANTE PODRÁ SER DE INFRAESTRUCTURA DE SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE O UNA INFRAESTRUCTURA TRADICIONAL POR LO QUE PODRÁ CONSIDERAR CUANDO MENOS LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	25 SSAILES FA EA ALTILLOMON,
	PREGUNTA. ENTENDEMOS QUE LA UBICACIÓN FÍSICA DE LA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO SERÁ EL SITE DEL CEDA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
	ANEXO TÉCNICO, D. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN VIDEOWALL, .5 , PAG.40	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.
20	REFERENCIA. LA INSTALACIÓN DE SERVIDORES, SWITCHES, PANELES U OTRO DISPOSITIVO NECESARIO, DEBERÁN SER CON MONTAJE PARA RACK E INSTALADOS EN LOS GABINETES DEL DATA CENTER.	
	PREGUNTA.	Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark
	ENTENDEMOS POR DATACENTER EL SITE DEL CEDA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	0



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

	CONFIGURACIÓN VIDEOWALL, .4), PAG.40-41	DE TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS EN C2
	REFERENCIA. EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL VIDEO WALL DEBE PROCESAR LAS SEÑALES DE VIDEO PROVENIENTES DE TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS EN EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL CENTRAL DE ABASTO, ENTRE OTROS: 4) SEÑALES DE TELEVISIÓN POR CABLE.	CEDA.
	PREGUNTA. ¿EL SERVICIO DE SEÑALES DE TELEVISIÓN POR CABLE FORMA PARTE DEL PRESENTE ALCANCE?	
22	ANEXO TÉCNICO, SITE PRIMARIO, PAG. 42 REFERENCIA. EL SITE DE COMUNICACIONES DONDE CONVERGEN TODOS LOS NODOS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SECCIÓN DE MONITOREO, PUERTOS DE DATOS Y ENLACES DE FIBRA ÓPTICA COMPRENDE 2 GABINETES DE 800 X 900, DE LA SIGUIENTE MANERA:	EL LICITANTE DEBERÁ PROVEER TODA LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SU PROPUESTA.
	PREGUNTA. ¿LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN YA EXISTENTES PODRÁN SER CONSIDERADOS PARA SU USO DENTRO DEL DISEÑO PROPUESTO? ANEXO TÉCNICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO C2, PAG.43	ES CORRECTA LA APRECIACIÓN.
23	REFERENCIA. LA PROPUESTA TÉCNICA DEL CONCURSANTE DEBERÁ ESTAR AVALADA POR UN INGENIERO RCDD DEL FABRICANTE Y RECONOCIDO POR BICSI. DICHA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA Y SELLADA EN CADA UNA DE SUS PÁGINAS POR EL RCDD. PREGUNTA. ENTENDEMOS QUE EL INGENIERO RCDD DEBERÁ SER DEL FABRICANTE DE LA MARCA DEL CABLEADO PROPUESTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
	ANEXO TÉCNICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO C2, PAG.43	LA PROPUESTA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL LICITANTE DEBERÁ ESTAR FIRMADA Y SELLADA POR INGENIERO RCDD DEL FABRICANTE Y RECONOCIDO POR BICSI.
24	REFERENCIA. LA PROPUESTA TÉCNICA DEL CONCURSANTE DEBERÁ ESTAR AVALADA POR UN INGENIERO RCDD DEL FABRICANTE Y RECONOCIDO POR BICSI. DICHA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA Y SELLADA EN CADA UNA DE SUS PÁGINAS POR EL	

118 Cecilio Robelo No. 3 , Colp De Parque, Alcaldía Verrestiano Carranza, C. P. 15969, Ciudad de México.



26

LAS QUE ACTUALMENTE SE LLEVA A CABO EL DESPLIEGUE OPERATIVO:

- POLICÍA AUXILIAR
- 2. ERUM (BENGALA)
- 3. RADIO DE COORDINACIÓN FICEDA

DE LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE EL LICITANTE CONSIDERE LA CONFIGURACIÓN DE ESTAS FRECUENCIAS EN LA **PLATAFORMA** DE COMUNICACIÓN QUE PROPONDRÁ Y DEBERA

119

Cecilio Robelo No. 3, Col. Del Parque, Alcaldía Venustiana Carranza, C. P. 15950, Ciudad de México.



CENTRO DE COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ASEGURAR LA INTEROPERABILIDAD ACTUAL TECNOLOGÍA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, QUIEN BRINDA EL SERVICIO DE FRECUENCIA. ACTUALMENTE SSC COMPARTE LAS FRECUENCIAS A TRAVÉS DE SU PLATAFORMA TETRA DXT-A. PREGUNTA. ¿LOS 72 RADIOS QUE SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN SE DEBERÁN FIRMAR COMPATIBLES) CON TECNOLOGÍA LA RADIOCOMUNICACIÓN PROPUESTA? ANEXO TÉCNICO, SERVICIO DE COMUNICACIONES LICITANTE SERÁ RESPONSABLE EXISTENTES, PAG. 44 INTEGRAR LA LÍNEA 01800 EN EL PBX DEL C2 CEDA Y A SU VEZ EN A LAS POSICIONES DE REFERENCIA. DESPACHO. EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA LÍNEA DE EMERGENCIA (01 800 123 0000) SE DEBERÁ RECIBIR EN LAS POSICIONES DE DESPACHO DE C2 CEDA EN LOS PERFILES DE OPERADORES. LA LÍNEA TELEFÓNICA SE ENTREGARÁ EN EL SITE Y SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE LA COLOCACIÓN DEL PBX O EQUIPO NECESARIO PARA INTEGRAR 27 DICHA LÍNEA A LA RED DE COMUNICACIONES. PREGUNTA. ENTENDEMOS QUE SERVICIO DE LÍNEA 01800 SERÁ RECIBIDO EN EL PBX DEL CEDA Y DICHO SERVICIO YA SE ENCUENTRA CONTRATADO POR EL C5. POR LO ANTERIOR, EL C5 SE ENCARGARÁ DE GESTIONAR CON EL PROVEEDOR ACTUAL LA CONEXIÓN CON EL PBX DEL CEDA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? NUMERAL L. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 90 **ÚNICAMENTE** SISTEMA **ADMINISTRACIÓN** DE **EDIFICIOS EMPRESARIALES** REFERENCIA. **PROPUESTO** POR "SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO CEDA C2". LICITANTE. 28 PREGUNTA. ¿SE DEBERÁ DE INTEGRARÁ EL SISTEMA DE CCTV DEL C2 A LA PLATAFORMA VMS O ÚNICAMENTE A LA PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE BMS EBI DE HONEYWELL? NUMERAL L. ANEXO TÉCNICO, PÁG. 88 DE GAS FM200. TAMBIÉN SE DEBERÁ INSTALAR EN ZONA DE MONITOREO. REFERENCIA. "SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO CEDA C2". 29 PREGUNTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE ¿SE DEBERA DE CONSIDERAR IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS PARA EL SITE, ES DECIR, SISTEMAS A BASE DE GAS FM200.

120

Cecilio Robelo No. 3, Cal. Del Parque, Alcadía Venusyano Carranza, C. P. 15960 Studad de México.